



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 鳥の巣線 2 号

林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2 号 災害復旧工事 (R6-台風10号)

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 20)

(2/ 20)

(3/ 20)

(4/ 20)

(5/ 20)

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	11.900	m			単A S単 17号
SPX015 SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林	17.100	m ²			単A S単 7号
SPX122 SP 殺運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下	0.700	m3			単A S単 13号
S02123 中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	0.700	m3			単A S単 2号
合 計					
・ ・ ・ ガードレール撤去	1.000	式			1 式当たり
S08712 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	8.000	m			単A S単 4号
SPX411 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t	0.128	ton			単A S単 19号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下	0.128	ton			単A S単 18号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	18.000	m3			単A S単 6号
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	17.000	m3			単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	22.000	m3			単A S単 8号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	3.000	m3			単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	7.000	m3			単A S単 5号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ ブレキャスト擁壁工	1.000	式			1 式当たり
SPX067 SP ブレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	2.000	m			単A S単 10号
SPX067 SP ブレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	2.000	m			単A S単 11号
SPX067 SP ブレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	4.000	m			単A S単 12号
合 計					
・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ 防護柵工	1.000	式			

(7/ 20)

(8/ 20)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02119	スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ H3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	H3				
K96001	スクラップ H3	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト破砕片				
P96001	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 4号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B-C-4E 受けない 無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 5号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,1' ヶ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SPX015	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林 SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
SPX067	SP ブレキャスト擁壁設置 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり 普通作業員				
PX0502	G r ・ L 型擁壁 (ブレキャスト) H = 1 5 0 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 11号 ***					
SPX067	SP ブレキャスト擁壁設置 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり 普通作業員				
PX0509	G r ・ L 型擁壁 (ブレキャスト) H = 1 7 5 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX067	SP ブレキャスト擁壁設置 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり 普通作業員				
PX0503	G r ・ L 型擁壁 (ブレキャスト) H = 2 0 0 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D10区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,110mm,再生クワツヤン RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	1層施工 再生クワツヤン RC-40 110.000mm あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 70.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,プライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/ m3未満),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 40.000mm 各種 あり				
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体 5)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 15cm以下 - - 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

(13/ 20)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	標準単価 K)機械構成比		24.45%			
	R)労務構成比		63.42%			
	Z)材料構成比		12.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	供用日	24.45%			K1
RO1022	運転手(一般)	人	63.42%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.13%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 6号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		19.87%			
	R)労務構成比		72.99%			
	Z)材料構成比		7.14%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2065	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	19.87%			K1
RO1021	運転手(特殊)	人	39.96%			R1
RO1003	普通作業員	人	33.03%			R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	7.14%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 7号 ***					
SPX015	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	標準単価 K)機械構成比		20.80%			
	R)労務構成比		71.28%			
	Z)材料構成比		7.92%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	20.80%			K1

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01021	運転手 (特殊)	人	71.28%			R1
P34029	軽油 バ ト-ル給油	L	7.92%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 8号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K) 機械構成比	9.76%				
	R) 労務構成比	81.50%				
	Z) 材料構成比	8.74%				
	A) 市場単価構成比	0.00%				
F08015	バ ック[ク-ラ型・ ~ 超低・ 排対型 (~ 2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動ク-ラ[バ ト ガ イド 式] 質量0.5 ~ 0.6 t	日	1.48%			K2
FP0401	タンバ 質量60 ~ 80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 バ ト-ル給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K) 機械構成比	9.57%				
	R) 労務構成比	86.79%				
	Z) 材料構成比	3.64%				
	A) 市場単価構成比	0.00%				
MP0214	バ ック[ク-ラ型・ 後方超小旋回・ 超低騒音型 排対型 (2014年)] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60 ~ 80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油 バ ト-ル給油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単 - 10号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.90%			
	R)労務構成比		21.87%			
	Z)材料構成比		76.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	0.85%			K1
R01003	普通作業員					R1
		人	3.57%			
R01001	土木一般世話役					R2
		人	2.16%			
R01021	運転手(特殊)					R3
		人	2.07%			
R01002	特殊作業員					R4
		人	2.00%			
PX0502	G・L型擁壁(プレキャスト) H=1500	個	74.78%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホウ給油	L	0.65%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 11号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.90%			
	R)労務構成比		21.87%			
	Z)材料構成比		76.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	0.85%			K1
R01003	普通作業員					R1
		人	3.57%			
R01001	土木一般世話役					R2
		人	2.16%			
R01021	運転手(特殊)					R3
		人	2.07%			
R01002	特殊作業員					R4
		人	2.00%			
PX0509	G・L型擁壁(プレキャスト) H=1750	個	74.78%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホウ給油	L	0.65%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 12号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下			
	2)基礎砕石の有無		有り			
	3)均しコンクリートの有無		有り			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		1.90%			
	R)労務構成比		21.87%			
	Z)材料構成比		76.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加へ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	0.85%			K1
R01003	普通作業員	人	3.57%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.16%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	2.07%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.00%			R4
PX0503	G r ・ L 型擁壁(プレキャスト) H = 2 0 0 0	個	74.78%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	0.65%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 13号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		舗装版破碎			
	2)積込工法区分		機械積込(小規模土工)			
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		60.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		18.57%			
	R)労務構成比		72.35%			
	Z)材料構成比		9.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	18.57%			K1
R01022	運転手(一般)	人	72.35%			R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	9.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 14号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,110mm,再生クワッパン RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分		1層施工			
	2)材料		再生クワッパン RC-40			
	3)全仕上り厚		110.000mm			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		4.67%			
	R)労務構成比		15.69%			
	Z)材料構成比		79.64%			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モータレーダ[土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	1.87%			K1
M14082	ロードローラ[マダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.48%			K2
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20t	日	0.48%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	7.32%			R1
R01002	特殊作業員	人	2.44%			R2
R01003	普通作業員	人	2.38%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.72%			R4
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m3	78.02%			Z1
P34029	軽油 バッド給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 70.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.88%			
	R)労務構成比		33.13%			
	Z)材料構成比		56.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モータレーダ[土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロードローラ[マダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20t	日	1.01%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員	人	5.15%			R2
R01003	普通作業員	人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.52%			R4
J03116	粒度調整砕石 M-30 30～0mm	m3	53.57%			Z1
P34029	軽油 バッド給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種, プライムコート PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 40.000mm 各種 あり				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 2号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		1.61%			
	R)労務構成比		13.99%			
	Z)材料構成比		84.40%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04501	アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	日	1.03%			K1
F04062	振動ローザ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	0.21%			K2
F04102	タイヤローザ[～超低・排対型(～3次)] 質量3～4t	日	0.19%			K3
R01003	普通作業員	人	4.75%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	3.30%			R2
R01002	特殊作業員	人	3.18%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.15%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 13 200t未満	ton	77.40%			Z1 材変
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	6.70%			Z2
P34029	軽油 バトール給油	L	0.27%			Z3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,,-	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		15.42%			
	R)労務構成比		57.13%			
	Z)材料構成比		27.45%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M16470	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	10.49%			K1
R01002	特殊作業員	人	19.60%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.55%			R2
R01003	普通作業員	人	8.73%			R3
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	枚	23.29%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	2.83%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下	ton			1.000 ton	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	49.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		13.58%			
	R)労務構成比		83.54%			
	Z)材料構成比		2.88%			

(20/ 20)