



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 尾茂内線 1 号

林道施設災害復旧事業 その他林道 尾茂内線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 20)

(2/ 20)

(3/ 20)

(4 / 20)

(5/ 20)

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	10.700	m			単 A S 単 16号
SPX015 SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林	22.000	m ²			単 A S 単 7号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下	11.600	m ³			単 A S 単 9号
S02123 中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	11.600	m ³			単 A S 単 1号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPX001 SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	5.000	m ³			単 A S 単 2号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX005 SP 路床盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	14.000	m ³			単 A S 単 4号
合 計					
・ ・ ・ 土砂搬入工	1.000	式			1 式当たり
SPX007 SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	10.000	m ³			単 A S 単 5号
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,バツヤ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	10.000	m ³			単 A S 単 3号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			1 式当たり
SPX155 SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	283.300	m ²			単 A S 単 11号
SPX155 SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	6.000	m ²			単 A S 単 11号
SPX158 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),100mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり	283.300	m ²			単 A S 単 12号
SPX158 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり	6.000	m ²			単 A S 単 13号
SPX162 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,各種,ブライムト PK-3,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),あり	283.300	m ²			単 A S 単 14号
SPX162 SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,ブライムト PK-3,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),あり	6.000	m ²			単 A S 単 15号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ L型側溝	1.000	式			1 式当たり

(71 20)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト破砕片		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96001	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
SPX005	SP 路床盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
SPX015	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林 SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 9号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ユック-規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 25(20)mm 8cm		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 11号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 森林 無し,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),100mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分	再生粒度調整砕石				
	2)平均幅員	-				
	3)施工区分	1層施工				
	4)瀝青材料種類	-				
	5)厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6)厚さ	100.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格	粒度調整砕石 M-30				
	9)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分	再生粒度調整砕石				
	2)平均幅員	-				
	3)施工区分	1層施工				
	4)瀝青材料種類	-				
	5)厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6)厚さ	70.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格	粒度調整砕石 M-30				
	9)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,各種,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40.000mm 各種 あり				
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40.000mm 各種 あり				
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(加'-)舗装版の全体 5)普通作業員(山林砂防工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - - 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
SX2650	L型側溝据付(撤去)林道【森林】		本		10.000 本	当たり算出
	L型側溝据付(撤去)林道【森林】 撤去,普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)据付・撤去区分 2)山林砂防工(普通作業員)	撤去 普通作業員				
R01001	土木一般世話役	0.075	人			
R01002	特殊作業員	0.075	人			
R01003	普通作業員	0.205	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 18号 ***					
SX2650	L型側溝据付(撤去)林道【森林】		本		10.000 本	当たり算出

(12/ 20)

$$(13/20)$$

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		27.26%			
	R)労務構成比		61.70%			
	Z)材料構成比		11.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)]					K1
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			
R01021	運転手(特殊)					R1
		人	61.70%			
P34029	軽油					Z1
	バック給油	L	11.04%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 3号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バック山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		24.45%			
	R)労務構成比		63.42%			
	Z)材料構成比		12.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]					K1
	4t積級	供用日	24.45%			
R01022	運転手(一般)					R1
		人	63.42%			
P34029	軽油					Z1
	バック給油	L	12.13%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 4号 ***					
SPX005	SP 路床盛土 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		15.83%			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R)労務構成比		75.68%			
	Z)材料構成比		8.49%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.93%			K1
F08016	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	7.90%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	67.44%			R1
R01003	普通作業員	人	8.24%			R2
P34029	軽油 バックホウ給油	L	8.49%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 5号 ***					
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林 SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 標準単価 K)機械構成比	土砂 小規模(標準)	27.26%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		61.70% 11.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	61.70%			R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	11.04%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 6号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工) 標準単価 K)機械構成比	- 普通作業員	0.00%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 7号 ***					
SPX015	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 森林 SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 標準単価 K)機械構成比	-	20.80%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		71.28% 7.92%			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	20.80%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	71.28%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	7.92%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 8号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40～0 あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		5.58%			
	R)労務構成比		77.45%			
	Z)材料構成比		16.97%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	11.93%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 9号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 60.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		18.57%			
	R)労務構成比		72.35%			
	Z)材料構成比		9.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	供用日	18.57%			K1
R01022	運転手(一般)	人	72.35%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	9.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 10号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)設計日打設量		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		無し			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)ユック-規格		18-8-25(高炉)			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 25(20)mm 8cm	m ³	70.60%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単 - 11号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 不陸整正 森林 無し,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無		無し			
	2)補足材料平均厚さ		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		23.12%			
	R)労務構成比		68.86%			
	Z)材料構成比		8.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ'レ-グ [土工用・排対型(2次)] ブ'レ-ド 幅3.1m	供用日	11.29%			K1
M14082	ロ-ド ロ-ラ[マ'ガ'ム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	8.94%			K2
F04101	タイヤローラ[~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	2.89%			K3
R01021	運転手 (特殊)	人	44.09%			R1
R01002	特殊作業員	人	12.86%			R2
R01003	普通作業員	人	9.59%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.32%			R4
P34029	軽油 A'ト-ル給油	L	8.02%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 12号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),100mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分		再生粒度調整砕石			
	2)平均幅員		-			
	3)施工区分		1層施工			
	4)瀝青材料種類		-			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	5)厚さ種別		全仕上り厚(mm)			
	6)厚さ		100.000mm			
	7)材料選択用路盤材規格		粒度調整砕石 M-30			
	9)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.88%			
	R)労務構成比		33.13%			
	Z)材料構成比		56.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ-レ-グ [土工用・排対型(2次)]					K1
	ブ-レ-ド 幅3.1m	供用日	3.96%			
M14082	ロ-ド ロ-ヲ[マガ-ム・排対型(2次)]					K2
	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			
F04101	タイヤローラ[~ 超低・排対型(~ 3次)]					K3
	質量8 ~ 20 t	日	1.01%			
R01021	運転手 (特殊)					R1
		人	15.46%			
R01002	特殊作業員					R2
		人	5.15%			
R01003	普通作業員					R3
		人	5.03%			
R01001	土木一般世話役					R4
		人	1.52%			
J03116	粒度調整砕石					Z1
	M - 30 30 ~ 0mm	m3	53.57%			
P34029	軽油					Z2
	バ-ト-ル給油	L	2.81%			
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	M-30,-,あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分	再生粒度調整砕石				
	2)平均幅員	-				
	3)施工区分	1層施工				
	4)瀝青材料種類	-				
	5)厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6)厚さ	70.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格	粒度調整砕石 M-30				
	9)長期割引単価区分	あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.88%			
	R)労務構成比		33.13%			
	Z)材料構成比		56.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ-レ-グ [土工用・排対型(2次)]					K1
	ブ-レ-ド 幅3.1m	供用日	3.96%			
M14082	ロ-ド ロ-ヲ[マガ-ム・排対型(2次)]					K2
	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			
F04101	タイヤローラ[~ 超低・排対型(~ 3次)]					K3
	質量8 ~ 20 t	日	1.01%			
R01021	運転手 (特殊)					R1
		人	15.46%			
R01002	特殊作業員					R2
		人	5.15%			
R01003	普通作業員					R3
		人	5.03%			
R01001	土木一般世話役					R4
		人	1.52%			
J03116	粒度調整砕石					Z1
	M - 30 30 ~ 0mm	m3	53.57%			
P34029	軽油					Z2
	バ-ト-ル給油	L	2.81%			
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	3.0m超,40mm,各種,グライムコト PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	尾茂内線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員		3.0m超			
	2)材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	3)瀝青材料種類		ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3			
	4)1層当り平均仕上り厚		40.000mm			
	5)材料選択用アスファルト混合物規格		各種			
	6)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		1.35%			
	R)労務構成比		9.47%			
	Z)材料構成比		89.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04505	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼﾞ[ﾎｲｰﾙ型・～超低騒・排対型(～2014)]	日	0.87%			K1
	舗装幅2.3～6.0m					
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	日	0.13%			K2
	質量8～20 t					
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	日	0.13%			K3
	質量10～12 t					
R01003	普通作業員	人	3.39%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	1.94%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.89%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.67%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物	ton	81.56%			Z1
	密粒度 1 3 200t未満					材変
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品)	ton	7.06%			Z2
	浸透用 P K - 3					
P34029	軽油	L	0.47%			Z3
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3,各種(2.30以上2.40t/			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	m3未満),あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
	2)材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	3)瀝青材料種類		ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3			
	4)1層当り平均仕上り厚		40.000mm			
	5)材料選択用アスファルト混合物規格		各種			
	6)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		1.61%			
	R)労務構成比		13.99%			
	Z)材料構成比		84.40%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04501	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼﾞ[ﾎｲｰﾙ型・～低騒・排対型(～2014)]	日	1.03%			K1
	舗装幅1.4～3.0m					
F04062	振動ローラ[搭乗式,ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	日	0.21%			K2
	質量3.0～4.0t					
F04102	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	日	0.19%			K3
	質量3～4 t					
R01003	普通作業員	人	4.75%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	3.30%			R2
R01002	特殊作業員	人	3.18%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.15%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物	ton	77.40%			Z1
	密粒度 1 3 200t未満					材変
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品)	ton	6.70%			Z2
	浸透用 P K - 3					
P34029	軽油	L	0.27%			Z3
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 16号 ***					

(20/ 20)