



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

町単独事業

林道 島戸線

町単独事業 林道 島戸線 排水改修工事

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1/ 19)

(2/ 19)

(3/ 19)

(4/ 19)

(5/ 19)

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・排水改修工					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 舗装版取壊工	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	11.400	m			単A S単 15号
SPX015 SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林	9.000	m ²			単A S単 6号
SPX122 SP 般運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下	0.400	m ³			単A S単 9号
S02123 中間処分費 アスファルト破砕片	0.400	m ³			単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 側溝撤去工					1 式当たり
SX0029 【排水構造物工】【森林】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	0.600	m			単A S単 16号
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 床掘工	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	12.000	m ³			単A S単 5号
合 計					
・ ・ ・ 埋戻工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	7.000	m ³			単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,1' 鈔杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	5.000	m ³			単A S単 3号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m ³			単A S単 4号
合 計					
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 横断溝工	1.000	式			1 式当たり
T00001 MAS300設置工	5.000	m			単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 側溝工	1.000	式			1 式当たり
T00003 U- 300設置工	3.000	m			単A T単 2号
T00001 MAS300設置工	2.000	m			単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 集水樹工	1.000	式			1 式当たり
T00004 集水樹工 500×500×600	1.000	基			単A T単 3号
T00005 集水樹工 600×600×600	1.000	基			単A T単 4号
合 計					

(7/ 19)

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02123	中間処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	アスファルト破砕片			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	2)資材規格	アスファルト破砕片		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P96001	中間処分費					
	アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 3号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 5号 ***					

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
SPX015	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 7号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 8号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 9号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破砕				
	2)積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	60.0km以下				

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
J02054	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単 - 11号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),150mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分	再生粒度調整砕石				
	2)平均幅員	-				
	3)施工区分	1層施工				
	4)瀝青材料種類	-				
	5)厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6)厚さ	150.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格	粒度調整砕石 M-30				
	9)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			

(11/ 19)

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	MAS300設置工		m		10.000 m	当たり算出
PX0162	M A S横断溝 鋼 製 蓋 3 0 0 × 3 0 0 蓋付 (450 × 524)	10.000	m			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 2号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.800	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	U- 300設置工		m		10.000 m	当たり算出
PQA003	側溝 U - 型 300 長2000mm	5.000	個			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 2号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.000	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00004	集水樹工		基		1.000 基	当たり算出
SPX034	500 × 500 × 600 SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり	0.810	m ²			S単 8号
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.250	m3			S単 10号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	3.900	m ²			S単 11号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単 - 4号 ***					
T00005	集水樹工		基		1.000 基	当たり算出
SPX034	600 × 600 × 600 SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり	1.000	m ²			S単 8号
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.330	m3			S単 10号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	4.500	m ²			S単 11号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単 - 5号 ***					
T00007	現場打ち緑石工		m		10.000 m	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.180	m3			S単 10号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.100	m ²			S単 12号

$$(13/19)$$

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		24.45%			
	R)労務構成比		63.42%			
	Z)材料構成比		12.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	供用日	24.45%			K1
R01022	運転手(一般)	人	63.42%			R1
P34029	軽油 ハ ト-I給油	L	12.13%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 4号 ***					
SPX003	SP 整地 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,--,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	標準単価 K)機械構成比		23.13%			
	R)労務構成比		51.64%			
	Z)材料構成比		25.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ハ ック[ク-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	23.13%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	51.64%			R1
P34029	軽油 ハ ト-I給油	L	25.23%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 5号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),--,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		19.87%			
	R)労務構成比		72.99%			
	Z)材料構成比		7.14%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02065	ハ ック[ク-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	19.87%			K1

事業名	町単独事業 林道 島戸線
工事名	町単独事業 林道 島戸線 排水改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01021	運転手 (特殊)	人	39.96%			R1
R01003	普通作業員	人	33.03%			R2
P34029	軽油	L	7.14%			Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L				
	単 価	m3				
	*** S単 - 6号 ***					
SPX015	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		20.80%			
	R)労務構成比		71.28%			
	Z)材料構成比		7.92%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]	供用日	20.80%			K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)					
R01021	運転手 (特殊)	人	71.28%			R1
P34029	軽油	L	7.92%			Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L				
	単 価	m ²				
	*** S単 - 7号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.57%			
	R)労務構成比		86.79%			
	Z)材料構成比		3.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MP0214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油	L	2.80%			Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L				
P34001	ガソリン	L	0.84%			Z2
	J I S 2号 レギュラースタンド	L				
	単 価	m3				
	*** S単 - 8号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
	2) 砕石の種類		再生クラッシャーラン 40~0			
	3) 長期割引単価区分		あり			
	4) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		5.27%			
	R) 労務構成比		73.08%			
	Z) 材料構成比		21.65%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	5.24%			
R01003	普通作業員	人	35.03%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.83%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.97%			R3
R01001	土木一般世話役	人	8.75%			R4
J03118	再生クラッシャーラン	m3	16.89%			Z1
	RC-40 40～0mm					
P34029	軽油	L	4.73%			Z2
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m ²				
	*** S単 - 9号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業		舗装版破砕			
	2) 積込工法区分		機械積込(小規模土工)			
	3) DID区間の有無		無し			
	4) 運搬距離		60.0km以下			
	標準単価					
	K) 機械構成比		18.57%			
	R) 労務構成比		72.35%			
	Z) 材料構成比		9.08%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					K1
	2t積級	供用日	18.57%			
R01022	運転手(一般)	人	72.35%			R1
P34029	軽油	L	9.08%			Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m3				
	*** S単 - 10号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別		小型構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) 設計日打設量		-			
	4) 養生工の種類		一般養生			
	5) 圧送管延長距離区分		-			
	6) 現場内小運搬の有無		無し			
	7) 打設高さ、水平打設距離		-			
	8) コンクリート規格		18-8-25(高炉)			
	10) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		42.01%			
	Z) 材料構成比		57.99%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01003	普通作業員	人	22.75%			R1
R01001	土木一般世話役	人	9.31%			R2
R01002	特殊作業員	人	7.89%			R3
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	57.99%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単 - 11号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	43.77%			R1
R01003	普通作業員	人	31.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	11.92%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 12号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 13号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),150mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類	再生粒度調整砕石 - 1層施工 -				

事業名	町単独事業	林道	島戸線
工事名	町単独事業	林道	島戸線 排水改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	5)厚さ種別		全仕上り厚(mm)			
	6)厚さ		150.000mm			
	7)材料選択用路盤材規格		粒度調整砕石 M-30			
	9)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.88%			
	R)労務構成比		33.13%			
	Z)材料構成比		56.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ-レ-グ [土工用・排対型(2次)]					
	ブレード 幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロ-ド ロ-ヲ[マガム・排対型(2次)]					
	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]					
	質量8～20 t	日	1.01%			K3
R01021	運転手(特殊)					
		人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員					
		人	5.15%			R2
R01003	普通作業員					
		人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役					
		人	1.52%			R4
J03116	粒度調整砕石					
	M-30 30～0mm	m3	53.57%			Z1
P34029	軽油					
	バ-ド-ll給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 14号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種,プライムコート PK-3,各種(2.30			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	以上2.40t/m3未満)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員		1.4m未満1層仕上厚50mm以下			
	2)材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	3)瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
	4)1層当り平均仕上り厚		40.000mm			
	5)材料選択用アスファルト混合物規格		各種			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.43%			
	R)労務構成比		42.30%			
	Z)材料構成比		57.27%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M14181	振動ロ-ヲ(舗装用)[バ-ド ガ イ-式]					
	質量0.5～0.6t	供用日	0.24%			K1
M14301	振動コバ-ク[前進型]					
	質量40～60kg	供用日	0.13%			K2
R01002	特殊作業員					
		人	18.71%			R1
R01003	普通作業員					
		人	13.40%			R2
R01001	土木一般世話役					
		人	4.05%			R3
JQ0037	再生アスファルト混合物					
	密粒度 1 3 200t未満	ton	52.51%			Z1
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品)					
	浸透用 P K - 3	ton	4.54%			Z2
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	0.16%			Z3
P34029	軽油					
	バ-ド-ll給油	L	0.03%			Z4
	単 価	m ²				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

(19/ 19)