



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 渡川・大藪線1号

林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号 災害復旧工事（台風6号災）

単価抜き積算書

（当初）

美郷町

（ 1/ 25）

(2/ 25)

(3/ 25)

[illegible]

(5/ 25)

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大藪線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大藪線1号 災害復旧工事(台風6号災)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設ブロック積撤去	1.000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	32.000	m3			単A S単 4号
SPX122 SP 葦運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,60.0km以下	32.000	m3			単A S単 18号
S02123 中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	32.000	m3			単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 既設ガードレール撤去	1.000	式			1 式当たり
S08712 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	42.500	m			単A S単 5号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,62.5km以下	0.680	ton			単A S単 29号
合 計					
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装取壊	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	46.500	m			単A S単 28号
SPX177 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	52.700	m ²			単A S単 27号
SPX122 SP 葦運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,60.0km以下	2.100	m3			単A S単 19号
S02123 中間処分料 アスファルト破砕片	2.100	m3			単A S単 2号
合 計					
・ ・ ・ 大型土のう撤去	1.000	式			1 式当たり
S18002 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	30.000	袋			単A S単 6号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	25.000	m3			単A S単 8号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	25.000	m3			単A S単 7号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	108.000	m3			単A S単 9号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	60.000	m3			単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	21.000	m3			単A S単 13号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	22.000	m3			単A S単 14号
SPX005 SP 路床盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	22.000	m3			単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり

(7 / 25)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02123	中間処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート破砕片(無筋)				
P96001	中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
S02123	中間処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分料 アスファルト破砕片			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト破砕片				
P96002	中間処分料 アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,20,18-8-40(高炉B),なし			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積 無し 昼間施工 20 18-8-40(高炉B) なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.440	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 4号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
S08712	【ガートレール撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガートレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)規格	土中建込用 B・C-4E				

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A03081	ガートレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 6号 ***					
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり		袋		1.000 日	当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋(1.0t用) あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日			
P34029	軽油 バトリル給油	78.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単- 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
SPA301	バックホ掘削積込み(土砂) バックホ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし		m3		1.000 日	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
MP0214	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 9号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし、土留なし			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし				
MP0211	バックホ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930				
R01021	運転手 (特殊)		人			
		0.670				
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油		L			
		39.000				
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 15cm,敷並べ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	15.000cm 敷並べ		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員 J03501				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	J03116 あり				
R01001	土木一般世話役		人			
		0.900				
R01002	特殊作業員		人			
		1.200				
R01003	普通作業員		人			
		3.100				
F08014	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]※ 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		目			
		0.790				
R01021	運転手 (特殊)		人			
		0.580				
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油		L			
		39.000				
J03501	割栗石 5～15cm		m3			
		17.100				
J03116	粒度調整碎石 M-30 30～0mm		m3			
		3.400				
Y00004	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 11号 ***					
SPX005	SP 路床盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線 1号 災害復旧工事 (台風 6号災)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単一 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単一 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 16号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知・平・連節・緑化ブロック,有り,再生碎石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	間知・平・連節・緑化ブロック 有り 再生碎石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大藪線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大藪線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 17号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	0.5m以上1.0m以下 無し 無し あり 普通作業員				
P96004	G r・L型擁壁(プレキャスト) 500×2000		個			材変
	単 価		m			
	*** S単一 18号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単一 21号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大藪線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大藪線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-25(高炬)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炬)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
J02065	生コンクリート(高炬B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 22号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炬)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炬)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
J00016	生コンクリート(高炬B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 24号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 森林 無し,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 25号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),100mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 100.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単一 26号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,各種,グラムコト PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あ り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当たり平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) グラムコト PK-3 40.000mm 各種 あり				
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 13 200t未満		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 27号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるアスファルト舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 28号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版の全体 5)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 15cm以下 - - 普通作業員				
	単 価		m			

(15/ 25)

(16/ 25)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 渡川・大藪線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単一 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺏﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﺏﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 11号 ***					
SPX005	SP 路床盛土 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		15.83%			
	R)労務構成比		75.68%			
	Z)材料構成比		8.49%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04062	振動ﾛｰﾄﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.93%			K1
F08016	ﾊﾞｯｸﺏﾗｯｸ[ﾌﾛｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	7.90%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	67.44%			R1
R01003	普通作業員	人	8.24%			R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	8.49%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 12号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ³				
	*** S単- 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		9.76%			
	R)労務構成比		81.50%			
	Z)材料構成比		8.74%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動ｸﾚｰ[ﾊﾞﾄﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6 t	日	1.48%			K2
FP0401	ﾀﾝﾊﾞ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単- 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		9.57%			
	R)労務構成比		86.79%			
	Z)材料構成比		3.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MP0214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	ﾀﾝﾊﾞ 質量60～80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ給油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2
	単 価	m3				

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単一 15号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		5.58%			
	R)労務構成比		77.45%			
	Z)材料構成比		16.97%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[クレー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	11.93%			Z1
P34029	軽油 バトリル給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単一 16号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知・平・連節・緑化ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		間知・平・連節・緑化ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		9.68%			
	R)労務構成比		66.52%			
	Z)材料構成比		23.80%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	9.68%			K1
R01003	普通作業員	人	34.64%			R1
R01002	特殊作業員	人	19.32%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	12.03%			R3
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	19.63%			Z1
P34029	軽油 バトリル給油	L	4.17%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単一 17号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレイク擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		0.5m以上1.0m以下 無し 無し あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		 1.53% 17.61% 80.86% 0.00%			
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	1.37%			K1
R01003	普通作業員	人	5.74%			R1
R01001	土木一般世話役	人	3.47%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.32%			R3
R01002	特殊作業員	人	3.20%			R4
P96004	G r ・ L型擁壁(プレキャスト) 500×2000	個	79.70%			Z1 材変
P34029	軽油 パトリル給油	L	1.04%			Z2
	単 価	m				
	*** S単一 18号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 60.0km以下 41.69% 43.88% 14.43% 0.00%			
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油 パトリル給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 19号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 60.0km以下 44.95% 38.97% 16.08% 0.00%			
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.95%			K1
R01022	運転手(一般)	人	38.97%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P34029	軽油					Z1
	パトリ給油	L	16.08%			
	単 価	m3				
	*** S単一 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炬)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コウト規格	18-8-40(高炬)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炬B)					Z1
	18N/mm2 8cm 40mm	m3	70.60%			
	単 価	m3				
	*** S単一 21号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-25(高炬)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コウト規格	18-8-25(高炬)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		27.04%			
	Z)材料構成比		72.96%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	11.44%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.77%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.06%			R3
J02065	生コンクリート(高炬B)					Z1
	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	72.96%			材変
	単 価	m3				
	*** S単一 22号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-25(高炉) 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 29.40% 70.60% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 25(20)mm 8cm	m ³	70.60%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単— 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	m ²		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単— 24号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林 SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	m ²		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 当たり算出
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 4)長期割引単価区分	無し - あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		23.12% 68.86% 8.02% 0.00%			
M13016	モータレタ[土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	11.29%			K1

事業名	林地施設災害復旧事業	奥地林地	渡川・大蔵線1号
工事名	林地施設災害復旧事業	奥地林地	渡川・大蔵線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
M14082	ロッド・ロー[カタム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	8.94%			K2
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t	日	2.89%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	44.09%			R1
R01002	特殊作業員	人	12.86%			R2
R01003	普通作業員	人	9.59%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.32%			R4
P34029	軽油 ハートン給油	L	8.02%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単— 25号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),100mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分	再生粒度調整砕石				
	2)平均幅員	-				
	3)施工区分	1層施工				
	4)瀝青材料種類	-				
	5)厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6)厚さ	100.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格	粒度調整砕石 M-30				
	9)長期割引単価区分	あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.88%			
	R)労務構成比		33.13%			
	Z)材料構成比		56.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モータローラ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロッド・ロー[カタム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t	日	1.01%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員	人	5.15%			R2
R01003	普通作業員	人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.52%			R4
J03116	粒度調整砕石 M-30 30～0mm	m ³	53.57%			Z1
P34029	軽油 ハートン給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単— 26号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,各種,グラムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あ り	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	3)瀝青材料種類	グラムコート PK-3				
	4)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格	各種				
	6)長期割引単価区分	あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.35%			
	R)労務構成比		9.47%			
	Z)材料構成比		89.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	渡川・大蔵線1号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
F04505	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｯｼﾞ[ﾈｲﾙ型・～超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	日	0.87%			K1
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t	日	0.13%			K2
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t	日	0.13%			K3
R01003	普通作業員	人	3.39%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	1.94%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.89%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.67%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満	ton	81.56%			Z1 材変
P28003	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 浸透用 P K-3	ton	7.06%			Z2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	0.47%			Z3
	単 価	m ²				
	*** S単- 27号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林 SP 舗装版破砕 森林 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		13.49% 80.49% 6.02% 0.00%			
F08017	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	13.49%			K1
R01001	土木一般世話役	人	28.91%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	27.69%			R2
R01003	普通作業員	人	23.89%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	6.02%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単- 28号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林 SP 舗装版切断 森林 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体 5)普通作業員(山林砂防工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - - 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		15.42% 57.13% 27.45% 0.00%			
M16470	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｬﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	供用日	10.49%			K1

(25/ 25)