



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 松の内線 1 号（台風 1 0 号）

林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1 号

単価抜き積算書

（当初）

美郷町

（ 1 / 25 ）

(2/ 25)

(3/ 25)

(4/ 25)

(5/ 25)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線1号

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設ブロック積取壊	1.000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	11.800	m3			単A S単 2号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下	11.800	m3			単A S単 19号
S02123 中間処分料 コンクリート破砕片	11.800	m3			単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 既設コンクリート路面取壊	1.000	式			1 式当たり
SPX177 SP 舗装版破砕 森林 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	10.400	m ²			単A S単 24号
SPX178 SP 舗装版切断 森林 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	11.700	m			単A S単 25号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下	1.600	m3			単A S単 19号
S02123 中間処分料 コンクリート破砕片	1.600	m3			単A S単 1号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,障害なし	5.000	m3			単A S単 3号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	68.000	m3			単A S単 4号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	53.000	m3			単A S単 5号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	4.000	m3			単A S単 4号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	16.000	m3			単A S単 5号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	1.000	m3			単A S単 12号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	4.000	m3			単A S単 13号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	63.000	m3			単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	68.000	m3			単A S単 6号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 大型ブロック積工	1.000	式			1 式当たり
T00001 大型ブロック積工 控750型	35.200	m ²			単A T単 1号
T00002 大型ブロック積工 控1000型	125.800	m ²			単A T単 2号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有リ,18-8-40(高炉),あり	123.300	m3			単A S単 16号

(71 25)

(8/ 25)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02123	中間処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分料 コンクリート破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート破砕片				
P96007	中間処分料 コンクリート破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 83.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし, 土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 土留なし				
MP0211	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	39.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風 1 0 号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3), 岩塊・玉石・軟岩()A, 障害なし, 土留なし					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩()A 障害なし 土留なし				
MPO211	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾏﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		1.260	供用日		
R01021	運転手 (特殊)		0.910	人		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		53.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価			m3		
	*** S 単 - 6号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 2km, バックホウ 山積0.45m3					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 2.000km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
R01022	運転手 (一般)		0.170	人		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		9.800	L		
MO3005	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾞｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		1.000	時間		
W14005	ﾀｲﾔ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 1 0 . 0 t 積		1.000	時間		
	合 計					算出数量 9.200 m3
	単 価			m3		
	*** S 単 - 7号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷並べ					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
	1)厚さ(cm) 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ (単位:m3) 5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ (単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20.000cm 敷並べ 普通作業員 J03501 J03116 あり				
R01001	土木一般世話役		0.900	人		
R01002	特殊作業員		1.200	人		
R01003	普通作業員		3.100	人		
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾏﾗ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		0.790	日		
R01021	運転手 (特殊)		0.580	人		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		39.000	L		
J03501	割栗石 5 ～ 15cm		22.800	m3		
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ～ 0mm		4.600	m3		
Y00004	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風 10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 8号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分	単管傾斜足場		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)安全ネット区分	安全ネットなし		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.500	人			
R01012	とび工					
		4.500	人			
R01003	普通作業員					
		2.700	人			
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費					
		0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²			
	*** S 単 - 9号 ***					
SPS301	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設あり,0.15m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)路盤紙敷設区分	路盤紙敷設なし		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)溶接金網敷設区分	溶接金網敷設あり		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)厚さ(m)	0.150m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)コンクリートコード(単位:m3)	J02054				
	5)路盤紙コード(単位:m ²)	P28201				
	6)溶接金網コード(単位:m ²)	P19411				
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人			
R01002	特殊作業員					
		2.300	人			
R01003	普通作業員					
		3.500	人			
J02054	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm	15.600	m ³			
R01003	普通作業員					
		2.000	人			
P19411	溶接金網					計上無し
	線径3.2mm 網目100mm	110.000	m ²			
Y00004	諸雑費					
	5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 10号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 11号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風 10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブ ロックの質量 2)水抜きバ イ の有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96001	大型ブロック 控750		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブ ロックの質量 2)水抜きバ イ の有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風 10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	大型ブロック 控1000		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 16号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 17号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生碎石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 有り 再生碎石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 18号 ***					
SPX102	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 19号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風 10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) 設計日打設量 4) 養生工の種類 5) 圧送管延長距離区分 6) 現場内小運搬の有無 7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格 10) 普通作業員 (山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(高炉)		m3	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	1.000 m3 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) 設計日打設量 4) 養生工の種類 5) 圧送管延長距離区分 6) 現場内小運搬の有無 7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格 10) 普通作業員 (山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-25(高炉) 普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	1.000 m ² 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員 (山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	1.000 m ² 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員 (山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 24号 ***					
SPX177	SP 舗装版破碎 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

(15/ 25)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 14号 算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	大型ブロック積工		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	控1000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 15号 算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単 - 3号 ***					
T00006	調整工		式		1.000 式	当たり算出
	控750					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.400	m ³			S単 20号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.400	m ²			S単 22号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	調整工		式		1.000 式	当たり算出
	控1000					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	4.000	m ³			S単 20号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.900	m ²			S単 22号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 5号 ***					
T00008	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	1.560	m ³			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 23号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m ²			S単 7号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	12.400	m ²			S単 11号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
T00009	天端工		m		10.000 m	当たり算出

(17/ 25)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		15.86%			
	R)労務構成比		75.54%			
	Z)材料構成比		8.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.30%			K1
F04062	振動ｸﾚｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.56%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	66.88%			R1
R01003	普通作業員	人	8.66%			R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 11号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 12号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻し幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻し幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		9.57%			
	R)労務構成比		86.79%			
	Z)材料構成比		3.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MP0214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.61%			K2

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン	L	0.84%			Z2
	JIS2号 レギュラースタンド	L				
	単 価	m3				
	*** S単 - 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, , あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
	2) 土質		-			
	3) 締固めの有無		-			
	4) 長期割引単価区分		あり			
	5) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		9.76%			
	R) 労務構成比		81.50%			
	Z) 材料構成比		8.74%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[クレーン型・超低・排対型(～2014)]	日	8.18%			K1
	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
F04080	振動ロー[バックゲイト式]	日	1.48%			K2
	質量0.5～0.6t					
FP0401	タンバ	日	0.10%			K3
	質量60～80kg					
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン	L	0.13%			Z2
	JIS2号 レギュラースタンド	L				
	単 価	m3				
	*** S単 - 14号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 大型ブロックの質量		2,000kg/個以下			
	2) 水抜きバックの有無		有り			
	3) 長期割引単価区分		あり			
	4) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		2.68%			
	R) 労務構成比		18.31%			
	Z) 材料構成比		79.01%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	日	2.68%			K1
	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t					
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P96001	大型ブロック 控750	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バト-II給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96002	大型ブロック 控1000	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バト-II給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉)				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		3.26%			
	R)労務構成比		26.24%			
	Z)材料構成比		70.50%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	69.17%			Z1
P34029	軽油 バト-II給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 17号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	大型ブロック有り,再生砕石 RC-40,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類		大型ブロック			
	2)胴込・裏込材の有無		有り			
	3)材料選択用胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		6.97%			
	R)労務構成比		54.68%			
	Z)材料構成比		38.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					K1
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.97%			
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J03118	再生クラッシャー					Z1
	RC-40 40～0mm	m3	35.35%			
P34029	軽油					Z2
	バックホ給油	L	3.00%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX102	SP 目地板 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量		30m2未満			
	2)目地板の種類		瀝青繊維質目地板 t=10mm			
	3)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		63.93%			
	Z)材料構成比		36.07%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.13%			R1
R01001	土木一般世話役	人	16.49%			R2
P25007	目地板(瀝青繊維質板)					Z1
	10mm	m ²	36.07%			
	単 価	m ²				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,60.0km以下			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とこわし			
	2)積込工法区分		機械積込			
	3)D10区間の有無		無し			
	4)運搬距離		60.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風 10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油 バトリル給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比	0.00%				
	R)労務構成比	29.40%				
	Z)材料構成比	70.60%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	70.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コクリート規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比	0.00%				
	R)労務構成比	29.40%				
	Z)材料構成比	70.60%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	70.60%			Z1 材変
	単 価	m3				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 松の内線 1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 均しコンクリート 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるアスファルト舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		13.49%			
	R)労務構成比		80.49%			
	Z)材料構成比		6.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	パ ック[加-型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準パ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	13.49%			K1

(24/ 25)

$$(25/25)$$