



令和7年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 月井谷線1号(台風10号)

林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

単価抜き積算書

(当初)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工					
・ ・ 掘削工	1.000	式			
・ ・ ・ 林道本線	1.000	式			1式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	4.000	m3			単A S単 16号
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
・ ・ ・ 林道本線	1.000	式			1式当たり
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	204.000	m3			単A S単 15号
合 計					
・ ・ 土羽工	1.000	式			
・ ・ ・	1.000	式			1式当たり
SPA903 機械による築立(土羽)整形 砂・砂質土、粘性土、礫質土	88.400	m ²			単A S単 17号
合 計					
・ ・ 搬入土工	1.000	式			
・ ・ ・ 補足土	1.000	式			1式当たり
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	223.000	m3			単A S単 14号
S01034 不整地運搬 80m以下	223.000	m3			単A S単 1号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 布製型枠工	1.000	式			
・ ・ ・	1.000	式			1式当たり
T00001 ファブリファームマット	88.400	m ²			単A T単 1号
T00002 マット敷設 モルタル・コンクリート注入費	88.400	m ²			単A T単 2号
T00003 機械経費	88.400	m ²			単A T単 3号
T00004 滑動防止アンカー	5.000	本			単A T単 4号
合 計					
・ 路盤・路面工	1.000	式			
・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1式当たり
SPS301 コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設あり,0.15m	54.600	m ²			単A S単 18号
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	4.400	m ²			単A S単 22号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 横断溝工	1.000	式			
・ ・ ・ M A S横断溝	1.000	式			1式当たり
T00005 M A S横断溝設置 400*600	2.000	m			単A T単 5号

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	不整地運搬 80m以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)運搬距離	80m以下				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日			
P34029	軽油	140.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 242.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 2号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02115	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01008				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01008	法面工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01008		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01008	法面工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	中間処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分料 コンクリート破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート破砕片		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96007	中間処分料 コンクリート破砕片	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	無筋 なし 人力 昼間施工		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 11号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 12号 ***					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車[トラック架装・ﾌﾞｰﾑ式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M15164 運転1日当たり算出 1.14 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M15164	ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車[トラック架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力55~60m3/h	1.000	日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	57.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
S16001	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀﾞ駆動型] 小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀﾞ駆動型] 口径40mm 全揚程15m,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M19002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.56				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択普通)				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(建設専用) 積載重量 20t積級				
M19002	小型渦巻ダンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径40mm 全揚程15m		1.000	日		
W14102	ダンプ消耗費(DT国産・建設専用) 積載重量 20.0t積		1.560	供用日		
P34029	軽油 A・B給油		4.300	L		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価			各単位		
Y00001	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、 土留なし		m3		100.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし				
MP0211	A ック[加型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		0.930	供用日		
R01021	運転手(特殊)		0.670	人		
P34029	軽油 A・B給油		39.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価			m3		

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 17号 ***						
SPA903	機械による築立(土羽)整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械による築立(土羽)整形 砂・砂質土、粘性土、礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人			
R01003	普通作業員	0.900	人			
MO2045	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	4.000	時間			
R01021	運転手(特殊)	0.680	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	60.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
*** S単 - 18号 ***						
SPS301	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設あり,0.15m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)路盤紙敷設区分	路盤紙敷設なし		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)溶接金網敷設区分	溶接金網敷設あり		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)厚さ(m)	0.150m				
	4)コンクリートコード(単位:m ³)	J02054				
	5)路盤紙コード(単位:m ²)	P28201				
	6)溶接金網コード(単位:m ²)	P19411				
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01002	特殊作業員	2.300	人			
R01003	普通作業員	3.500	人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm	15.600	m ³			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	110.000	m ²			計上無し
Y00004	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
*** S単 - 19号 ***						
SPX122	SP 殻運搬 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	58.8km以下				
	単価		m ³			
*** S単 - 20号 ***						
SPX123	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設置量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JQ0016	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18N/mm ² 25(20)mm 8cm		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX123	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設置量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	ファブリファームマット		m ²		88.000 m ²	当たり算出
P96002	ファブリファームマット NF100	88.000	m ²			[1]
J02401	生モルタル 配合 1:2	10.560	m ³			[2]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1])	0.100				
	合計					算出数量 88.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	マット敷設		m ²		88.000 m ²	当たり算出
P96004	モルタル・コンクリート注入費 布製型枠世話役					
S02115	特殊作業員	1.000	人			
S02115	普通作業員	1.000	人			S単 2号
S02115	普通作業員	2.000	人			S単 3号
S02115	法面工	4.000	人			S単 4号
	合計					算出数量 88.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	機械経費		m ²		88.000 m ²	当たり算出
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] , 圧送能力55~60m ³ /h, 運転1日当たり算出	1.000	日			S単 12号
S16001	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] , 口径40mm 全揚程15m, 運転1日当たり算出	1.000	日			S単 13号
	合計					算出数量 88.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	滑動防止アンカー		本		100.000 本	当たり算出
P96003	アンカーピン D22×870mm	100.000	本			[1]
S02115	土木一般世話役	0.700	人			S単 5号 [2]
S02115	普通作業員	0.700	人			S単 6号 [3]
S02115	法面工	2.800	人			S単 7号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[4])	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	M A S横断溝設置		m		10.000 m	当たり算出
S05801	400*600 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 10号

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 11号
PX0168	M A S横断溝 鋼製蓋 400×600 蓋付(580×874)	10.000	m			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.400	m ³			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	M A S横断溝設置 400*700		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 10号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 11号
PX0170	M A S横断溝 鋼製蓋 400×700 蓋付(590×984)	10.000	m			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.420	m ³			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	M A S横断溝設置 400*800		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 10号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 11号
PX0172	M A S横断溝 鋼製蓋 400×800 蓋付(600×1094)	10.000	m			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.440	m ³			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比	土砂 土量50,000m3未満	43.43% 37.88% 18.69% 0.00%			
MO2056	バックホ[加-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	43.43%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	37.88%			R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	18.69%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり	17.97% 66.93% 15.10% 0.00%			
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	日	11.28%			K1
F04091	振動ロー(土工用)[フラットシグナルム・低騒音・排(~2014)] 質量11~12t	日	6.69%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	46.30%			R1
R01003	普通作業員	人	20.63%			R2
P34029	軽油 バックホ給油	L	15.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下	41.69% 43.88% 14.43% 0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 月井谷線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設置量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	70.60%			Z1 材変
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設置量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	70.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	月井谷線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	月井谷線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				

