



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 茶屋越線 1 号（台風 1 0 号）

林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1 号

単価抜き積算書

（当初）

美郷町

（ 1 / 21 ）

$$(\quad 2/ \quad 21)$$

(3/ 21)

(4/ 21)

(5/ 21)

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	茶屋越線 1号 (台風 1 0号)
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	茶屋越線 1号

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装取壊	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	8.400	m			単 A S 単 23号
SPX015 SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) 森林	3.600	m ²			単 A S 単 16号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込 (小規模土工),無し,60.0km以下	0.100	m ³			単 A S 単 17号
S02123 中間処分料 アスファルト破砕片	0.100	m ³			単 A S 単 7号
合 計					
・ ・ ・ 既設集水樹取壊	1.000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.700	m ³			単 A S 単 9号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート (無筋) 構造物とくわし,機械積込,無し,41.3km以下	1.700	m ³			単 A S 単 18号
S02123 中間処分料 コンクリート破砕片	1.700	m ³			単 A S 単 8号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
・ ・ ・ 林道本線	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外 (小規模),-,-	1.000	m ³			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ ・ 流路工	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外 (小規模),-,-	69.000	m ³			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
・ ・ ・ 林道本線	1.000	式			1 式当たり
SPX004 SP 路体 (築堤) 盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	19.000	m ³			単 A S 単 14号
合 計					
・ ・ ・ 流路工	1.000	式			1 式当たり
SPX004 SP 路体 (築堤) 盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	32.000	m ³			単 A S 単 14号
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・	1.000	式			1 式当たり
SPAA02 人力による築立 (土工) 整形 砂及び礫質土、粘性土	125.600	m ²			単 A S 単 13号
合 計					
・ ・ 残土処理工	1.000	式			
・ ・ ・	1.000	式			1 式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホウ積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,1	12.000	m ³			単 A S 単 12号

(7/ 21)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号 (台風 1 0号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01008		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01008	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号 (台風 1 0号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01008				
R01008	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
S02123	中間処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分料 アスファルト破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	アスファルト破砕片				
P96001	中間処分料 アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
S02123	中間処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分料 コンクリート破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	コンクリート破砕片				
P96007	中間処分料 コンクリート破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	無筋 なし				
	3) 施工区分 4) 施工区分	機械 昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55～60m3/h,運転1日当たり算出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 機械コード 単位が時間のみ 2) 機械コード (同上)	M15164				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線1号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.14				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M15164	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55～60m ³ /h	1.000	日			
P34029	軽油 バトロ給油	57.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
S16001	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径40mm 全揚程15m 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M19002		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(建設専用)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 20t積級				
M19002	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径40mm 全揚程15m	1.000	日			
W14102	タイヤ消費費(DT国産・建設専用) 積載重量 20.0t積	1.560	供用日			
P34029	軽油 バトロ給油	4.300	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下		m ³		1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 13号 ***					
SPAA02	人力による築立(土羽)整形 人力による築立(土羽)整形 砂及び礫質土、粘性土		m ²		100.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号 (台風 1 0号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	砂及び礫質土、粘性土		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.800	人			
R01003	普通作業員	4.300	人			
M14281	ヲマ 質量60～80kg	0.800	日			
R01002	特殊作業員	0.800	人			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.800	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
SPX015	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 17号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	茶屋越線 1 号 (台風 1 0 号)
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	茶屋越線 1 号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業	舗装版破砕				
	2) 積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3) DID 区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	60.0km 以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 18 号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km 以下			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4 週 8 休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID 区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	41.3km 以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19 号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(高炉)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4 週 8 休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	- 一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉 B)		m3			材変
	18 N / mm2 25(20)mm 8cm					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 20 号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4 週 8 休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 21 号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 90mm, 1層施工, 粒度調整砕石			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	M-30, -, あり			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4 週 8 休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 代表材料区分	再生粒度調整砕石				
	2) 平均幅員	-				
	3) 施工区分	1層施工				
	4) 瀝青材料種類	-				
	5) 厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6) 厚さ	90.000mm				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1 号 (台風 1 0 号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1 号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) 材料選択用路盤材規格 9) 長期割引単価区分	粒度調整砕石 M-30 あり				
	単 価		m			
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX166	SP アスカーブ 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 森林 175cm2以上195cm2未満, 細粒度アスコン (13)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 断面積 2) 材料	175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン (13)				
	単 価		m			
	*** S 単 - 23号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版の全体 5) 普通作業員 (山林砂防工)	アスファルト舗装版 15cm以下 - - 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 24号 ***					
SS8024	アスファルト舗装工 (狭幅) 【県版】 アスファルト舗装工 (狭幅) 【県版】 再生密粒度アスファルト混合物, 13, 車道及び路肩, 2.35, 0.8 b<1.0, 4cm, ハンドガイド式 0.5~0.6t, プライムコート, 有り, しない		m		1.000 日 (1層)	当たり算出
	1) 舗設材の種別 2) 規格 3) 施工場所 4) 設計密度 (ton/m3) 5) 施工幅 (b) 6) 舗設材の仕上り (締固め後) 厚さ (cm) 7) 締固め機械区分 8) SR長期割引単価区分 (賃料機械) 9) 瀝青材散布の種別 10) 砂散布の必要性 11) アスファルト200t未満割増	再生密粒度アスファルト混合物 13 車道及び路肩 2.35 0.8 b<1.0 4cm ハンドガイド式 0.5~0.6t あり プライムコート 有り しない				
J01016	再生密粒度アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	58.400	ton			
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	3.000	人			
R01003	普通作業員	5.000	人			
MQ1602	アスファルトフィニッシュ [勾-ラ型・排対型 (3次)] 0.8~1.4m	1.750	供用日			
P34029	軽油 ハンド給油	15.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
M14181	振動勾-ラ (舗装用) [ハンドガイド式] ハンドガイド式 0.5~0.6t	1.230	供用日			
P34029	軽油 ハンド給油	2.000	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
P28003	アスファルト乳剤 (JIS規格品) プライムコート	0.700	ton			
Y00004	雑品	0.180				

(14/ 21)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	ファブリファームマット		m ²		125.600 m ²	当たり算出
P96002	ファブリファームマット NF100	125.600	m ²			[1]
J02401	生モルタル 配合 1:2	15.070	m ³			[2]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1])	0.100				
	合 計					算出数量 125.600 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	マット敷設		m ²		125.600 m ²	当たり算出
P96004	モルタル・コンクリート注入費 布製型枠世話役	1.000	人			
S02115	特殊作業員	1.000	人			S単 1号
S02115	普通作業員	2.000	人			S単 2号
S02115	法面工	4.000	人			S単 3号
	合 計					算出数量 125.600 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	機械経費		m ²		125.600 m ²	当たり算出
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式] 、圧送能力55～60m ³ /h、運転1日当たり算出	1.000	日			S単 10号
S16001	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 、口径40mm 全揚程15m、運転1日当たり算出	1.000	日			S単 11号
	合 計					算出数量 125.600 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	滑動防止アンカー		本		100.000 本	当たり算出
P96003	アンカーピン D22×870mm	100.000	本			[1]
S02115	土木一般世話役	0.700	人			S単 4号 [2]
S02115	普通作業員	0.700	人			S単 5号 [3]
S02115	法面工	2.800	人			S単 6号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[4])	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号 (台風 1 0号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線 1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, 1.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 1.5km以下				
	標準単価 K) 機械構成比		18.57%			
	R) 労務構成比		72.35%			
	Z) 材料構成比		9.08%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M03001	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	18.57%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	72.35%			R1
P34029	軽油 1ℓ当り給油	L	9.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員(山林砂防工)	2.5m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K) 機械構成比		0.70%			
	R) 労務構成比		99.06%			
	Z) 材料構成比		0.24%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F04081	振動ローラ[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	日	0.70%			K1
R01003	普通作業員	人	90.63%			R1
R01002	特殊作業員	人	8.43%			R2
P34029	軽油 1ℓ当り給油	L	0.24%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員				
	標準単価 K) 機械構成比		19.87%			
	R) 労務構成比		72.99%			
	Z) 材料構成比		7.14%			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02065	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	19.87%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	39.96%			R1
R01003	普通作業員	人	33.03%			R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	7.14%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX015	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 森林 SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	標準単価 K)機械構成比		20.80%			
	R)労務構成比		71.28%			
	Z)材料構成比		7.92%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	20.80%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	71.28%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	7.92%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 60.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		18.57%			
	R)労務構成比		72.35%			
	Z)材料構成比		9.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾞｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	供用日	18.57%			K1
R01022	運転手(一般)	人	72.35%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	9.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下				

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	茶屋越線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	茶屋越線1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油	L	14.43%			Z1
	バトリル給油	L				
	単 価	m3				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	70.60%			Z1 材変
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 茶屋越線1号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 90mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 90.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり 9.88% 33.13% 56.99% 0.00%			
M13016	モ-タ'レ-グ [土工用・排対型(2次)] ブレード 幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロ-ド ロ-ラ[マ'ガ'ム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2
F04101	タイヤローラ[~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	1.01%			K3
R01021	運転手 (特殊)	人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員	人	5.15%			R2
R01003	普通作業員	人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.52%			R4
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm	m3	53.57%			Z1
P34029	軽油 バ'ト'ル給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX166	SP アスカープ 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP アスカープ 森林 175cm2以上195cm2未満, 細粒度アスコン(13)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)断面積 2)材料 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン(13) 3.93% 55.90% 40.17% 0.00%			
M03001	ダ'ンプ'トラック[ワ'ロ-ド・デ'ィ-ゼ'ル] 2t積級	供用日	2.23%			K1
M16541	ア'スファ'ルトカー'ル [ガ'ソリンエ'ン'ジン駆動式] 能力4 ~ 4.5m3/h	供用日	1.48%			K2
R01003	普通作業員	人	25.28%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.17%			R2
R01002	特殊作業員	人	9.40%			R3
R01022	運転手 (一般)	人	7.89%			R4
J01004	アスファルト混合物 (一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	38.74%			Z1
P34029	軽油 バ'ト'ル給油	L	0.99%			Z2
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.36%			Z3
	単 価	m				
	*** S 単 - 23号 ***					

(20/ 21)

$$(21/21)$$