



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

林地崩壊防止事業

楸地区

林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 20)

(2/ 20)

(3/ 20)

(4/ 20)

(5/ 20)

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 2) 仮設工	1.000	式			
・ ・ 3) 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 4) 簡易運搬道	1.000	式			1 式当たり
Y00001 盛土設置					
SPX007 SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	27.000	m3			単 A S 単 23号
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,Ⅱ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	27.000	m3			単 A S 単 21号
SPX001 SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	26.000	m3			単 A S 単 20号
SPA804 振動ローラ締固め(狭幅) 路体・築堤,搭乗式3~4t	48.000	m3			単 A S 単 11号
Y00001 盛土撤去					
SPX001 SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	53.000	m3			単 A S 単 20号
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,Ⅱ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	53.000	m3			単 A S 単 21号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり	53.000	m3			単 A S 単 22号
合 計					
・ ・ ・ 4) モノレール	1.000	式			1 式当たり
S62035 【モノレール架設・撤去】 モノレール架設・撤去,50m超100m以下 総設置距離	1.000	箇所			単 A S 単 9号
SPB503 モノレール運転 諸資材(ton 単位),普通台車,66m	1.800	ton			単 A S 単 13号
合 計					
・ ・ ・ 4) 筋工	1.000	式			1 式当たり
SX4070 植生土のう張り【森林】 普通作業員	84.000	枚			単 A S 単 25号
合 計					
・ 2) のり切工	1.000	式			
・ ・ 3) 掘削工	1.000	式			
・ ・ ・ 4) 土砂掘削	1.000	式			1 式当たり
SPM101 人力のり切工	5.000	m3			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ 3) 残土処理	1.000	式			
・ ・ ・ 4) 残土処理	1.000	式			1 式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	5.000	m3			単 A S 単 16号
SPB302 不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.03km	5.000	m3			単 A S 単 12号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	5.000	m3			単 A S 単 17号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	5.000	m3			単 A S 単 10号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m3			単 A S 単 22号
合 計					

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 3) 斜面整地工	1.000	式			
・ ・ ・ 4) 斜面整地	1.000	式			1 式当たり
SPMA01 斜面整地 礫質土	365.300	m ²			単 A S 単 19号
合 計					
・ 2) 堆積土砂撤去工	1.000	式			
・ ・ 3) 掘削工	1.000	式			
・ ・ ・ 4) 土砂掘削	1.000	式			1 式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	356.000	m3			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ 3) 残土処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 4) 残土処理	1.000	式			1 式当たり
SPB302 不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.03km	356.000	m3			単 A S 単 12号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	356.000	m3			単 A S 単 17号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2. 0km以下	356.000	m3			単 A S 単 10号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり	356.000	m3			単 A S 単 22号
合 計					
・ 2) 法面工	1.000	式			
・ ・ 3) 簡易法枠工	1.000	式			
・ ・ ・ 4) 土砂部	1.000	式			1 式当たり
SX0033 簡易法枠工(組立法枠)【森林】 法枠 H=150型,施工規模250m ² 以上500m ² 未満,作業時間を制限しない,法面清 掃を行う,砂質土・礫混り土・玉石混り土,植生基材吹付厚 3cm,垂直高45m 以下,施工規模250m ² 以上500m ² 未満,普通作業員,あり	335.100	m ²			単 A S 単 24号
合 計					
・ ・ ・ 4) 湧水部	1.000	式			1 式当たり
T00003 簡易法枠工(組立法枠) 枠内透水性コンクリート吹付 t=10cm	67.000	m ²			単 A T 単 1号
合 計					
・ ・ 3) 土塁工	1.000	式			
・ ・ ・ 4) 土塁工	1.000	式			1 式当たり
SX4070 植生土のう張り【森林】 普通作業員	84.000	枚			単 A S 単 25号
合 計					

(8/ 20)

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02112	ホイールローダ 普通・排対型(2次)		日		1.000 各単位	当たり算出
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	FP0611 山積0.34m3		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
FP0611	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01008		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01008	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（一般）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022				
R01022	運転手（一般）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02707	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付,250m ² 以上500m ² 未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)吹付区分 2)施工規模 3)時間的制約	枠内吹付 250m ² 以上500m ² 未満 -				
A09201	吹付枠工 法面清掃及びス・アカービン設置	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
S16001	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min,, 運転1時間当たり算出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M27761 運転1時間当たり算出 1.60 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
M27761	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
S62035	【モノレール架設・撤去】		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	【モノレール架設・撤去】 モノレール架設・撤去,50m超100m以下 総設置距離			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分	モノレール架設・撤去 50m超100m以下 総設置距離				
A30242	現場内小運搬 モノレール架設・撤去 5 0 m超～ 1 0 0 m以下	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	1.510	人			
	*** S 単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ'約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ'ツ'約山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 11号 ***					
SPA804	振動ローラ締固め(狭幅)		m3		100.000 m3	当たり算出
	振動ローラ締固め(狭幅) 路体・築堤,搭乗式3~4t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	路体・築堤 搭乗式3~4t あり				
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.860	日			
R01021	運転手(特殊)	1.160	人			
P34029	軽油 ハ'ト'給油	20.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 12号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.03km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)運搬物区分 2)規格区分 3)片道運搬距離(km) 4)積込その他の時間:α(分) 5)機関出力(kW) 6)燃料消費率(L/kW-h) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 0.030km 0.000kW 0.114 L /kW-h あり				
R01021	運転手(特殊)	0.970	人			
P34029	軽油 ハ'ト'給油	0.000	L			
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式 6t 積	2.180	日			
	合 計					算出数量 370.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
Y00001	単位					
	*** S 単 - 13号 ***					
SPB503	モノレール運転		ton		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 諸資材(ton 単位),普通台車,66m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)台車区分 3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分 5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	諸資材(ton 単位) 普通台車 66.000m 軽油 0.253 L /Ps-h 0.000Ps				

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01003	普通作業員	2.000	人			
P34029	軽油 バ トル給油	0.000	L			
	合 計					算出数量 20.220 [各単位]
	単 価		[各単位]			
Y00001	単位					
	*** S 単 - 14号 ***					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	砂質土、礫混り土、玉石混り土 52.000本		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)枠用主アンカーコード(単位:本)	普通作業員 PX5185		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.260	人			
R01008	法面工	0.990	人			
R01003	普通作業員	0.520	人			
PX5185	アンカー D 1 6 × 7 5 0	52.000	本			
Y00004	諸雑費 4%	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 15号 ***					
SPD210	簡易法枠工(桟シート設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(桟シート設置工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)シートコード(単位:枚) 2)100m ² 当たりシート数(枚)	PX1239 42.300枚		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01008	法面工	1.500	人			
PX1239	簡易法枠用養生シート Mタイ 1500用	42.300	枚			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 16号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m ³		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	ルーズな状態の積込 制限あり 山地治山工(A) 山腹工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
MP0211	バックホウ[70-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.540	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バ トル給油	58.000	L			
	合 計					算出数量 67.000 m ³
	単 価		m ³			

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通					
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(A)				
	4)工種区分	山腹工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
MO2082	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日			
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 113.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 18号 ***					
SPM101	人力のり切工		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力のり切工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01003	普通作業員					
		3.300	人			
Y00004	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19号 ***					
SPMA01	斜面整地		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	斜面整地 礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01003	普通作業員					
		0.360	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 20号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
SX0033	簡易法枠工(組立法枠)【森林】		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(組立法枠)【森林】 法枠 H=150型,施工規模250m ² 以上500m ² 未満,作業時間を制限しない ,法面清掃を行う,砂質土・礫混り土・玉石混り土,植生基材吹付厚 3cm,垂直高45m以下,施工規模250m ² 以上500m ² 未満,普通作業員,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)法枠区分 2)ラス張 施工規模 3)ラス張・枠内吹付 作業時間 4)ラス張の法面清掃 5)アンカー(土質区分) 6)枠内吹付工種および吹付厚 7)枠内吹付工法面垂直高 8)枠内吹付 施工規模 9)山林砂防工(普通作業員) 10)長期割引単価区分(資料機械)	法枠 H=150型 施工規模250m ² 以上500m ² 未満 法面清掃を行う 砂質土・礫混り土・玉石混り土 植生基材吹付厚 3cm 垂直高45m以下 施工規模250m ² 以上500m ² 未満 普通作業員 あり				
AX0230	吹付枠工【森林】 法面清掃及びｽﾍﾞﾙ・ｱﾝｶｰｼﾞﾝｸﾞ設置		100.000	m ²		
PX1237	簡易法枠用組立法枠 M型 W=330 H=140 L=400		94.000	個		
P18245	異形棒鋼 SD295 D10		0.189	ton		
R01001	土木一般世話役 鉄筋等設置		0.500	人		
R01008	法面工 鉄筋等設置		2.600	人		

(15/ 20)

$$(16/20)$$

$$(17/20)$$

事業名	林地崩壊防止事業 楸 地区
工事名	林地崩壊防止事業 楸地区治山工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック約山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
RO1022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 20号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無 9)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - - 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		27.26%			
	R)労務構成比		61.70%			
	Z)材料構成比		11.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2041	バ ック約[クロー型・排対型(2次)] 標準バ ック約容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			K1
RO1021	運転手(特殊)	人	61.70%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	11.04%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 21号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	標準単価 K)機械構成比		24.45%			

(19/ 20)

(20/ 20)