



令和7年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 笹の峠線1号(台風10号)

林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号

単価抜き積算書

(当初)

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|----------------------|----|----|----------|--|
| | *** S単-1号 *** | | | | | |
| S02706 | 【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】 【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】 珪砂吹付工,厚7cm,100㎡未満,-,-,吹付工 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | 1)作業区分 | 珪砂吹付工 | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | 2)規格・仕様 | 厚7cm | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 3)施工規模 | 100㎡未満 | | | | |
| | 4)時間的制約 | - | | | | |
| | 5)吹付区分 | 吹付工 | | | | |
| A09003 | モルタル吹付 厚7cm | 1.500 | ㎡ | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ㎡ |
| | 単価 | | ㎡ | | | |
| | *** S単-2号 *** | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-,- | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 1)土質 | 土砂 | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | 2)施工方法 | 現場制約あり | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 3)押土の有無 | - | | | | |
| | 4)障害の有無 | - | | | | |
| | 5)施工数量 | - | | | | |
| | 6)火薬使用 | - | | | | |
| | 7)破砕片除去の有無 | - | | | | |
| | 8)集積押土の有無 | - | | | | |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単-3号 *** | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-,- | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 1)土質 | 岩塊・玉石 | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | 2)施工方法 | 現場制約あり | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 3)押土の有無 | - | | | | |
| | 4)障害の有無 | - | | | | |
| | 5)施工数量 | - | | | | |
| | 6)火薬使用 | - | | | | |
| | 7)破砕片除去の有無 | - | | | | |
| | 8)集積押土の有無 | - | | | | |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単-4号 *** | | | | | |
| SPX002 | SP 土砂等運搬 森林 SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 1)土砂等発生現場 | 小規模 | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | 2)積込機種・規格 | ハック山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 3)土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | |
| | 4)DID区間の有無 | 無し | | | | |
| | 5)運搬距離 | 1.5km以下 | | | | |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単-5号 *** | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---|----------------|--|--|--------------------------------|
| SPX007 | SP 積込(ルーズ) 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 小規模(標準) | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| SPX029 | SP 法面整形 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,軟岩I,あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) | 切土部 - 無し 軟岩I あり 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| SPX029 | SP 法面整形 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 法面整形 森林 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 6)普通作業員(山林砂防工) | 切土部 - 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| SX4048 | 植生マット工(亀甲金網付)【森林】 | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 植生マット工(亀甲金網付)【森林】 普通作業員 1)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| PX1210 | 植生マット(亀甲金網付) かまくらマット(肥料袋付)等 | 120.000 | m ² | | | |
| PP5071 | アンカーピン 9mm L=200mm | 162.000 | 本 | | | |
| PX1301 | 大頭釘 L=150mm | 339.000 | 本 | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.800 | 人 | | | |
| R01008 | 法面工 | 1.700 | 人 | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.800 | 人 | | | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.050 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単 価 | | m ² | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号 |

| コード | 名称 | 単位 | 構成比 (%) | 東京単価 | 地区単価 | 備考 |
|--------|---|---|-------------------------------------|--|--|-------|
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,----- | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無 | 土砂 現場制約あり - - - - - - | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 100.00% | | | R1 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石,現場制約あり,----- | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無 | 岩塊・玉石 現場制約あり - - - - - - | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 100.00% | | | R1 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| SPX002 | SP 土砂等運搬 森林 SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下 | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 | 小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下 | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | 24.45% 63.42% 12.13% 0.00% | | | |
| MO3002 | ダンプトラック[オロード・ディゼル] 4t積級 | 供用日 | 24.45% | | | K1 |
| R01022 | 運転手(一般) | 人 | 63.42% | | | R1 |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線1号 |

| コード | 名称 | 単位 | 構成比 (%) | 東京単価 | 地区単価 | 備考 |
|--------|--|----------------|---------|--|--|-------|
| P34029 | 軽油 ﾊﾞﾄﾙ-給油 | L | 12.13% | | | Z1 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| SPX007 | SP 積込(ルーズ) 森林 | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 小規模(標準) | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 | | 27.26% | | | |
| | R)労務構成比 | | 61.70% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 11.04% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| M02041 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 供用日 | 27.26% | | | K1 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 61.70% | | | R1 |
| P34029 | 軽油 ﾊﾞﾄﾙ-給油 | L | 11.04% | | | Z1 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| SPX029 | SP 法面整形 森林 | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,軟岩I,あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 | 切土部 - | | | | |
| | 3)現場制約の有無 | 無し | | | | |
| | 4)土質 | 軟岩I | | | | |
| | 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) | あり 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 | | 8.73% | | | |
| | R)労務構成比 | | 82.57% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 8.70% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| F08015 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-型・~超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 8.73% | | | K1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 42.04% | | | R1 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 20.32% | | | R2 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 20.21% | | | R3 |
| P34029 | 軽油 ﾊﾞﾄﾙ-給油 | L | 8.70% | | | Z1 |
| | 単 価 | m ² | | | | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| SPX029 | SP 法面整形 森林 | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 法面整形 森林 切土部,-,有り,ｲ質土,砂及び砂質土,粘性土 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 | 切土部 - | | | | |
| | 3)現場制約の有無 | 有り | | | | |
| | 4)土質 | ｲ質土,砂及び砂質土,粘性土 | | | | |
| | 6)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |

