



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 笹の峠線 2 号（台風 1 0 号）

林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2 号

単価抜き積算書

（当初）

美郷町

（ 1 / 15 ）

$$(2/15)$$

$$(3/15)$$

(4/ 15)

$$(5/15)$$

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール撤去	1.000	式			1 式当たり
SX0004 【ガードレール撤去】【森林】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	16.000	m			単A S単 13号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下	0.260	ton			単A S単 12号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -,	59.000	m3			単A S単 9号
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -,	34.000	m3			単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻し幅1m未満, -, -, あり	7.000	m3			単A S単 10号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻し幅1m以上4m未満, -, -, あり	71.000	m3			単A S単 11号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	4.000	m3			単A S単 8号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,バツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	3.000	m3			単A S単 7号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ ブレキャスト擁壁工	1.000	式			1 式当たり
SA0214 SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	4.000	m			単A S単 3号
SA0214 SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	4.000	m			単A S単 4号
SA0214 SP ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,あり	4.000	m			単A S単 5号
SA0214 SP ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,あり	4.000	m			単A S単 6号
合 計					
・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール	1.000	式			1 式当たり
S08711 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満, -, 無し,直線部,直支柱,しない	15.000	m			単A S単 2号
合 計					

(7/ 15)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02119	スクラップ		kg		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
K16149	スクラップ	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 3号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
PX0502	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 1 5 0 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 4号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
PX0503	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 0 0 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 5号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号 (台風 1 0 号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り あり				
PX0510	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 2 5 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 6号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,あり		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り あり				
PX0504	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 5 0 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 7号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林 SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 8号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 9号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号 (台風 1 0 号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 11号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 49.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	49.0km以下				
	単 価		ton			
	*** S 単 - 13号 ***					
SX0004	【ガードレール撤去】【森林】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】【森林】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分	コンクリート建込用				
	2)規格	B・C-2B, (旧B・C-2BS)				
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
AX0019	ガードレール撤去(コンクリート)【森林】 A・B・C 2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 3号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.90%			
	R)労務構成比		21.87%			
	Z)材料構成比		76.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.85%			K1
R01003	普通作業員	人	3.57%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.16%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	2.07%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.00%			R4
PX0502	G r・L型擁壁(プレキャスト) H = 1 5 0 0	個	74.78%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	0.65%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 4号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.90%			
	R)労務構成比		21.87%			
	Z)材料構成比		76.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.85%			K1
R01003	普通作業員	人	3.57%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.16%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	2.07%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.00%			R4
PX0503	G r・L型擁壁(プレキャスト) H = 2 0 0 0	個	74.78%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	0.65%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 5号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)プレキャスト擁壁高さ		2.0mを超え3.5m以下			
	2)基礎砕石の有無		有り			
	3)均しコンクリートの有無		有り			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.53%			
	R)労務構成比		13.36%			
	Z)材料構成比		81.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ラフレン-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	2.35%			K1
R01003	普通作業員	人	2.62%			R1
R01001	土木一般世話役	人	1.59%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.47%			R3
PX0510	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 2 5 0	個	81.11%			Z1 材変
	単 価	m				
	*** S単 - 6号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,あり	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ		2.0mを超え3.5m以下			
	2)基礎砕石の有無		有り			
	3)均しコンクリートの有無		有り			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.53%			
	R)労務構成比		13.36%			
	Z)材料構成比		81.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ラフレン-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	2.35%			K1
R01003	普通作業員	人	2.62%			R1
R01001	土木一般世話役	人	1.59%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.47%			R3
PX0504	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 5 0 0	個	81.11%			Z1 材変
	単 価	m				
	*** S単 - 7号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林 SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハ'ツツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場		小規模			
	2)積込機種・規格		ハ'ツツ山積0.28m3(平積0.2m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		1.5km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		24.45%			
	R)労務構成比		63.42%			
	Z)材料構成比		12.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	供用日	24.45%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	63.42%			R1
P34029	軽油 ハ'ト-ル給油	L	12.13%			Z1

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単 - 8号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K) 機械構成比		15.86%			
	R) 労務構成比		75.54%			
	Z) 材料構成比		8.60%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08016	ハ ック[加-ラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					K1
	標準ハ ック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	8.30%			
F04062	振動ロ-リ[搭乗式・コンバ' イド' 型・～超低・排対型(～3次)]					K2
	質量3.0～4.0t	日	7.56%			
R01021	運転手 (特殊)					R1
		人	66.88%			
R01003	普通作業員					R2
		人	8.66%			
P34029	軽油					Z1
	ハ' ト-ル給油	L	8.60%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂 上記以外(小規模)				
	2) 施工方法					
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K) 機械構成比		19.87%			
	R) 労務構成比		72.99%			
	Z) 材料構成比		7.14%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M02065	ハ ック[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]					K1
	標準ハ ック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	19.87%			
R01021	運転手 (特殊)					R1
		人	39.96%			
R01003	普通作業員					R2
		人	33.03%			
P34029	軽油					Z1
	ハ' ト-ル給油	L	7.14%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 10号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2) 土質	-				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 2号

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)締固めの有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.57%			
	R)労務構成比		86.79%			
	Z)材料構成比		3.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MP0214	ハ ック[ク-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油	L				Z1
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 11号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
	2)土質		-			
	3)締固めの有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.76%			
	R)労務構成比		81.50%			
	Z)材料構成比		8.74%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ハ ック[ク-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動ロ-リ[ハド'ガイ'式] 質量0.5～0.6t	日	1.48%			K2
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油	L				Z1
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 12号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林	ton			1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種		ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t			
	2)DID区間の有無		無し			
	3)片道運搬距離(km)		49.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		13.58%			

$$(15/15)$$