



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 小原・山神線 1 号

林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 29)

(2/ 29)

(3/ 29)

(4/ 29)

(5/ 29)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設構造物	1.000	式			1 式当たり
SX0031 【構造物取壊し】【森林】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.300	m3			単 A S 単 33号
SPX122 SP 般運搬 森林 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下	0.300	m3			単 A S 単 22号
S02123 最終処分費(日向市) コンクリート破砕片(有筋)	0.300	m3			単 A S 単 2号
SX0031 【構造物取壊し】【森林】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.300	m3			単 A S 単 34号
SPX122 SP 般運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下	0.300	m3			単 A S 単 23号
S02123 最終処分費(延岡市) コンクリート破砕片(無筋)	0.300	m3			単 A S 単 3号
合 計					
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	24.800	m			単 A S 単 32号
SPX177 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	16.900	m ²			単 A S 単 31号
SPX122 SP 般運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下	0.700	m3			単 A S 単 24号
S02123 中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	0.700	m3			単 A S 単 4号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,障害なし	4.000	m3			単 A S 単 11号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	32.000	m3			単 A S 単 13号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	6.000	m3			単 A S 単 17号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	235.000	m3			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ ・ 土砂搬入工	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	231.000	m3			単 A S 単 12号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	231.000	m3			単 A S 単 10号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SPX029 SP 法面整形 森林 盛土部,有り,無し,け質土・砂及び砂質土・粘性土,あり	79.300	m ²			単 A S 単 18号
合 計					

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	小原・山神線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	小原・山神線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生シート工	1.000	式			1 式当たり
S02703 【法面工 (植生シート工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2未満,-	79.300	m ²			単 A S 単 5号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 重力式擁壁工	1.000	式			1 式当たり
SPX014 SP 基面整正 森林 -	16.200	m ²			単 A S 単 16号
SPE503 基礎栗石工 15cm,敷並べ	16.200	m ²			単 A S 単 14号
SPX064 SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	18.700	m ³			単 A S 単 20号
合 計					
・ ・ ・ 張りコンクリート	1.000	式			1 式当たり
SPX123 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり	2.300	m ³			単 A S 単 25号
SPX034 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,あり	12.600	m ²			単 A S 単 19号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 横断溝工	1.000	式			1 式当たり
T00006 MK側溝布設 3種 300A	6.000	m			単 A T 単 1号
T00007 MK側溝グレーチング布設 3種 300A	6.000	枚			単 A T 単 2号
合 計					
・ ・ ・ 集水樹工	1.000	式			1 式当たり
T00008 集水樹据付工 KY樹	1.000	基			単 A T 単 3号
合 計					
・ ・ ・ U型側溝工	1.000	式			1 式当たり
T00009 側溝布設替え U- 300	2.000	m			単 A T 単 4号
合 計					
・ ・ ・ 角型U字溝	1.000	式			1 式当たり
T00010 角型U字溝 KU-300	14.000	m			単 A T 単 5号
合 計					
・舗装工	1.000	式			
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			1 式当たり
SPX158 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),90mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,	30.400	m ²			単 A S 単 28号

(8/ 29)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S02123	最終処分費(日向市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	最終処分費(日向市) コンクリート破砕片(有筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート破砕片(有筋)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96005	最終処分費(日向市) コンクリート破砕片(有筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
S02123	最終処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	最終処分費(延岡市) コンクリート破砕片(無筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート破砕片(無筋)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96006	最終処分費(延岡市) コンクリート破砕片(無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト破砕片		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96001	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
S02703	【法面工(植生シート工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生シート工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)シート区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準) 250m2未満 -		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	1.000 [各単位] 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	1.000 日 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	ハ ック約[如-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 ハ ト-II給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 83.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	1.000 日 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MPO214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、 土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし				
MPO211	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 15cm,敷並べ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15.000cm 敷並べ 普通作業員 J03501 J03118 あり				
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏﾗ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5～15cm	17.100	m3			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	3.400	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	-					
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX064	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格 8)普通作業員(山林砂防工)	2.0m以上5.0m以下 無し 無し 一般養生 延長無し 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX077	SP プレキャスト集水樹 森林 SP プレキャスト集水樹 森林 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり		基		1.000 基	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり 普通作業員				
	単 価		基			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,49.4km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 49.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,49.4km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 49.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,-,全仕上り厚(mm),90mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分	再生粒度調整砕石				
	2)平均幅員	-				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分	1層施工				
	4)瀝青材料種類	-				
	5)厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6)厚さ	90.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格	粒度調整砕石 M-30				
	9)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,プライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)材料	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)				
	3)瀝青材料種類	プライムコート PK-3				
	4)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格	各種				
	6)長期割引単価区分	あり				
JQ0037	再生アスファルト混合物		ton			材変
	密粒度 1 3 200t未満					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
SPX166	SP アスカーブ 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	175cm2以上195cm2未満,細粒度アスコン(13)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面積	175cm2以上195cm2未満				
	2)材料	細粒度アスコン(13)				
	単 価		m			
	*** S単 - 31号 ***					
SPX177	SP 舗装版破碎 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

(17/ 29)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00006	MK側溝布設		m		10.000 m	当たり算出
	3種 300A					
PQA162	M K 側溝 3種 (300A) 300×300×1000	10.000	個			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 6号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	5.800	m ²			S単 16号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり	5.800	m ²			S単 19号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.600	m ³			S単 26号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 27号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
T00007	MK側溝グレーチング布設		枚		10.000 枚	当たり算出
	3種 300A					
PQA197	鋼製溝蓋 (3種) M K 3 0 0 995×406× 95(ゴム付き)	10.000	枚			
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単 - 3号 ***					
T00008	集水樹据付工		基		1.000 基	当たり算出
	KY樹					
PX0142	ため樹 二次製品 6 5 0 kg / 個	1.000	個			
SPX077	SP プレキャスト集水樹 森林 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 21号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	0.700	m ²			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単 - 4号 ***					
T00009	側溝布設替え		m		10.000 m	当たり算出
	U- 300					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m			S単 8号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 9号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	5.000	m ²			S単 16号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり	5.000	m ²			S単 19号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00010	角型U字溝		m		10.000 m	当たり算出

(19/ 29)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バックホフ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		15.86%			
	R)労務構成比		75.54%			
	Z)材料構成比		8.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	バックホフ[加ラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.30%			K1
F04062	振動加-リ搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.56%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	66.88%			R1
R01003	普通作業員	人	8.66%			R2
P34029	軽油 バックホフ給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.57% 86.79% 3.64% 0.00%			
MPO214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン ｼｭｰﾂ 2号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 盛土部,有り,無し,ｾﾞｯ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	盛土部 有り 無し ｾﾞｯ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		12.19% 75.67% 12.14% 0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	12.19%			K1
R01003	普通作業員	人	30.88%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	28.21%			R2
R01001	土木一般世話役	人	16.58%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.14%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		5.58%			
	R)労務構成比		77.45%			
	Z)材料構成比		16.97%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m3	11.93%			Z1
P34029	軽油 バックホー給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX064	SP 重力式擁壁 森林 SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	m3			1.000 m3	当たり算出
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格 8)普通作業員(山林砂防工)		2.0m以上5.0m以下 無し 無し 一般養生 延長無し 18-8-40(高炉) 普通作業員	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	標準単価 K)機械構成比		6.36%			
	R)労務構成比		58.60%			
	Z)材料構成比		35.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	5.05%			K1
R01009	型わく工	人	14.75%			R1
R01003	普通作業員	人	14.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	10.63%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	2.49%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m3	34.26%			Z1
P34029	軽油 バックホー給油	L	0.62%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX077	SP プレキャスト集水樹 森林 SP プレキャスト集水樹 森林 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	基			1.000 基	当たり算出
	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)作業区分		据付			
	2)製品質量(kg/基)		600kgを超え800kg以下			
	3)基礎碎石の有無		有り			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.59%			
	R)労務構成比		88.39%			
	Z)材料構成比		2.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08056	ハック杓[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)]					K1
	標準ハック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	7.74%			
R01021	運転手(特殊)	人	28.21%			R1
R01003	普通作業員	人	27.01%			R2
R01001	土木一般世話役	人	13.06%			R3
R01002	特殊作業員	人	3.01%			R4
P34029	軽油					Z1
	ハック給油	L	1.63%			
	単 価	基				
	*** S単 - 22号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とこわし			
	2)積込工法区分		機械積込			
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		49.4km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディゼール]					K1
	10t積級	供用日	41.69%			
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油					Z1
	ハック給油	L	14.43%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とこわし			
	2)積込工法区分		機械積込			
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		49.4km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディゼール]					K1
	10t積級	供用日	41.69%			
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油					Z1
	ハック給油	L	14.43%			
	単 価	m3				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎・機械積込(舗装版厚15cm以下)・無し・60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D10区間の有無 4)運搬距離 標準単価 K)機械構成比		舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 44.95%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		38.97% 16.08% 0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.95%			K1
R01022	運転手(一般)	人	38.97%			R1
P34029	軽油 バッド給油	L	16.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 25号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物・バッド(クレーン機能付)打設・一般養生・18-8-25(高炉)・あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ・水平打設距離 8)コンクリート規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)		無筋・鉄筋構造物 バッド(クレーン機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-25(高炉) あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.79% 35.68% 60.53% 0.00%			
F08063	バッド[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バッド容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	58.70%			Z1 材変
P34029	軽油 バッド給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m3				
	*** S 単 - 26号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物・人力打設・一般養生・無し・18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) 設計日打設量		-			
	4) 養生工の種類		一般養生			
	5) 圧送管延長距離区分		-			
	6) 現場内小運搬の有無		無し			
	7) 打設高さ、水平打設距離		-			
	8) コンクリート規格		18-8-25(高炉)			
	10) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		29.40%			
	Z) 材料構成比		70.60%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	70.60%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S 単 - 27号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類		一般型枠			
	2) 構造物の種類		均しコンクリート			
	3) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 28号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 90mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 代表材料区分		再生粒度調整砕石			
	2) 平均幅員		-			
	3) 施工区分		1層施工			
	4) 瀝青材料種類		-			
	5) 厚さ種別		全仕上り厚(mm)			
	6) 厚さ		90.000mm			
	7) 材料選択用路盤材規格		粒度調整砕石 M-30			
	9) 長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K) 機械構成比		9.88%			
	R) 労務構成比		33.13%			
	Z) 材料構成比		56.99%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ'レ-グ' [土工用・排対型(2次)] ブ'レ-ド' 幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロ-ド' ロ-リ' [モ-タ'レ-グ' M・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20t	日	1.01%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員	人	5.15%			R2
R01003	普通作業員	人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.52%			R4
J03116	粒度調整碎石 M-30 30～0mm	m3	53.57%			Z1
P34029	軽油 バトール給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 29号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,プライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 40.000mm 各種 あり				
	標準単価 K)機械構成比		1.61%			
	R)労務構成比		13.99%			
	Z)材料構成比		84.40%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04501	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	日	1.03%			K1
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	0.21%			K2
F04102	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量3～4t	日	0.19%			K3
R01003	普通作業員	人	4.75%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	3.30%			R2
R01002	特殊作業員	人	3.18%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.15%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 13 200t未満	ton	77.40%			Z1 材変
P28003	アスファルト乳剤(ⅡⅠⅤ規格品) 浸透用 PK-3	ton	6.70%			Z2
P34029	軽油 バトール給油	L	0.27%			Z3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 30号 ***					
SPX166	SP アスカーブ 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 森林 175cm2以上195cm2未満,細粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面積 2)材料 標準単価 K)機械構成比	175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン(13)	3.93%			
	R)労務構成比		55.90%			
	Z)材料構成比		40.17%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3001	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	2.23%			K1
M16541	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 能力4～4.5m3/h	供用日	1.48%			K2

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 小原・山神線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01003	普通作業員	人	25.28%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.17%			R2
R01002	特殊作業員	人	9.40%			R3
R01022	運転手 (一般)	人	7.89%			R4
J01004	アスファルト混合物 (一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	38.74%			Z1
P34029	軽油	L	0.99%			Z2
P34001	ガソリン	L	0.36%			Z3
	J I S 2 号 レギュラースタンド	L				
	単 価	m				
	*** S 単 - 31号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		13.49%			
	R)労務構成比		80.49%			
	Z)材料構成比		6.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	バ ック[加-型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	13.49%			K1
R01001	土木一般世話役	人	28.91%			R1
R01021	運転手 (特殊)	人	27.69%			R2
R01003	普通作業員	人	23.89%			R3
P34029	軽油	L	6.02%			Z1
	バ トル給油	L				
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 32号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		15.42%			
	R)労務構成比		57.13%			
	Z)材料構成比		27.45%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M16470	コンクリートカット[バ ャム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プ レード 径56cm	供用日	10.49%			K1
R01002	特殊作業員	人	19.60%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.55%			R2
R01003	普通作業員	人	8.73%			R3

(28/ 29)

(29/ 29)