



令和7年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 松ヶ下線1号

林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

# 単価抜き積算書

(当初)

美郷町

( 1 / 31 )









事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装	1.000	式			1式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	9.200	m			単A S単 33号
SPX177 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	45.900	m <sup>2</sup>			単A S単 32号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下	2.400	m <sup>3</sup>			単A S単 20号
S02123 中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	2.400	m <sup>3</sup>			単A S単 4号
合 計					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	66.000	m <sup>3</sup>			単A S単 9号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	17.000	m <sup>3</sup>			単A S単 9号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	15.000	m <sup>3</sup>			単A S単 8号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	7.000	m <sup>3</sup>			単A S単 14号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	5.000	m <sup>3</sup>			単A S単 15号
SPA802 機械盛土 路床,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,良好	53.000	m <sup>3</sup>			単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	25.000	m <sup>3</sup>			単A S単 7号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 大型ブロック積工	1.000	式			1式当たり
T00001 大型ブロック積工 控750型	55.900	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	32.400	m <sup>3</sup>			単A S単 18号
T00006 隅角部コンクリート	1.000	式			単A T単 6号
SPX048 SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生碎石 RC-40,あり	18.500	m <sup>3</sup>			単A S単 19号
P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm	5.000	m <sup>2</sup>			単A
T00002 天端調整コンクリート工	12.700	m			単A T単 2号
T00004 基礎工 750用	13.400	m			単A T単 4号
T00003 小口止工	1.000	式			単A T単 3号
T00005 プレキャストガードレール基礎工 BC-900	13.000	m			単A T単 5号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	39.800	掛m <sup>2</sup>			単A S単 12号





事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 2号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01002		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01003		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	アスファルト破砕片			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	アスファルト破砕片		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
P96001	中間処分費(延岡市)	1.000	m3			
	アスファルト破砕片					
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 6号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)機械区分	バックホウ(加圧型)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)規格	山0.45(平0.35)、2.9t吊り				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)運転1日当たり運転時間(T)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日			
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)土砂等発生現場	標準				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)制限区分	-				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 83.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
						週休:4週8休以上 時間的制約:なし

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし			制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	
MPO211	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 ハトル給油	39.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SPA802	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路床、敷均し締固め、ブルドーザ15t級、良好				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業区分 3)機械区分 4)敷均し現場条件区分 5)締固め作業効率(E) 6)山林砂防工(普通作業員)	路床 敷均し締固め ブルドーザ15t級 良好 0.600 普通作業員			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M01025	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 15t級	1.000	時間			
R01021	運転手(特殊)	0.200	人			
P34029	軽油 ハトル給油	14.000	L			
R01003	普通作業員 敷均し補助労務	0.150	人			
	合計					算出数量 51.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m <sup>3</sup>		100.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 20cm、敷並べ				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コード(単位:m3) 5)間隙充填材コード(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20.000cm 敷並べ 普通作業員 J03501 J03118 あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	バックホ[加-ラ型・排対型(1次・2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 ハトル給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5-15cm	22.800	m3			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	4.600	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 12号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場、安全ネットなし				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01012	とび工	1.500	人			
R01003	普通作業員	4.500	人			
F01086	5)フレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.700	人			
Y00004	諸雑費	0.800	日			
		0.330				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単 - 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単価		㎡			
	*** S単 - 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40-0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40-0				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 17号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96002	大型積ブロック 750型		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハ ッ杓(クレーン機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハ ッ杓(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハ ッ杓(クレーン機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハ ッ杓(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(高炉)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 25(20)mm 8cm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP モルタル練 森林 高炉			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)セメント種類	高炉				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 27号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 森林 無し,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SP	上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 90mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 90.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超, 40mm, 各種, プライムコート PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), あり		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 40.000mm 各種 あり		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
SPX166	SP アスカープ 森林 SP アスカープ 森林 175cm2以上195cm2未満, 細粒度アスコン(13)		m		1.000 m	当たり算出
	1)断面積 2)材料	175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン(13)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m			
	*** S単 - 32号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり 普通作業員		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 33号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	



事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m <sup>3</sup>			S単 17号 算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	合計					
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	天端調整コンクリート工		m		10.000 m	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.600	m <sup>3</sup>			S単 22号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.000	m <sup>2</sup>			S単 26号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.300	m <sup>2</sup>			算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	小口止工		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツ鈎(ク>機能付)打設,-,一般養生,-,-,18-8-40(高炉), あり	0.500	m <sup>3</sup>			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.600	m <sup>2</sup>			S単 26号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツ鈎(ク>機能付)打設,-,一般養生,-,-,18-8-25(高炉), あり	1.600	m <sup>3</sup>			S単 23号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m <sup>2</sup>			S単 27号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m <sup>2</sup>			S単 11号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	12.400	m <sup>2</sup>			S単 13号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.200	m <sup>2</sup>			算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	プレキャストガードレール基礎工		m		100.000 m	当たり算出
SPX124	BC-900 SP モルタル練 森林 高炉	1.800	m <sup>3</sup>			S単 25号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	1.900	m <sup>3</sup>			S単 24号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 27号





事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		45.59% 39.52% 14.89% 0.00%			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)		- 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.76% 81.50% 8.74% 0.00%			
F08015	バ ック[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動加-リ[バト ガイ式] 質量0.5～0.6t	日	1.48%			K2
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.57% 86.79% 3.64% 0.00%			
MP0214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60~80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.58% 77.45% 16.97% 0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・~超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m3	11.93%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	5.01%			Z2

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96002	大型積ブロック 750型	m <sup>2</sup>	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.26%			
	R)労務構成比		26.24%			
	Z)材料構成比		70.50%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm	m <sup>3</sup>	69.17%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)			大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		6.97%			
	R)労務構成比		54.68%			
	Z)材料構成比		38.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ【クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.97%			K1
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	m3	35.35%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	3.00%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離 標準単価			舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下		
	K)機械構成比		44.95%			
	R)労務構成比		38.97%			
	Z)材料構成比		16.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック【ワロード・ディゼル】 10t積級	供用日	44.95%			K1
R01022	運転手(一般)	人	38.97%			R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	16.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,18-8-40(高炉),あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コックリ規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)			無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉) あり 普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		3.79%			
	R)労務構成比		35.68%			
	Z)材料構成比		60.53%			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ﾙｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm	m <sup>3</sup>	58.70%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 22号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm	m <sup>3</sup>	70.60%			Z1
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.79%			
	R)労務構成比		35.68%			
	Z)材料構成比		60.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ﾙｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			K1

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 25(20)mm 8cm	m <sup>3</sup>	58.70%			Z1 材変
P34029	軽油 バトール給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別			無筋・鉄筋構造物		
	2)打設工法			人力打設		
	3)設計日打設置			-		
	4)養生工の種類			一般養生		
	5)圧送管延長距離区分			-		
	6)現場内小運搬の有無			無し		
	7)打設高さ、水平打設距離			-		
	8)コンクリート規格			18-8-25(高炉)		
	10)普通作業員(山林砂防工)			普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 25(20)mm 8cm	m <sup>3</sup>	70.60%			Z1 材変
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林	m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP モルタル練 森林 高炉			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)セメント種類			高炉		
	2)普通作業員(山林砂防工)			普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		83.30%			
	Z)材料構成比		16.70%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	55.43%			R1
R01001	土木一般世話役	人	27.71%			R2
P32006	高炉セメント B種 25kg入	ton	11.28%			Z1
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	m <sup>3</sup>	5.42%			Z2
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S単 - 26号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 27号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 28号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林 SP 不陸整正 森林 無し, -, あり	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 4)長期割引単価区分	無し - あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		23.12% 68.86% 8.02% 0.00%			
M13016	モ-カレグ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	供用日	11.29%			K1
M14082	ド-ド-ラ[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	8.94%			K2
F04101	タイヤローラ[~超低・排対型(~3次)] 質量8~20t	日	2.89%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	44.09%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01002	特殊作業員	人	12.86%			R2
R01003	普通作業員	人	9.59%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.32%			R4
P34029	軽油 バトール給油	L	8.02%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 29号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 90mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分	再生粒度調整砕石				
	2)平均幅員	-				
	3)施工区分	1層施工				
	4)瀝青材料種類	-				
	5)厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6)厚さ	90.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格	粒度調整砕石 M-30				
	9)長期割引単価区分	あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.88%			
	R)労務構成比		33.13%			
	Z)材料構成比		56.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-ガレ-グ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロ-ド-ロ-ラ[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2
F04101	タイヤローラ [ ~ 超低・排対型( ~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	1.01%			K3
R01021	運転手 ( 特殊 )	人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員	人	5.15%			R2
R01003	普通作業員	人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.52%			R4
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm	m <sup>3</sup>	53.57%			Z1
P34029	軽油 バトール給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 30号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超, 40mm, 各種, プライムコート PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), あり	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	3)瀝青材料種類	プライムコート PK-3				
	4)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格	各種				
	6)長期割引単価区分	あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.35%			
	R)労務構成比		9.47%			
	Z)材料構成比		89.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04505	アスファルトフィニッシュ[非-ル型・ ~ 超低騒・排対型( ~ 2014)] 舗装幅2.3 ~ 6.0m	日	0.87%			K1
F04101	タイヤローラ [ ~ 超低・排対型( ~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	0.13%			K2
F04201	ロードローラ[マカダム・ ~ 超低・排対型( ~ 2014)] 質量10 ~ 12 t	日	0.13%			K3

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01003	普通作業員	人	3.39%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	1.94%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.89%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.67%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満	ton	81.56%			Z1 材変
P28003	アスファルト乳剤( J I S規格品) 浸透用 P K - 3	ton	7.06%			Z2
P34029	軽油 バトロール給油	L	0.47%			Z3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 31号 ***					
SPX166	SP アスカープ 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP アスカープ 森林 175cm <sup>2</sup> 以上195cm <sup>2</sup> 未満,細粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面積 2)材料	175cm <sup>2</sup> 以上195cm <sup>2</sup> 未満 細粒度アスコン(13)				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.93%			
	R)労務構成比		55.90%			
	Z)材料構成比		40.17%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 2t積級	供用日	2.23%			K1
M16541	アスファルトカー[ガソリンエンジン駆動式] 能力4~4.5m <sup>3</sup> /h	供用日	1.48%			K2
R01003	普通作業員	人	25.28%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.17%			R2
R01002	特殊作業員	人	9.40%			R3
R01022	運転手(一般)	人	7.89%			R4
J01004	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	38.74%			Z1
P34029	軽油 バトロール給油	L	0.99%			Z2
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.36%			Z3
	単 価	m				
	*** S単 - 32号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装 6)種込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		13.49%			
	R)労務構成比		80.49%			
	Z)材料構成比		6.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	バックホ[加-型・後方小旋回・~超低・排対(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	13.49%			K1
R01001	土木一般世話役	人	28.91%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	松ヶ下線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手(特殊)	人	27.69%			R2
R01003	普通作業員	人	23.89%			R3
P34029	軽油	L	6.02%			Z1
	バトロ給油	L				
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 33号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		15.42%			
	R)労務構成比		57.13%			
	Z)材料構成比		27.45%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M16470	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]					K1
	切削深20cm級 ブレード 径56cm	供用日	10.49%			
R01002	特殊作業員	人	19.60%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.55%			R2
R01003	普通作業員	人	8.73%			R3
P37211	コンクリートカッタ用ブレード	枚	23.29%			Z1
	径450mm					
P34001	ガソリン	L	2.83%			Z2
	J I S 2号 レギュラースタンド	L				
	単 価	m				

