



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 山神・持田線 1 号

林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 20)

(2/ 20)

(3/ 20)

(4/ 20)

(5/ 20)

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	山神・持田線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	山神・持田線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工その 1					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設モルタル吹付	1.000	式			1 式当たり
SPX027 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり	9.500	m ²			単 A S 単 15号
SPB801 ダンプトラック運搬 10 t 車,アスファルト・コンクリート塊,63km,バックホウ 山積0.28m3	0.700	m3			単 A S 単 10号
S02123 最終処分費(日向市) コンクリート破砕片(有筋)	0.700	m3			単 A S 単 5号
合 計					
・ 土工その 1					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
T00007 人力掘削(地山) 人力掘削(地山)+BH0.20(ルーズ)	3.000	m3			単 A T 単 2号
T00008 機械掘削(ルーズ) BH0.20(ルーズ)+BH0.20(ルーズ)	6.000	m3			単 A T 単 3号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .5km以下	9.000	m3			単 A S 単 13号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部,-無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	8.500	m ²			単 A S 単 16号
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土	5.800	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・ 法面保護工その 1					
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 現場吹付法枠工(枠内栗石)	1.000	式			1 式当たり
T00010 現場吹付法枠工 枠内栗石	32.100	m ²			単 A T 単 5号
合 計					
・ 構造物取壊工その 2					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設モルタル吹付	1.000	式			1 式当たり
SPX027 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり	52.000	m ²			単 A S 単 15号
SPB801 ダンプトラック運搬 10 t 車,アスファルト・コンクリート塊,63km,バックホウ 山積0.28m3	3.600	m3			単 A S 単 10号
S02123 最終処分費(日向市) コンクリート破砕片(有筋)	3.600	m3			単 A S 単 5号
合 計					
・ 土工その 2					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
	1.000	式			

(7/ 20)

(8/ 20)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02086	中詰工（割石又は栗石）		m3		10.000 m3	当たり算出
	中詰工（割石又は栗石） 割栗石,5～15cm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)栗石の種類 2)規格 3)長期割引単価区分(賃料機械)	割栗石 5～15cm あり				
J03501	割栗石 5～15cm	12.000	m3			
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01003	普通作業員	6.600	人			
F01086	フレンソクルー[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003				
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002				
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
S02123	最終処分費（日向市）		m3		1.000 各単位	当たり算出
	最終処分費（日向市） コンクリート破砕片（有筋）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	コンクリート破砕片（有筋）				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	最終処分費(日向市) コンクリート破砕片(有筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02123	処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(延岡市) 根株			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根株		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96005	処分費(延岡市) 根株	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
S16002	フェンソー[ガソリンエンジン] フェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L,交替制補正対象外,運転1日当たり 算出		日		1.000 各単位	当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M28242 運転1日当たり算出 2.33 0.0 交替制補正対象外		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M28242	フェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	2.330	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
SPA204	枝条片付 枝条片付 2 種		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員)	2 種 普通作業員		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.710	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 9号 ***					
SPA205	根切・積込 根切・積込 根切・積込		m3		10.000 m3	当たり算出
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	根切・積込 普通作業員		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.630	人			
R01003	普通作業員	0.420	人			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.300	時間			
R01021	運転手(特殊)	0.560	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	28.000	L			
Y00004	諸雑費 9.0%	0.090				
R01003	普通作業員	0.270	人			
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.600	時間			
R01021	運転手(特殊)	0.610	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	31.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 63km, バックホウ 山積0.28m3			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10 t 車 アスファルト・コンクリート塊 4.000m3 63.000km バックホウ 山積0.28m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
R01022	運転手(一般)	0.170	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	9.800	L			
M03005	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間			
W14005	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.000	時間			
	合 計					算出数量 0.700 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 57km, バックホウ 山積0.8m3			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10 t 車 アスファルト・コンクリート塊 2.900m3 57.000km バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
R01022	運転手(一般)	0.170	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	9.800	L			
M03005	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間			
W14005	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.000	時間			
	合 計					算出数量 0.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無 9)普通作業員(山林砂防工)	土砂 現場制約あり - - - - - - - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林 SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林 SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX027	SP 吹付法面取壊し 森林 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり		m ²	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	1.000 m ² 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)集積積込の有無 2)工法区分 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	有り 機械施工 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 16号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	1.000 m ² 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	切土部、-,有り、け質土、砂及び砂質土、粘性土			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	有り				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
SX0025	【現場吹付法枠】【森林】		m		1.000 m	当たり算出
	【現場吹付法枠】【森林】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	珉珉・珉珉・200×200、100m以上250m未満、-,計上しない、0.000m3、			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	計上しない、0.000m ³ 、計上しない、0.000m3			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)吹付材料区分	珉珉・珉珉				
	2)梁断面サイズ	200×200				
	3)施工規模	100m以上250m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)水切り珉珉・珉珉の計上区分	計上しない				
	6)水切り珉珉・珉珉設計数量(m3/m)	0.000m3				
	7)表面珉珉仕上げの計上区分	計上しない				
	8)表面珉珉仕上げの設計数量(m ³ /m)	0.000m ³				
	9)間詰珉珉・珉珉の計上区分	計上しない				
	10)間詰珉珉・珉珉設計数量(m3/m)	0.000m3				
AX0225	吹付枠工【森林】					
	梁断面 200×200	1.300	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
SX0026	【ラス張工】【森林】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】【森林】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	法面吹付、100m以上250m未満、-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)吹付区分	法面吹付		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工規模	100m ² 以上250m ² 未満		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)時間的制約	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
AX0230	吹付枠工【森林】					
	法面清掃及びラス・珉珉ン設置	1.090	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
SX0032	吹付枠工【森林】		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	吹付枠工【森林】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
				亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)ラス張の施工規模	施工規模100m ² 以上250m ² 未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)ラス張の作業時間			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)ラス張の法面清掃	法面清掃を行う		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)法枠の断面規格	珉珉タル・珉珉クリート 200×200				
	5)法枠延長(m)	1,514				
	6)法枠の施工規模	施工規模100m以上250m未満				
	7)法枠の作業時間					
	8)枠内工種区分	珉珉タル吹付工				

(14/ 20)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	チェーンソー伐開		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.010	人			S単 2号
S02115	普通作業員	0.400	人			S単 3号
S02115	特殊作業員	0.100	人			S単 4号
S16002	エンジン・[ガソリンエンジン] 、鋸長500mmエンジン排気量0.060L、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.100	日			S単 7号
PX4227	混合油 25:1	0.300	L			
PP3401	チェーンオイル	0.010	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
T00007	人力掘削(地山)		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	人力掘削(地山)+BH0.20(ルーズ)					
SPX001	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-	100.000	m ³			S単 12号
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	100.000	m ³			S単 14号
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単 - 3号 ***					
T00008	機械掘削(ルーズ)		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	BH0.20(ルーズ)+BH0.20(ルーズ)					
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	100.000	m ³			S単 14号
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	100.000	m ³			S単 14号
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単 - 4号 ***					
T00009	根株運搬		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	10tダンプ(1台あたり2.9m ³)					
SPB801	ダンプトラック運搬 10t車,アスファルト・コンクリート塊,57km,バックホウ 山積0.8m ³	10.000	m ³			S単 11号
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単 - 5号 ***					
T00010	現場吹付法砕工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	枠内栗石					
SX0026	【ラス張工】【森林】 法面吹付,100m ² 以上250m ² 未満,-	1,000.000	m ²			S単 19号
SX0025	【現場吹付法砕】【森林】 他外・コンクリート,200×200,100m以上250m未満,-,計上しない,0.000m ³ ,計上しない, 0.000m ² ,計上しない,0.000m ³	1,636.000	m			S単 18号
S02086	中詰工(割石又は栗石) 割栗石,5~15cm,あり	134.600	m ³			S単 1号
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²

$$(16/20)$$

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		24.45%			
	R)労務構成比		63.42%			
	Z)材料構成比		12.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	供用日	24.45%			K1
R01022	運転手(一般)	人	63.42%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.13%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX007	SP 積込(ルーズ) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	標準単価					
	K)機械構成比		27.26%			
	R)労務構成比		61.70%			
	Z)材料構成比		11.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	61.70%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 山神・持田線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	11.04%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX027	SP 吹付法面取壊し 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)集積積込の有無 2)工法区分	有り 機械施工				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		15.97%			
	R)労務構成比		71.02%			
	Z)材料構成比		13.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08013	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	15.97%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	42.53%			R1
R01003	普通作業員	人	16.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	11.98%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	13.01%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		9.71%			
	R)労務構成比		80.61%			
	Z)材料構成比		9.68%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	9.71%			K1
R01003	普通作業員	人	38.29%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	22.49%			R2
R01001	土木一般世話役	人	19.83%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

(19/ 20)

(20/ 20)