



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 石峠線 1 号

林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 27)

(2/ 27)

(3/ 27)

(4/ 27)

(5/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	石峠線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	石峠線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール撤去	1.000	式			1 式当たり
S08712 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C・4E,受けなし,無し	10.000	m			単 A S 単 6号
SPX411 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t	0.160	ton			単 A S 単 25号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下	0.160	ton			単 A S 単 24号
合 計					
・ 土工					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	50.000	m3			単 A S 単 11号
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	13.000	m3			単 A S 単 11号
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	15.000	m3			単 A S 単 11号
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	2.000	m3			単 A S 単 11号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	21.000	m3			単 A S 単 12号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	4.000	m3			単 A S 単 12号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	12.000	m3			単 A S 単 12号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	38.000	m3			単 A S 単 10号
合 計					
・ 擁壁工					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 大型ブロック積工	1.000	式			1 式当たり
T00001 大型ブロック積工 控750型	58.100	m ²			単 A T 単 1号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	33.700	m3			単 A S 単 15号
T00006 端部コンクリート	1.000	式			単 A T 単 6号
SPX048 SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	17.800	m3			単 A S 単 16号
P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm	5.000	m ²			単 A
T00002 天端調整コンクリート工	10.400	m			単 A T 単 2号
T00004 基礎工 750用	10.400	m			単 A T 単 4号
T00003 小口止工	1.000	式			単 A T 単 3号
T00007 小口止工	1.000	式			単 A T 単 7号
T00005 プレキャストガードレール基礎工 BC-1000	11.000	m			単 A T 単 5号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	48.700	掛m ²			単 A S 単 9号

(71 27)

(8/ 27)

(9/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
S02119	スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ H3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	H3		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96001	スクラップ H3	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 6号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1.000 m	当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)規格	B・C-4E		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	4)夜間作業	無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 7号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,あり		日		1.000 日	当たり算出
	1)機械区分	バックホウ(加圧型)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)規格	山0.45(平0.35)、2.9t吊り		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日			
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 8号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷並べ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	敷並べ		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)栗石コード(単位:m3)	J03501				
	5)間隙充填材コード(単位:m3)	J03118				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	バックホウ[加圧型・排対型(1次・2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5～15cm	22.800	m ³			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	4.600	m ³			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役					
		1.500	人			
R01012	とび工					
		4.500	人			
R01003	普通作業員					
		2.700	人			
F01086	ラフレソールゾ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			
		0.800	日			
Y00004	諸雑費					
		0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単 - 10号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハ ッカ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッカ約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	上記以外(小規模) 土砂 - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX034	SP 基礎砕石 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96002	大型積ブロック 750型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ブロック(ルーン機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 25(20)mm 8cm					
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 25(20)mm 8cm					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP モルタル練 森林 高炉			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)セメント種類 2)普通作業員(山林砂防工)	高炉 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 32.5km以下				
	単 価		ton			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX411	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t				

(16/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m ³		10.000 m	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 14号 算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	天端調整コンクリート工		m		10.000 m	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.300	m ³			S単 18号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.000	m ²			S単 22号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.100	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	小口止工		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉), あり	0.500	m ³			S単 17号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.500	m ²			S単 22号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉), あり	1.600	m ³			S単 19号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 23号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m ²			S単 8号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.200	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	プレキャストガードレール基礎工		m		100.000 m	当たり算出
	BC-1000					
SPX124	SP モルタル練 森林 高炉	2.000	m ³			S単 21号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	2.900	m ³			S単 20号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m ²			S単 23号
SPX034	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40-0,あり	33.600	m ³			S単 13号

$$(18/27)$$

(19/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	標準単価 K)機械構成比		24.45%			
	R)労務構成比		63.42%			
	Z)材料構成比		12.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	供用日	24.45%			K1
RO1022	運転手(一般)	人	63.42%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.13%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 11号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		19.87%			
	R)労務構成比		72.99%			
	Z)材料構成比		7.14%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2065	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	19.87%			K1
RO1021	運転手(特殊)	人	39.96%			R1
RO1003	普通作業員	人	33.03%			R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	7.14%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	上記以外(小規模) 土砂 - 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		9.48%			
	R)労務構成比		86.47%			
	Z)材料構成比		4.05%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
M02065	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	8.90%			K1
M14281	ﾗﾝﾌﾞ 質量60～80kg	供用日	0.58%			K2
R01003	普通作業員	人	49.42%			R1
R01002	特殊作業員	人	19.17%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	17.88%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	3.20%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	0.85%			Z2
	単 価	m3				
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の種類 3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40～0 あり 普通作業員				
	標準単価 K) 機械構成比		5.58%			
	R) 労務構成比		77.45%			
	Z) 材料構成比		16.97%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	11.93%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2) 水抜きﾊﾞｲﾌﾞの有無 3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K) 機械構成比		2.68%			
	R) 労務構成比		18.31%			
	Z) 材料構成比		79.01%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P96002	大型積ブロック 750型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バ トル給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)			大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員		
	標準単価 K)機械構成比		3.26%			
	R)労務構成比		26.24%			
	Z)材料構成比		70.50%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m3	69.17%			Z1
P34029	軽油 バ トル給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m3				
	*** S 単 - 16号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)			大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員		
	標準単価 K)機械構成比		6.97%			
	R)労務構成比		54.68%			
	Z)材料構成比		38.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.97%			K1
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	35.35%			Z1
P34029	軽油 バ トル給油	L	3.00%			Z2
	単 価	m3				
	*** S 単 - 17号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.79%			
	R)労務構成比		35.68%			
	Z)材料構成比		60.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	58.70%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	70.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1 号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	-25(高炉),あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-25(高炉) あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.79% 35.68% 60.53% 0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	58.70%			Z1 材変
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-25(高炉) 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 29.40% 70.60% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	70.60%			Z1 材変
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林 SP モルタル練 森林 高炉	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 石峠線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)セメント種類 2)普通作業員(山林砂防工)		高炉 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		83.30%			
	Z)材料構成比		16.70%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	55.43%			R1
R01001	土木一般世話役	人	27.71%			R2
P32006	高炉セメント B種 2 5 k g 入	ton	11.28%			Z1
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	m3	5.42%			Z2
	単 価	m3				
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 23号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 均しコンクリート 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 24号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林	ton			1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

(26/ 27)

$$(27 \mid 27)$$