



令和7年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 谷又線1号

林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

単価抜き積算書

(当初)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	13.200	m			単A S単 35号
SPX177 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	24.900	m ²			単A S単 34号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下	1.100	m ³			単A S単 22号
S02123 中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.100	m ³			単A S単 5号
合 計					
・ ・ ・ ガードレール撤去	1.000	式			1 式当たり
S08712 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	16.500	m			単A S単 8号
SPX411 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t	0.264	ton			単A S単 37号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,43.0km以下	0.264	ton			単A S単 36号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	6.000	m ³			単A S単 11号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	93.000	m ³			単A S単 12号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	24.000	m ³			単A S単 12号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	31.000	m ³			単A S単 17号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	4.000	m ³			単A S単 18号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バツヤ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	80.000	m ³			単A S単 10号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり	80.000	m ³			単A S単 15号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 大型ブロック積工	1.000	式			1 式当たり
T00001 大型ブロック積工 控1000型	59.300	m ²			単A T単 1号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリート)ブロック積(張)工 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	48.500	m ³			単A S単 20号
SPX048 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリート)ブロック積(張)工 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	19.300	m ³			単A S単 21号
P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm	8.100	m ²			単A

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 2号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01002		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01003		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02119	スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ H3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施設機械資材単価コード	H3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
K96001	スクラップ H3	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード	アスファルト破砕片		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P96001	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1.000 m	当たり算出
	1) 建込区分	土中建込		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	3) 施工規模	21m未満		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	4) 時間的制約	-		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 7号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1.000 m	当たり算出
	1) 建込区分	コンクリート建込		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	3) 施工規模	21m未満		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	4) 時間的制約	-		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 8号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m		1.000 m	当たり算出
	1) 作業区分	土中建込用		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	2) 規格	B・C-4E		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	3) 時間的制約	受けない		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	4) 夜間作業	無し		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2011)] バックホウ[加圧型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2011)] バックホウ(加圧型), 山0.45(平0.35)、2.9t吊り, あり		日		1.000 日	当たり算出
	1) 機械区分	バックホウ(加圧型)		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	2) 規格	山0.45(平0.35)、2.9t吊り		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)			週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.630	日			
P34029	軽油 バックホウ給油	53.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 日

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	バ ックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バ トリ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし				
MP0211	バ ックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 バ トリ給油	39.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷並べ					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)厚さ(cm) 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コード(単位:m3) 5)間隙充填材コード(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20.000cm 敷並べ 普通作業員 J03501 J03118 あり				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次・2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油	39.000	L			
J03501	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.600	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
SPH501	足場設置・撤去 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	1)足場区分	単管傾斜足場		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)安全ネット区分	安全ネットなし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.500	人			
R01012	とび工	4.500	人			
R01003	普通作業員	2.700	人			
F01086	フレンソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.330				
	合計					算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX003	SP 整地 森林 SP 整地 森林 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)施工数量	-		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)障害の有無	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分	あり				
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	1)-	-		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	単価		m ²		制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	
	*** S単 - 17号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下, 有り, あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96002	大型積ブロック 1000型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 有り, 18-8-40(高炉), あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック, 有り, 再生砕石 RC-40, あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	大型ブロック 有り				
	3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分	再生砕石 RC-40 あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツカウ(クレン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 バツカウ(クレン機能付)打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-25(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツカウ(クレン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	-40(高炉),あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-25(高炉) 普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP モルタル練 森林 高炉			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾾﾝﾄ種類 2)普通作業員(山林砂防工)	高炉 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,160mm,再生クワツヤソ RC-40,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	1層施工 再生クワツヤソ RC-40 160.000mm あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 70.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,ブライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/ m3未満),あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ブライムコート PK-3 40.000mm 各種 あり				
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 13 200t未満		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
SPX166	SP アスカーブ 森林 SP アスカーブ 森林 175cm2以上195cm2未満,細粒度アスコン(13)		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面積 2)材料	175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン(13)				
	単 価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装 6)種込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体 5)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 15cm以下 - - 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,43.0km以下		ton		1.000 ton	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 43.0km以下				
	単 価		ton			
	*** S単 - 37号 ***					
SPX411	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t		ton		1.000 ton	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	ル-ン装置付2t積,吊能力2.9t				
	単 価		ton			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	控1000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 19号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単価		m ³			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	天端調整コンクリート工		m		10.000 m	当たり算出
	控1000					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	4.000	m ³			S単 23号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.000	m ²			S単 28号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	小口止工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハツリ(ル-ン機能付)打設,-,一般養生,-,-,18-8-40(高炉), あり	0.400	m ³			S単 25号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.800	m ²			S単 28号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	1000用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハツリ(ル-ン機能付)打設,-,一般養生,-,-,18-8-25(高炉), あり	2.000	m ³			S単 24号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 29号
SPE503	基礎乗石工 20cm,敷並べ	15.200	m ²			S単 13号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	15.200	m ²			S単 16号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.200	m ²			算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	プレキャストガードレール基礎工		m		100.000 m	当たり算出
	BC-900					
SPX124	SP モルタル練 森林 高炉	1.800	m ³			S単 27号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.700	m ³			S単 26号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 29号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.200	m ³			S単 26号

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準バケット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バケット山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バケット給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX003	SP 整地 森林 SP 整地 森林 残土受け入れ地での処理,あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分		残土受け入れ地での処理 - - あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		23.13%			
	R)労務構成比		51.64%			
	Z)材料構成比		25.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バケット[カ-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	23.13%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	51.64%			R1
P34029	軽油 バケット給油	L	25.23%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)		- 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 17号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, , あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比					
			9.76%			
			81.50%			
			8.74%			
			0.00%			
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動クロー[バドガイト式] 質量0.5～0.6t	日	1.48%			K2
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, , あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比					
			9.57%			
			86.79%			
			3.64%			
			0.00%			
MP0214	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		2.68% 18.31% 79.01% 0.00%			
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96002	大型積ブロック 1000型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	m3			1.000 m3	当たり算出
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.26% 26.24% 70.50% 0.00%			
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m3	69.17%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	m3			1.000 m3	当たり算出
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		6.97%			
	R)労務構成比		54.68%			
	Z)材料構成比		38.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.97%			K1
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J03118	再生クラッシャー RC-40 40-0mm	m3	35.35%			Z1
P34029	軽油	L	3.00%			Z2
	バックホウ給油	L				
	単 価	m3				
	*** S単 - 22号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離					
	標準単価					
	K)機械構成比		44.95%			
	R)労務構成比		38.97%			
	Z)材料構成比		16.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.95%			K1
R01022	運転手(一般)	人	38.97%			R1
P34029	軽油	L	16.08%			Z1
	バックホウ給油	L				
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	70.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8 -25(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別			無筋・鉄筋構造物		
	2)打設工法			ハックル(ルン機能付)打設		
	3)設計日打設量			-		
	4)養生工の種類			一般養生		
	5)圧送管延長距離区分			-		
	6)現場内小運搬の有無			-		
	7)打設高さ、水平打設距離			-		
	8)コックル規格			18-8-25(高炉)		
	9)長期割引単価区分			あり		
	10)普通作業員(山林砂防工)			普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		3.79%			
	R)労務構成比		35.68%			
	Z)材料構成比		60.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハックル[加ラ型・ルン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
J00016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	58.70%			Z1 材変
P34029	軽油 ハックル給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8 -40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別			無筋・鉄筋構造物		
	2)打設工法			ハックル(ルン機能付)打設		
	3)設計日打設量			-		
	4)養生工の種類			一般養生		
	5)圧送管延長距離区分			-		
	6)現場内小運搬の有無			-		
	7)打設高さ、水平打設距離			-		
	8)コックル規格			18-8-40(高炉)		
	9)長期割引単価区分			あり		
	10)普通作業員(山林砂防工)			普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		3.79%			
	R)労務構成比		35.68%			
	Z)材料構成比		60.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハックル[加ラ型・ルン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	58.70%			Z1
P34029	軽油 バトロ給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	m ³			1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別			無筋・鉄筋構造物		
	2)打設工法			人力打設		
	3)設計日打設量			-		
	4)養生工の種類			一般養生		
	5)圧送管延長距離区分			-		
	6)現場内小運搬の有無			無し		
	7)打設高さ、水平打設距離			-		
	8)コウチ規格			18-8-25(高炉)		
	10)普通作業員(山林砂防工)			普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 25(20)mm 8cm	m ³	70.60%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単 - 27号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林 SP モルタル練 森林 高炉	m ³			1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)セメント種類			高炉		
	2)普通作業員(山林砂防工)			普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		83.30%			
	Z)材料構成比		16.70%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	55.43%			R1
R01001	土木一般世話役	人	27.71%			R2
P32006	高炉セメント B種 2.5kg入	ton	11.28%			Z1
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	m ³	5.42%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 28号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 29号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 均しコンクリート 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 30号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,160mm,再生クラッシャー RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分		1層施工 再生クラッシャー RC-40 160.000mm あり			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		4.67% 15.69% 79.64% 0.00%			
M13016	ローラー [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	1.87%			K1
M14082	ロードローラー [排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.48%			K2
F04101	タイヤローラー [超低・排対型 (~3次)] 質量8~20t	日	0.48%			K3
R01021	運転手 (特殊)	人	7.32%			R1
R01002	特殊作業員	人	2.44%			R2
R01003	普通作業員	人	2.38%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.72%			R4
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	m ³	78.02%			Z1

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 31号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員	再生粒度調整砕石 -				
	3)施工区分 4)瀝青材料種類	1層施工 -				
	5)厚さ種別 6)厚さ	全仕上り厚(mm) 70.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	粒度調整砕石 M-30 あり				
	標準単価 K)機械構成比		9.88%			
	R)労務構成比		33.13%			
	Z)材料構成比		56.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モックレグ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロードローラ[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2
F04101	タイヤローラ [~ 超低・排対型 (~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	1.01%			K3
R01021	運転手 (特殊)	人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員	人	5.15%			R2
R01003	普通作業員	人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.52%			R4
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm	m ³	53.57%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 32号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種, プライムコート PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)平均幅員 2)材料	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)				
	3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	プライムコート PK-3 40.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	各種 あり				
	標準単価 K)機械構成比		1.61%			
	R)労務構成比		13.99%			
	Z)材料構成比		84.40%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04501	アスファルトフィニッシャー[氷点型・ ~ 低騒・排対型(~ 2014)] 舗装幅1.4 ~ 3.0m	日	1.03%			K1
F04062	振動ローラ[搭乗式・コパ・イント型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量3.0 ~ 4.0t	日	0.21%			K2
F04102	タイヤローラ [~ 超低・排対型 (~ 3次)] 質量3 ~ 4 t	日	0.19%			K3
R01003	普通作業員	人	4.75%			R1
R01021	運転手 (特殊)	人	3.30%			R2
R01002	特殊作業員	人	3.18%			R3

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01001	土木一般世話役	人	1.15%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 13 200t未満	ton	77.40%			Z1 材変
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 PK - 3	ton	6.70%			Z2
P34029	軽油 バトール給油	L	0.27%			Z3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 33号 ***					
SPX166	SP アスカープ 森林 SP アスカープ 森林 175cm2以上195cm2未満,細粒度アスコン(13)	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面積 2)材料					
	標準単価 K)機械構成比		3.93%			
	R)労務構成比		55.90%			
	Z)材料構成比		40.17%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	2.23%			K1
M16541	アスファルトカー[ガソリンエンジン駆動式] 能力4~4.5m3/h	供用日	1.48%			K2
R01003	普通作業員	人	25.28%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.17%			R2
R01002	特殊作業員	人	9.40%			R3
R01022	運転手(一般)	人	7.89%			R4
J01004	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	38.74%			Z1
P34029	軽油 バトール給油	L	0.99%			Z2
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.36%			Z3
	単 価	m				
	*** S単 - 34号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚					
	5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価 K)機械構成比		13.49%			
	R)労務構成比		80.49%			
	Z)材料構成比		6.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	バックホ[加ラ型・後方超小旋回・超低・排対(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	13.49%			K1
R01001	土木一般世話役	人	28.91%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	27.69%			R2
R01003	普通作業員	人	23.89%			R3
P34029	軽油 バトール給油	L	6.02%			Z1

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 谷又線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	単 価	m ²				
	*** S単 - 35号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体 5)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		15.42% 57.13% 27.45% 0.00%			
M16470	コンクリートカッタ[ハキム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径56cm	供用日	10.49%			K1
R01002	特殊作業員	人	19.60%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.55%			R2
R01003	普通作業員	人	8.73%			R3
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	枚	23.29%			Z1
P34001	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド	L	2.83%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 36号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林	ton			1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,43.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 43.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		13.58% 83.54% 2.88% 0.00%			
M03102	トラック[クレーン装置付] クレーン装置付2t積 2.9t吊	供用日	13.58%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	42.54%			R1
R01002	特殊作業員	人	41.00%			R2
P34029	軽油 パト-ll給油	L	2.88%			Z1
	単 価	ton				
	*** S単 - 37号 ***					
SPX411	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林	ton			1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				

