



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 鳥の巣線 3 号

林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3 号 災害復旧工事 (R6-台風10号)

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 27)

(2/ 27)

(3/ 27)

(4/ 27)

(5/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業	奥地林道	鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	20.300	m			単A S単 27号
SPX177 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	29.100	m ²			単A S単 26号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下	1.100	m ³			単A S単 16号
S02123 中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.100	m ³			単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 既設ブロック積	1.000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	14.700	m ³			単A S単 3号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下	14.700	m ³			単A S単 17号
S02123 中間処分費(延岡市) コンクリート破砕片(無筋)	14.700	m ³			単A S単 2号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	23.000	m ³			単A S単 5号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	30.000	m ³			単A S単 6号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	53.000	m ³			単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	21.000	m ³			単A S単 10号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	21.000	m ³			単A S単 11号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	21.000	m ³			単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,1tツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	35.000	m ³			単A S単 4号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 大型ブロック積工	1.000	式			1 式当たり
T00001 大型ブロック積工 控750型	42.500	m ²			単A T単 1号
T00008 大型ブロック積工 控1000型	28.000	m ²			単A T単 6号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	47.500	m ³			単A S単 14号
SPX048 SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	26.600	m ³			単A S単 15号

(71 27)

(8/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト破砕片				
P96001	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) コンクリート破砕片(無筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート破砕片(無筋)				
P96005	中間処分費(延岡市) コンクリート破砕片(無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MPO214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし, 土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
MPO211	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm 敷並べ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(cm)	20.000cm				
	2)作業区分	敷並べ				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	J03501				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	J03118				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏﾗ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	4.600	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場区分	単管傾斜足場				
	2)安全ネット区分	安全ネットなし				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.500	人			
R01012	とび工	4.500	人			
R01003	普通作業員	2.700	人			
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単 - 9号 ***					
SPX014	SP 基面整理 森林		㎡		1.000	㎡当たり算出
	SP 基面整理 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	-			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		㎡			
	*** S単 - 10号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000	m3当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	最大埋戻し幅1m以上4m未満,-,-,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻し幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000	m3当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	最大埋戻し幅1m未満,-,-,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻し幅1m未満 -				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		㎡		1.000	㎡当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2,000kg/個以下,有り,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量	2,000kg/個以下				
	2)水抜きパイプの有無	有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	大型積ブロック 750型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96006	大型積ブロック 1000型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D10区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 49.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-25(高炉) あり 普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,110mm,再生クワッチャン RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	1層施工 再生クワッチャン RC-40 110.000mm あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 70.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,プライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

(15/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m ³		10.000 m	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 12号 算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	天端調整コンクリート工		m		10.000 m	当たり算出
	控1000					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	3.100	m ³			S単 18号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.100	m ²			S単 21号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	小口止工A		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(ルン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉), あり	0.300	m ³			S単 20号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.600	m ²			S単 21号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(ルン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉), あり	1.600	m ³			S単 19号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 22号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m ²			S単 7号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	12.400	m ²			S単 9号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.200	m ²			算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	隅角部コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(ルン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉), あり	11.000	m ³			S単 20号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.400	m ²			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.300	m ²			S単 21号

(17/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 10号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.76%			
	R)労務構成比		81.50%			
	Z)材料構成比		8.74%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ック[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動ロー[バドガイ式] 質量0.5～0.6t	日	1.48%			K2
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S 単 - 11号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K) 機械構成比	9.57%				
	R) 労務構成比	86.79%				
	Z) 材料構成比	3.64%				
	A) 市場単価構成比	0.00%				
MP0214	バックホウ[クレーン型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ	日	0.61%			K2
	質量60～80kg					
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン	L	0.84%			Z2
	単 価	m3				
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 大型ブロックの質量	2,000kg/個以下				
	2) 水抜きパイプの有無	有り				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K) 機械構成比	2.68%				
	R) 労務構成比	18.31%				
	Z) 材料構成比	79.01%				
	A) 市場単価構成比	0.00%				
F08063	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96002	大型積ブロック 750型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油	L	2.71%			Z2

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m ²				
	*** S単 - 13号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾞｲﾌﾟの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96006	大型積ブロック 1000型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 14号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.26%			
	R)労務構成比		26.24%			
	Z)材料構成比		70.50%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	69.17%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		6.97%			
	R)労務構成比		54.68%			
	Z)材料構成比		38.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.97%			K1
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m3	35.35%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	3.00%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.95%			
	R)労務構成比		38.97%			
	Z)材料構成比		16.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.95%			K1
R01022	運転手(一般)	人	38.97%			R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	16.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比	0.00%				
	R)労務構成比	29.40%				
	Z)材料構成比	70.60%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	70.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比	3.79%				
	R)労務構成比	35.68%				
	Z)材料構成比	60.53%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	58.70%			Z1 材変
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m3				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,一般養生,18-8			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	-40(高炉),あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設			
	3)設計日打設量		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		-			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			
	9)長期割引単価区分		あり			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.79%			
	R)労務構成比		35.68%			
	Z)材料構成比		60.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B)	m3	58.70%			Z1
P34029	軽油	L	1.73%			Z2
	ﾊﾞﾄﾞﾙ給油					
	単 価	m3				
	*** S 単 - 21号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
	3)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1) 型枠の種類		一般型枠			
	2) 構造物の種類		均しコンクリート			
	3) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 23号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,110mm,再生クラッシャー RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分		1層施工			
	2) 材料		再生クラッシャー RC-40			
	3) 全仕上り厚		110.000mm			
	4) 長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K) 機械構成比		4.67%			
	R) 労務構成比		15.69%			
	Z) 材料構成比		79.64%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M13016	モータレグ [土工用・排対型(2次)]	供用日	1.87%			K1
	ブレード幅3.1m					
M14082	ロードローラ [マダム・排対型(2次)]	供用日	1.48%			K2
	質量10t 締固め幅2.1m					
F04101	タイヤローラ [~ 超低・排対型(~ 3次)]	日	0.48%			K3
	質量8 ~ 20 t					
R01021	運転手 (特殊)	人	7.32%			R1
R01002	特殊作業員	人	2.44%			R2
R01003	普通作業員	人	2.38%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.72%			R4
J03118	再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm	m ³	78.02%			Z1
P34029	軽油	L	1.33%			Z2
	バッド給油					
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 24号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 代表材料区分		再生粒度調整砕石			
	2) 平均幅員		-			
	3) 施工区分		1層施工			
	4) 瀝青材料種類		-			
	5) 厚さ種別		全仕上り厚(mm)			
	6) 厚さ		70.000mm			
	7) 材料選択用路盤材規格		粒度調整砕石 M-30			
	9) 長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K) 機械構成比		9.88%			
	R) 労務構成比		33.13%			
	Z) 材料構成比		56.99%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 鳥の巣線 3号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
M13016	モ-タ'-レ'-ゲ' [土工用・排対型(2次)] ブ'レ-ド' 幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロ-ド' ロ-ラ'[マ'ガ'ム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2
F04101	タイヤローラ[~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	1.01%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員	人	5.15%			R2
R01003	普通作業員	人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.52%			R4
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm	m3	53.57%			Z1
P34029	軽油 バ' ト-ル給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種,ブ'ライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分		1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ブ'ライムコート PK-3 40.000mm 各種 あり			
	標準単価 K)機械構成比		1.61%			
	R)労務構成比		13.99%			
	Z)材料構成比		84.40%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04501	アスファルトフィニッシュ[ホ-ル型・ ~ 低騒・排対型(~ 2014)] 舗装幅1.4 ~ 3.0m	日	1.03%			K1
F04062	振動ロ-ラ[搭乗式・コンバ'インド'型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量3.0 ~ 4.0t	日	0.21%			K2
F04102	タイヤローラ[~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量3 ~ 4 t	日	0.19%			K3
R01003	普通作業員	人	4.75%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	3.30%			R2
R01002	特殊作業員	人	3.18%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.15%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満	ton	77.40%			Z1 材変
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	6.70%			Z2
P34029	軽油 バ' ト-ル給油	L	0.27%			Z3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるアスファルト舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり 普通作業員			

(26/ 27)

$$(27 \mid 27)$$