



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 山須原線 1 号

林道施設災害復旧事業 その他林道 山須原線 1 号（ 2 工区 ） 災害復旧工事

単価抜き積算書

（ 当初 ）

美郷町

（ 1 / 28 ）

(2/ 28)

(3/ 28)

(4/ 28)

(5/ 28)

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み (土砂) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	71.000	m3			単 A S 単 16号
SPA301 バックホウ掘削積込み (土砂) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1.000	m3			単 A S 単 17号
SPA303 作業土工 (床掘工) 山積0.45m3 (平積0.35m3), 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし, 土留なし	9.000	m3			単 A S 単 18号
SPA303 作業土工 (床掘工) 山積0.45m3 (平積0.35m3), 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし, 土留なし	37.000	m3			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工					1 式当たり
SPA802 機械盛土 路床, 敷均し締固め, ブルドーザ15t級, 良好	3.000	m3			単 A S 単 19号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	13.000	m3			単 A S 単 22号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり	15.000	m3			単 A S 単 23号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工					1 式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	80.000	m3			単 A S 単 15号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, あり	80.000	m3			単 A S 単 20号
合 計					
・ 構造物取壊工					
・ ・ 構造物取壊工					
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装					1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	11.300	m			単 A S 単 38号
SPX177 SP 舗装版破碎 森林 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	6.600	m ²			単 A S 単 37号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下	0.300	m3			単 A S 単 26号
S02123 中間処分費 (延岡市) アスファルト破砕片	0.300	m3			単 A S 単 4号
合 計					
・ ・ ・ 既設構造物					1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			単 A S 単 7号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート (鉄筋) 構造物と引きこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下	1.000	m3			単 A S 単 27号
S02123 最終処分費 (日向市) コンクリート破砕片 (有筋)	1.000	m3			単 A S 単 5号
S02721 【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工	1.700	m3			単 A S 単 8号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート (無筋) 構造物と引きこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下	1.700	m3			単 A S 単 28号
S02123 中間処分費 (延岡市) コンクリート破砕片 (無筋)	1.700	m3			単 A S 単 6号
合 計					
・ 舗装工					
	1.000	式			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 舗装工					
	1.000	式			
・ ・ ・ アスファルト舗装工					1 式当たり
	1.000	式			
SPX155 SP 不陸整正 森林 無し, -, あり	245.300	m ²			単 A S 単 32号
SPX156 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工, 110mm, 再生クマツタエ RC-40, あり	245.300	m ²			単 A S 単 33号
SPX158 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり	245.300	m ²			単 A S 単 34号
SPX162 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超, 40mm, 各種, グライコート PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), あり	245.300	m ²			単 A S 単 35号
合 計					
・ 道路付属施設工					
	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工					
	1.000	式			
・ ・ ・ アスカープ					1 式当たり
	1.000	式			
SPX166 SP アスカープ 森林 175cm2以上195cm2未満, 細粒度アスコン(13)	53.000	m			単 A S 単 36号
合 計					
・ 排水施設工					
	1.000	式			
・ ・ 排水施設工					
	1.000	式			
・ ・ ・ U型側溝					1 式当たり
	1.000	式			
T00001 U型側溝工 (新設) U- 300	55.000	m			単 A T 単 1号
合 計					
・ 防護柵工					
	1.000	式			
・ ・ 防護柵工					
	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール					1 式当たり
	1.000	式			
T00002 プレキャストガードレール基礎工 BC-1200	7.500	m			単 A T 単 2号
S08711 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, し ない	6.000	m			単 A S 単 10号
S08711 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない	32.500	m			単 A S 単 11号
S08711 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支 柱, し ない	12.000	m			単 A S 単 12号
S08711 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない	6.500	m			単 A S 単 13号
合 計					
・ 擁壁工					
	1.000	式			
・ ・ 擁壁工					
	1.000	式			
・ ・ ・ プレキャスト擁壁工					1 式当たり
	1.000	式			
T00003 Gr-L型擁壁設置 H=1.5m	6.000	m			単 A T 単 3号
合 計					

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
S02123	中間処分費 (延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費 (延岡市) アスファルト破砕片			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	アスファルト破砕片		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
P96001	中間処分費 (延岡市) アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
S02123	最終処分費 (日向市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	最終処分費 (日向市) コンクリート破砕片 (有筋)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	コンクリート破砕片 (有筋)		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
P96002	最終処分費 (日向市) コンクリート破砕片 (有筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
S02123	中間処分費 (延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費 (延岡市)			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	コンクリート破砕片 (無筋)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1) 地域資材単価コード			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 資材規格	コンクリート破砕片 (無筋)		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P96003	中間処分費 (延岡市)					
	コンクリート破砕片 (無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	有筋		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 時間的制約	なし		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	3) 施工区分	機械		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	無筋, なし, 人力, 昼間施工			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	無筋		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 時間的制約	なし		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	3) 施工区分	人力		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	1) 施工区分	U型側溝		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	L=2000				
	4) 規格	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m未満、-、無し、曲線部(半径30m以下)、直 支柱、しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.650	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 11号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m以上50m未満、-、無し、直線部、直支柱、し ない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	21m以上50m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 12号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m以上50m未満、-、無し、曲線部(半径30m以 下)、直支柱、しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	21m以上50m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 13号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品 (白色) C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 14号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 (～ 2011)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 (～ 2011)]			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ型) , 山0.45(平0.35)、2.9t吊り、あり			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ型)		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2)規格	山0.45(平0.35)、2.9t吊り		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 (～ 2011)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.630	日			
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞｯｸ給油	53.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	標準,ﾊﾞｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
		1.000	人			
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞｯｸ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 83.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 17号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	ハ ッｸﾏｼ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし, 土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 土留なし				
MP0211	ハ ッｸﾏｼ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
SPA802	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路床,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業区分 3)機械区分 4)敷均し現場条件区分 5)締固め作業効率(E) 6)山林砂防工(普通作業員)	路床 敷均し締固め ブルドーザ15t級 良好 0.600 普通作業員				
MO1025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 15t級	1.000	時間			
R01021	運転手(特殊)	0.200	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	14.000	L			
R01003	普通作業員 敷均し補助労務	0.150	人			
	合 計					算出数量 51.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX003	SP 整地 森林 SP 整地 森林 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	-					
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	最大埋戻し幅1m以上4m未満,-,-,あり					
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻し幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 23号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	最大埋戻し幅1m未満,-,-,あり					
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻し幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 24号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり					
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 25号 ***					
SPX067	SP ブレキャスト擁壁設置 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり					

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1 号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
PX0502	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 1 5 0 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 26号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 27号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	49.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	41.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリ規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1 号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J02054	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 30号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP モルタル練 森林 高炉			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)セメント種類 2)普通作業員(山林砂防工)	高炉 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 31号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 32号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 森林 無し, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 4)長期割引単価区分	無し - あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 33号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工, 110mm, 再生クワツパン RC-40, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	1層施工 再生クワツパン RC-40 110.000mm あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 34号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整碎石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-30, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1 号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1 号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 70.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 35号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,各種,グライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) グライムコート PK-3 40.000mm 各種 あり				
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満		ton			材変
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 36号 ***					
SPX166	SP アスカーブ 森林 SP アスカーブ 森林 175cm2以上195cm2未満,細粒度アスコン(13)		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面種 2)材料	175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン(13)				
	単 価		m			
	*** S 単 - 37号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 38号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				

(17/ 28)

(18/ 28)

(19/ 28)

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バ ッ ク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 20号 ***					
SPX003	SP 整地 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	標準単価 K)機械構成比		23.13%			
	R)労務構成比		51.64%			
	Z)材料構成比		25.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ッ ク約[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ッ ク容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	23.13%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	51.64%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	25.23%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 21号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線1号(2工区) 災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 22号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, , あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工方法 2) 土質		最大埋戻幅1m以上4m未満 -			
	3) 締固めの有無 4) 長期割引単価区分		- あり			
	5) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価 K) 機械構成比		9.76%			
	R) 労務構成比		81.50%			
	Z) 材料構成比		8.74%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動ﾛｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	日	1.48%			K2
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾙ給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン ｼｭｰｽﾞ 2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, , あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工方法 2) 土質		最大埋戻幅1m未満 -			
	3) 締固めの有無 4) 長期割引単価区分		- あり			
	5) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価 K) 機械構成比		9.57%			
	R) 労務構成比		86.79%			
	Z) 材料構成比		3.64%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
MP0214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾙ給油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン ｼｭｰｽﾞ 2号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		5.58%			
	R)労務構成比		77.45%			
	Z)材料構成比		16.97%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	11.93%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	m			1.000 m	当たり算出
	1)ﾌﾚｷﾞｽﾄ擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり 普通作業員	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	標準単価 K)機械構成比		1.90%			
	R)労務構成比		21.87%			
	Z)材料構成比		76.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.85%			K1
R01003	普通作業員	人	3.57%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.16%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	2.07%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.00%			R4
PX0502	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 1 5 0 0	個	74.78%			Z1 材変
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	0.65%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分		舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)D1D区間の有無		無し			
	4)運搬距離		60.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.95%			
	R)労務構成比		38.97%			
	Z)材料構成比		16.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.95%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	38.97%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	16.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 27号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	49.4km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 28号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	41.3km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 29号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)設計日打設量		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		無し			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-25(高炉)			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	70.60%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単 - 30号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林 SP モルタル練 森林 高炉	m ³			1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)セメント種類		高炉			
	2)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		83.30%			
	Z)材料構成比		16.70%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	55.43%			R1
R01001	土木一般世話役	人	27.71%			R2
P32006	高炉セメント B種 25kg入	ton	11.28%			Z1
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	m ³	5.42%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 31号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		均しコンクリート			
	3)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 32号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 不陸整正 森林 無し、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		23.12%			
	R)労務構成比		68.86%			
	Z)材料構成比		8.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ'レ-グ [土工用・排対型(2次)] ブレード 幅3.1m	供用日	11.29%			K1
M14082	ロ-ド ロ-ラ[マガ'ム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	8.94%			K2
F04101	タイヤローラ [~ 超低・排対型 (~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	2.89%			K3
R01021	運転手 (特殊)	人	44.09%			R1
R01002	特殊作業員	人	12.86%			R2
R01003	普通作業員	人	9.59%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.32%			R4
P34029	軽油 バ'ト-ル給油	L	8.02%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 33号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,110mm,再生クラッシュラン RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	1層施工				
	2)材料	再生クラッシュラン RC-40				
	3)全仕上り厚	110.000mm				
	4)長期割引単価区分	あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		4.67%			
	R)労務構成比		15.69%			
	Z)材料構成比		79.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ'レ-グ [土工用・排対型(2次)] ブレード 幅3.1m	供用日	1.87%			K1
M14082	ロ-ド ロ-ラ[マガ'ム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.48%			K2
F04101	タイヤローラ [~ 超低・排対型 (~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	0.48%			K3
R01021	運転手 (特殊)	人	7.32%			R1
R01002	特殊作業員	人	2.44%			R2
R01003	普通作業員	人	2.38%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.72%			R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm	m3	78.02%			Z1
P34029	軽油 バ'ト-ル給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m ²				

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 34号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり	m ²			1.000 m	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 代表材料区分 2) 平均幅員 3) 施工区分 4) 瀝青材料種類 5) 厚さ種別 6) 厚さ 7) 材料選択用路盤材規格 9) 長期割引単価区分		再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 70.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり			
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		9.88% 33.13% 56.99% 0.00%			
M13016	モ-タ'レ-グ [土工用・排対型(2次)] ブ'レ-ド 幅3.1m	供用日	3.96%			K1
M14082	ロ-ド ロ-ヲ[マカ'ム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.13%			K2
F04101	タイヤローラ [~ 超低・排対型 (~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	1.01%			K3
R01021	運転手 (特殊)	人	15.46%			R1
R01002	特殊作業員	人	5.15%			R2
R01003	普通作業員	人	5.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	1.52%			R4
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm	m ³	53.57%			Z1
P34029	軽油 バ'ト-ル給油	L	2.81%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 35号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超, 40mm, 各種, プ'ライムコ'ト PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), あり	m ²			1.000 m	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 材料 3) 瀝青材料種類 4) 1層当り平均仕上り厚 5) 材料選択用アスファルト混合物規格 6) 長期割引単価区分		3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プ'ライムコ'ト PK-3 40.000mm 各種 あり			
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		1.35% 9.47% 89.18% 0.00%			
F04505	ア'スファ'ルトフィニッ'シ[ホ-ル型・ ~ 超低騒・排対型 (~ 2014)] 舗装幅2.3 ~ 6.0m	日	0.87%			K1
F04101	タイヤローラ [~ 超低・排対型 (~ 3次)] 質量8 ~ 20 t	日	0.13%			K2
F04201	ロードローラ [マカ'ダム・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)] 質量10 ~ 12 t	日	0.13%			K3
R01003	普通作業員	人	3.39%			R1
R01021	運転手 (特殊)	人	1.94%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.89%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.67%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満	ton	81.56%			Z1 材変
P28003	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	7.06%			Z2

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	山須原線 1号 (2 工区) 災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P34029	軽油					Z3
	バ トル給油	L	0.47%			
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 36号 ***					
SPX166	SP アスカーブ 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 森林 175cm2以上195cm2未満,細粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)断面積 2)材料	175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン(13)				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.93%			
	R)労務構成比		55.90%			
	Z)材料構成比		40.17%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	2.23%			K1
M16541	アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] 能力4～4.5m3/h	供用日	1.48%			K2
R01003	普通作業員	人	25.28%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.17%			R2
R01002	特殊作業員	人	9.40%			R3
R01022	運転手 (一般)	人	7.89%			R4
J01004	アスファルト混合物 (一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	38.74%			Z1
P34029	軽油					Z2
	バ トル給油	L	0.99%			
P34001	ガソリン					Z3
	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	0.36%			
	単 価	m				
	*** S 単 - 37号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		13.49%			
	R)労務構成比		80.49%			
	Z)材料構成比		6.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	バ ック[加-型・後方超小旋回・超低・排対(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	13.49%			K1
R01001	土木一般世話役	人	28.91%			R1
R01021	運転手 (特殊)	人	27.69%			R2
R01003	普通作業員	人	23.89%			R3
P34029	軽油					Z1
	バ トル給油	L	6.02%			
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 38号 ***					

(28/ 28)