



令和7年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 高崎線1号

林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 34)

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設ブロック積	1.000	式			1式当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	21.900	m3			単A S単 6号
SPX122 SP 敷運搬 森林 コック(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下	21.900	m3			単A S単 31号
S02123 中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	21.900	m3			単A S単 4号
合 計					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 路側部	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	34.000	m3			単A S単 11号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	109.000	m3			単A S単 13号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	55.000	m3			単A S単 13号
T00015 転石破砕 破砕+積込	5.000	m3			単A T単 11号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	55.000	m3			単A S単 21号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	18.000	m3			単A S単 22号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	47.000	m3			単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0k m以下	63.000	m3			単A S単 8号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0k m以下	6.000	m3			単A S単 8号
合 計					
・ ・ 土工 法面部	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1式当たり
T00016 人力掘削(地山) 人力掘削(地山)+BH0.60(ルーズ)	8.000	m3			単A T単 12号
T00017 機械掘削(ルーズ) BH0.60(ルーズ)+BH0.60(ルーズ)	18.000	m3			単A T単 13号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0k m以下	25.000	m3			単A S単 8号
合 計					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 法面整形工					1 式当たり
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部 - 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	式			単A S単 23号
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部 - 有り, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	12.900	m ²			単A S単 24号
合 計					
・擁壁工					
・・・ 擁壁工	1.000	式			
・・・ ブロック積工	1.000	式			1 式当たり
T00020 ブロック積工 裏込コンクリート t=20cm	1.000	式			単A T単 16号
SPX048 SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリート)ブロック積(張)工 森林 大型ブロック, 有り, 再生碎石 RC-40, あり	74.400	m ²			単A S単 30号
T00021 天端工 ブロック積	23.200	m ³			単A T単 17号
T00022 基礎工 ブロック積	20.600	m			単A T単 18号
P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm	20.400	m ²			単A
T00007 小口止工B	4.500	m ²			単A T単 6号
T00023 隅角部コンクリート ブロック積	1.000	式			単A T単 19号
合 計					
・・・ 大型ブロック積工					1 式当たり
T00018 大型ブロック積工 控750型	1.000	式			単A T単 14号
T00001 大型ブロック積工 控1000型	11.200	m ²			単A T単 1号
T00009 大型ブロック積工 控1500型	17.900	m ²			単A T単 7号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリート)ブロック積(張)工 森林 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 有り, 18-8-40(高炉), あり	29.100	m ²			単A S単 29号
SPX048 SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリート)ブロック積(張)工 森林 大型ブロック, 有り, 再生碎石 RC-40, あり	58.200	m ³			単A S単 30号
P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm	20.400	m ²			単A
T00011 天端工 大型ブロック積	4.600	m ²			単A T単 8号
T00019 天端調整コンクリート工 控750	8.900	m			単A T単 15号
T00002 天端調整コンクリート工 控1000	2.300	m			単A T単 2号
T00013 基礎工 750用	6.600	m			単A T単 10号
T00012 基礎工 1500用	2.700	m			単A T単 9号
T00003 小口止工A	6.700	m			単A T単 3号
T00006 隅角部コンクリート 大型ブロック	1.000	式			単A T単 5号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場, 安全ネットなし	1.000	式			単A S単 17号
合 計					
・法面保護工					
・・・ 法面保護工	1.000	式			
・・・ 植生マット工	1.000	式			1 式当たり
SX4048 植生マット工(亀甲金網付)【森林】 普通作業員	1.000	式			単A S単 37号
合 計	71.000	m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト破砕片		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96001	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S02123	処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(延岡市) 根株			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根株		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96005	処分費(延岡市) 根株	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
S16002	フェンソ-[ガソリンエンジン] フェンソ-[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L,交替制補正対象外,運転1日当たり 算出		日		1.000 各単位	当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M28242 運転1日当たり算出 2.33 0.0 交替制補正対象外				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
M28242	フェンソ-[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	2.330	供用日			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SPA204	枝条片付 枝条片付 2種		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員)	2種 普通作業員				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	0.710	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
SPA205	根切・積込		m3		10.000	当たり算出
	根切・積込 根切・積込					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	根切・積込 普通作業員				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員					
		0.630	人			
R01003	普通作業員					
		0.420	人			
MO2032	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			
R01021	運転手(特殊)					
		0.560	人			
P34029	軽油					
	バック給油		L			
		28.000	L			
Y00004	諸雑費 9.0%					
		0.090				
R01003	普通作業員					
		0.270	人			
MO2032	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			
R01021	運転手(特殊)					
		0.610	人			
P34029	軽油					
	バック給油		L			
		31.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 11号 ***						
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人			
P34029	軽油					
	バック給油		L			
		65.000	L			
	合計					算出数量 83.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 12号 ***						
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)					
		1.490	人			
P34029	軽油					
	バック給油		L			
		65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
MPO211	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 バックホ給油	39.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,アスファルト・コンクリート塊,37.1km,バックホウ 山積0.8m3					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10t車 アスファルト・コンクリート塊 2.900m3 37.100km バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01022	運転手(一般)	0.170	人			
P34029	軽油 バックホ給油	9.800	L			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間			
W14005	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.000	時間			
	合 計					算出数量 0.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	基礎栗石工 15cm,敷並べ					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)厚さ(cm) 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コード(単位:m3) 5)間隙充填材コード(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15.000cm 敷並べ 普通作業員 J03501 J03118 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	バックホ[加-ラ型・排対型(1次・2次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 バックホ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5~15cm	17.100	m3			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.400	m3			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	高崎線1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	高崎線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm、敷並べ					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)厚さ(cm)	20.000cm				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)作業区分	敷並べ				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)栗石コード(単位:m3)	J03501				
	5)間隙充填材コード(単位:m3)	J03118				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次・2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油					
	バックホウ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5~15cm	22.800	m ³			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.600	m ³			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)足場区分	単管傾斜足場				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)安全ネット区分	安全ネットなし				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.500	人			
R01012	とび工	4.500	人			
R01003	普通作業員	2.700	人			
F01086	ラフレ-ソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.330				
	合計					算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
						週休:4週8休以上 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX009	SP 転石破砕 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 転石破砕 森林 無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)火薬使用の有無	無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 切土部:-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96008	中型ブロック アントラー		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96007	大型積ブロック 750型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無	2,000kg/個以下 有り				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	大型積ブロック 1000型		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
P96006	大型積ブロック 1500型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m ³		1.000 m ³
SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
1)ブロックの種類 2)ブロックの質量		大型ブロック 2,000kg/個以下 有り				
3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格		有り 18-8-40(高炉)				
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	大型ブロック 有り				
	3)材料選択用胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40				
SPX122	SP 殻運搬 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,41.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 41.3km以下				
	単 価		m ³			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 32号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コクリト規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コクリト規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-25(高炉) あり 普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コクリト規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコクリト		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコクリト				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
SX4048	植生マット工(亀甲金網付)【森林】		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	植生マット工(亀甲金網付)【森林】 普通作業員					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
PX1210	植生マット(亀甲金網付) かまくらマット(肥料袋付)等	120.000	m ²			
PP5071	アンカーピン 9mm L=200mm	162.000	本			
PX1301	大頭釘 L=150mm	339.000	本			
R01001	土木一般世話役	0.800	人			
R01008	法面工	1.700	人			
R01003	普通作業員	0.800	人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	控1000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 27号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	天端調整コンクリート工		m		10.000 m	当たり算出
	控1000					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	6.100	m ³			S単 32号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.100	m ²			S単 36号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	小口止工A		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(ルン機能付)打設,-,一般養生,-,-,18-8-40(高炉), あり	4.100	m ³			S単 34号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.600	m ²			S単 36号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	チェーンソー伐開		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.010	人			S単 1号
S02115	普通作業員	0.400	人			S単 2号
S02115	特殊作業員	0.100	人			S単 3号
S16002	フェンゾ-[ガリエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.100	日			S単 7号
PX4227	混合油 25:1	0.300	L			
PP3401	チェーンオイル	0.010	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	隅角部コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
	大型ブロック					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(ルン機能付)打設,-,一般養生,-,-,18-8-40(高炉), あり	5.600	m ³			S単 34号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.100	m ²			S単 36号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			S単 36号

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00007	小口止工B		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハツカ杓(ル->機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉), あり	1.300	m3			S単 34号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.500	m ²			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00009	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控1500型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 28号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00011	天端工		m		10.000 m	当たり算出
	大型ブロック積					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.600	m3			S単 32号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.600	m ²			S単 36号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.300	m ²			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00012	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	1500用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハツカ杓(ル->機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉), あり	2.800	m3			S単 33号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 35号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	20.800	m ²			S単 16号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	20.800	m ²			S単 20号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.300	m ²			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00013	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツ鈎(クレーン機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉), あり	1.600	m3			S単 33号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 35号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m ²			S単 16号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	12.400	m ²			S単 20号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.200	m ²			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 11号 ***					
T00015	転石破砕		m3		10.000 m3	当たり算出
	破砕+積込					
SPX009	SP 転石破砕 森林 無し	10.000	m3			S単 19号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	10.000	m3			S単 12号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 12号 ***					
T00016	人力掘削(地山)		m3		100.000 m3	当たり算出
	人力掘削(地山)+BH0.60(ルーズ)					
SPX001	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-	100.000	m3			S単 18号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 12号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 13号 ***					
T00017	機械掘削(ルーズ)		m3		100.000 m3	当たり算出
	BH0.60(ルーズ)+BH0.60(ルーズ)					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 12号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 12号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 14号 ***					
T00018	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 26号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 15号 ***					
T00019	天端調整コンクリート工		m		10.000 m	当たり算出
	控750					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.100	m3			S単 32号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 16号 ***					
T00020	ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	裏込コンクリート t=20cm					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 25号
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	1.800	m3			S単 29号
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	2.000	m3			S単 29号 算出数量 10.000 m ²
	合計					
	単価		m ²			
	*** T単 - 17号 ***					
T00021	天端工		m		10.000 m	当たり算出
	ブロック積					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.600	m3			S単 32号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 18号 ***					
T00022	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	ブロック積					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり	1.800	m3			S単 33号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	4.900	m ²			S単 35号
SPE503	基礎栗石工 15cm,敷並べ	8.700	m ²			S単 15号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	8.700	m ²			S単 20号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 19号 ***					
T00023	隅角部コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
	ブロック積					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり	1.600	m3			S単 34号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.900	m ²			S単 36号

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		45.59% 39.52% 14.89% 0.00%			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無 9)普通作業員(山林砂防工)		土砂 現場制約あり - - - - - - 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m3				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX009	SP 転石破砕 森林 SP 転石破砕 森林 無し	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)火薬使用の有無		無し			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		52.59% 28.05% 19.36% 0.00%			
M02045	バ ック約[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック約容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	32.24%			K1
M12225	大型ブ レ-カ(バ -スマン含まず)[油圧式] 1300kg級	供用日	20.35%			K2

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手(特殊)	人	28.05%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.72%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.76%			
	R)労務構成比		81.50%			
	Z)材料構成比		8.74%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動加-引[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	日	1.48%			K2
FP0401	ﾀﾝﾊﾞ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 22号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2)土質	-				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)締固めの有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.57%			
	R)労務構成比		86.79%			
	Z)材料構成比		3.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MP0214	バックホウ[カ-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部: -,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.71%			
	R)労務構成比		80.61%			
	Z)材料構成比		9.68%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[カ-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	9.71%			K1
R01003	普通作業員	人	38.29%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	22.49%			R2
R01001	土木一般世話役	人	19.83%			R3
P34029	軽油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部: -,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	有り				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01003	普通作業員	人	87.46%			R1
R01001	土木一般世話役	人	12.54%			R2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96008	中型ブロック アントラー	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96007	大型積ブロック 750型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		2.68% 18.31% 79.01% 0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96002	大型積ブロック 1000型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 28号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		2.68% 18.31% 79.01% 0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96006	大型積ブロック 1500型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 29号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	m ³			1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量		大型ブロック 2,000kg/個以下			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)生コンクリートの有無		有り			
	4)材料選択用コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	5)長期割引単価区分		あり			
	6)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.26%			
	R)労務構成比		26.24%			
	Z)材料構成比		70.50%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	69.17%			Z1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 30号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック有り,再生砕石 RC-40,あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類		大型ブロック			
	2)胴込・裏込材の有無		有り			
	3)材料選択用胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		6.97%			
	R)労務構成比		54.68%			
	Z)材料構成比		38.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.97%			K1
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m3	35.35%			Z1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	3.00%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 31号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,41.3km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とこわし			
	2)積込工法区分		機械積込			
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		41.3km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油 HトH給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 32号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比	0.00%				
	R)労務構成比	29.40%				
	Z)材料構成比	70.60%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	70.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 33号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,Hツクハ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	Hツクハ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比	3.79%				
	R)労務構成比	35.68%				
	Z)材料構成比	60.53%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
F08063	Hツクハ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準Hツクハ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
J00016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	58.70%			Z1 材変
P34029	軽油 HトH給油	L	1.73%			Z2

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 高崎線 1号 災害復旧工事(R6-台風10号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	単 価	m3				
	*** S単 - 34号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,一般養生,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		ハック杓(クレーン機能付)打設			
	3)設計日打設量		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		-			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	9)長期割引単価区分		あり			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.79%			
	R)労務構成比		35.68%			
	Z)材料構成比		60.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.64%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	58.70%			Z1
P34029	軽油 ハック給油	L	1.73%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 35号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		均しコンクリート			
	3)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 36号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

