



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号

林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事（台風6号災）

単価抜き積算書

（当初）

美郷町

（ 1 / 25）

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線 3号 災害復旧工事 (台風6号災)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工					
・ ・ 既設モルタル吹付取壊	1.000	式			
・ ・ ・	1.000	式			1 式当たり
SPX027 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり	94.400	m ²			単A S単 24号
SPX122 SP 殻運搬 森林 吹付法面とりこわし(別列),機械積込,無し,60.0km以下,あり	39.100	m ³			単A S単 31号
S02123 最終処分料 コンクリート破砕片(有筋)	39.100	m ³			単A S単 9号
合 計					
・ 土工					
・ ・ 掘削工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			
・ ・ ・ 人力掘削	1.000	式			1 式当たり
T00001 人力切崩 人力切崩+BH0.60(ルーズ)	38.000	m ³			単A T単 1号
T00002 人力切崩 人力切崩(ルーズ)+BH0.60(ルーズ)	10.000	m ³			単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 斜面安全掘削工	1.000	式			1 式当たり
T00005 立木アンカー調査設置費	8.000	箇所			単A T単 5号
T00003 ウインチ・ワイヤー設置撤去	1.000	箇所			単A T単 3号
T00004 高所掘削工					単A T単 4号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	2,660.000	m ³			単A S単 19号
合 計					
・ ・ ・ 機械掘削	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,岩塊・玉石,障 害なし	1,024.000	m ³			単A S単 20号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,1'ツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0k m以下	3,382.000	m ³			単A S単 18号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形	1.000	式			1 式当たり
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部,-無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	693.000	m ²			単A S単 25号
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部,-有り,粘質土,砂及び砂質土,粘性土	89.400	m ²			単A S単 26号
T00006 高所法面整形工	821.300	m ²			単A T単 6号
合 計					
・ 法面保護工					
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 現場吹付法枠工	1.000	式			1 式当たり
合 計	1.000	式			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線 3号 災害復旧工事(台風6号災)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SX0032 吹付砕工【森林】	821.800	m ²			単A S単 32号
合計					
・・・モルタル吹付工	1.000	式			1式当たり
S02706 【法面工(珪砂・コンクリート吹付工) 珪砂吹付工,厚7cm,1,000m ² 以上,受けなし,吹付工	152.000	m ²			単A S単 10号
T00007 モルタル吹付工(吹付厚7cm)ラス張無	444.900	m ²			単A T単 7号
S02706 【法面工(珪砂・コンクリート吹付工) 珪砂吹付工,厚7cm,1,000m ² 以上,受けなし,吹付工	693.000	m ²			単A S単 10号
合計					
・・・植生マット工	1.000	式			1式当たり
SX4048 植生マット工(亀甲金網付)【森林】 普通作業員	83.300	m ²			単A S単 34号
SX4048 植生マット工(亀甲金網付)【森林】 普通作業員	89.400	m ²			単A S単 34号
合計					
・排水施設工	1.000	式			
・・・排水施設工	1.000	式			
・・・側溝	1.000	式			1式当たり
T00008 L型側溝据付	117.000	m			単A T単 8号
T00009 側溝布設替工 U- 300型	35.000	m			単A T単 9号
T00010 林道用踏込版据付	8.000	m			単A T単 10号
T00011 横断溝布設工 MA300	4.000	m			単A T単 11号
T00012 溜樹布設工 KY樹	2.000	基			単A T単 12号
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	8.000	m			単A S単 11号
合計					
・路盤工	1.000	式			
・・・路面工	1.000	式			
・・・路面工	1.000	式			1式当たり
SPS301 コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設あり,0.15m	389.000	m ²			単A S単 22号
SPS111 砂利舗装工(機械) 敷均し幅 2.5m以上,敷均し,舗装面仕上げ有り	199.600	m ²			単A S単 21号
合計					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02112	機械損料		日		1.000 各単位	当たり算出
	機械損料 SSD75			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード	F96001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械器具規格	SSD75		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F96001	機械損料 SSD75	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 2号 ***						
S02112	ウインチ		各単位		1.000 各単位	当たり算出
	ウインチ ラジコン使用4t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード	F96002		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械器具規格	ラジコン使用4t		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F96002	ウインチ ラジコン使用4t	1.000	各単位			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02112	機械損料		日		1.000 各単位	当たり算出
	機械損料 SSD75			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード	F96001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械器具規格	SSD75		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F96001	機械損料 SSD75	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S02115	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01008		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01008	法面工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
S02117	ラス張 控除		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	ラス張 控除			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96004	ラス張 控除	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
S02123	最終処分料		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	最終処分料 コンクリート破砕片(有筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート破砕片(有筋)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96001	最終処分料 コンクリート破砕片(有筋)	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
S02706	【法面工(珪砂吹付工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(珪砂吹付工)】 珪砂吹付工,厚7cm,1,000m ² 以上,受けなし,吹付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)規格・仕様 3)施工規模 4)時間的制約	珪砂吹付工 厚7cm 1,000m ² 以上 受けなし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線 3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)吹付区分					
A09003	モルタル吹付 厚7cm	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	当たり算出
						冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分					
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	6)L=1000を使用					
	7)L=4000を使用					
	8)法面小段面					
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎碎石の施工有無					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 12号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	当たり算出
						冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分					
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	6)L=1000を使用					
	7)L=4000を使用					
	8)法面小段面					
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎碎石の施工有無					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 13号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
						冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分					
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	8)法面小段面					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎碎石の施工有無					
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 14号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000	日 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり					超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2)規格	45KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日			
	定格容量45kva	1.180				
P34029	軽油		L			
	バトロ給油	36.000				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 15号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000	日 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり					超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2)規格	45KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日			
	定格容量45kva	1.500				
P34029	軽油		L			
	バトロ給油	30.000				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 16号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 掘削					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, -, -, -					超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 掘削					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	土砂,現場制約あり,-, -, -, -, -, -					超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MPO214	バ ック[加-型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バ ト-給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,岩塊・玉石,障害なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	岩塊・玉石				
	5)障害区分	障害なし				
MPO214	バ ック[加-型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バ ト-給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 70.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPS111	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 敷均し幅 2.5m以上,敷均し,舗装面仕上げ有り					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	1)適用範囲区分	敷均し幅 2.5m以上				
	2)作業内容区分	敷均し				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)舗装面仕上げ区分 4)仕上がり厚さ	舗装面仕上げ有り 0.10m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)舗設材コード(単位:m3)	あり J03118				
R01001	土木一般世話役	0.350	人			
R01003	普通作業員	0.690	人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m3			
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.900	時間			
R01021	運転手(特殊)	0.320	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	11.000	L			
F04062	振動加圧[搭乗式・コンパイン型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.250	日			
R01021	運転手(特殊)	0.200	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	3.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
SPS301	コンクリート路面工 コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設あり,0.15m		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	1)路盤紙敷設区分 2)溶接金網敷設区分	路盤紙敷設なし 溶接金網敷設あり		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)厚さ(m) 4)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m J02054				
	5)路盤紙コード(単位:m ²) 6)溶接金網コード(単位:m ²)	P19416				
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01002	特殊作業員	2.300	人			
R01003	普通作業員	3.500	人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm	15.600	m3			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P19416	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	110.000	m ²			
Y00004	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX027	SP 吹付法面取壊し 森林 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)集積積込の有無 2)工法区分 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	有り 機械施工 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林 SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林 SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SPX077	SP プレキャスト集水樹 森林		基		1.000 基	当たり算出
	SP プレキャスト集水樹 森林 据付.600kgを超え800kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり 普通作業員				
	単 価		基			
	*** S単 - 30号 ***					
SPX091	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ形 500×155×600			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	据付 無し 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ形 500×155×600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 31号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 吹付法面とりこわし(EM外),機械積込,無し,60.0km以下,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 5)長期割引単価区分	吹付法面とりこわし(EM外) 機械積込 無し 60.0km以下 あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
SX0032	吹付砕工【森林】		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	吹付砕工【森林】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ラス張の施工規模 2)ラス張の作業時間 3)ラス張の法面清掃 4)法枠の断面規格 5)法枠延長(m) 6)法枠の施工規模 7)法枠の作業時間 8)枠内工種区分 9)吹付厚区分 11)法枠内面積(m ²) 12)枠内の施工規模 13)枠内の作業時間 14)中詰(植生土のう)数量(袋) 15)山林砂防工(普通作業員) 16)枠内吹付法面垂直高区分	施工規模1000m ² 以上 法面清掃を行う モルタル・コンクリート 200×200 1,439 施工規模500m以上 植生基材吹付工 厚 3cm 711.6 施工規模500m ² 以上1000m ² 未満 0 普通作業員 垂直高45m以下				
AX0230	吹付砕工【森林】 法面清掃及びラス・アカービ [®] ン設置	1,000.000	m ²			
AX0225	吹付砕工【森林】 梁断面 200mm×200mm	1,439.000	m			
AX0205	植生基材吹付工【森林】 厚 3cm	711.000	m ²			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
SX2810	林道用踏込版据付(撤去)【森林】		m		10.000 m	当たり算出
	林道用踏込版据付(撤去)【森林】 据付(代価あり),普通作業員,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)据付・撤去区分	据付(代価あり)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PX0141	林道用踏込版 472kg/m	10.000	m			
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01003	普通作業員	1.300	人			
F01082	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	0.500	日			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 34号 ***					
SX4048	植生マット工(亀甲金網付)【森林】		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	植生マット工(亀甲金網付)【森林】 普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PX1210	植生マット(亀甲金網付) かまくらマット(肥料袋付)等	120.000	m ²			
PP5071	アンカーピン 9mm L=200mm	162.000	本			
PX1301	大頭釘 L=150mm	339.000	本			
R01001	土木一般世話役	0.800	人			
R01008	法面工	1.700	人			
R01003	普通作業員	0.800	人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	人力切崩		m3		100.000 m3	当たり算出
SA0101	人力切崩+BH0.60(ルーズ) SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, -, -, -	100.000	m3			S単 16号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 19号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	人力切崩		m3		100.000 m3	当たり算出
SA0101	人力切崩(ルーズ)+BH0.60(ルーズ) SP 掘削 土砂,現場制約あり,-, -, -, -, -, -	100.000	m3			S単 17号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 19号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	ウインチ・ワイヤー設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人			[1] S単 4号
S02115	法面工	4.000	人			[2] S単 5号
S02115	運転手(特殊)	2.000	人			[3] S単 7号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.300				算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	高所掘削工		m3		100.000 m3	当たり算出
S02112	機械損料 SSD75	0.940	日			[1] S単 1号
S02112	ウインチ ラジコン使用4t	0.940	各単位			[2] S単 2号
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー(1kl~2kl)	56.940	L			[3]
P96002	バックホウ賃料 0.45m3 ウインチ固定用	0.940	日			[4]
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	0.940	日			[5] S単 14号
P96003	主ワイヤー 22mm	0.940	日			[6]
S02115	土木一般世話役	0.940	人			[7] S単 4号
S02115	法面工	1.870	人			[8] S単 5号
S02115	運転手(特殊)	0.940	人			[9] S単 7号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9])	0.050				算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 5号 ***					
T00005	立木アンカー調査設置費		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人			S単 4号 [1]
S02115	法面工	0.500	人			S単 5号 [2]
S02115	特殊作業員	0.250	人			S単 6号 [3]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100				算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** 単 - 6号 ***					
T00006	高所法面整形工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02112	機械損料 SSD75	0.480	日			S単 3号 [1]
S02112	ウインチ ラジコン使用4t	0.480	各単位			S単 2号 [2]
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー(1kl~2kl)	29.270	L			[3]
P96002	バックホウ賃料 0.45m ³ ウインチ固定用	0.480	日			[4]
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	0.480	日			S単 15号 [5]
P96003	主ワイヤー 22mm	0.480	日			[6]
S02115	土木一般世話役	0.480	人			S単 4号 [7]
S02115	法面工	0.960	人			S単 5号 [8]
S02115	運転手(特殊)	0.480	人			S単 7号 [9]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9])	0.050				算出数量 100.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** 単 - 7号 ***					
T00007	モルタル吹付工(吹付厚7cm)ラス張無		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02706	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚7cm,1,000m ² 以上,受けない,吹付工	100.000	m ²			S単 10号
S02117	ラス張 控除	100.000	m ²			S単 8号 算出数量 100.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** 単 - 8号 ***					
T00008	L型側溝据付		m		10.000 m	当たり算出
SPX091	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	10.000	m			S単 30号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	2.500	m ²			S単 23号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	側溝布設替工		m		10.000 m	当たり算出
	U- 300型					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m			S単 11号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 12号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40-0,あり	5.000	m ²			S単 27号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	林道用踏込版据付		m		10.000 m	当たり算出
SX2810	林道用踏込版据付(撤去)【森林】 据付(代価あり),普通作業員,あり	10.000	m			S単 33号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40-0,あり	11.500	m ²			S単 27号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	11.500	m ²			S単 23号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	横断溝布設工		m		10.000 m	当たり算出
	MA300					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 12号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ-鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 13号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャーラン 40-0,あり	1.000	m ²			S単 28号
PX0102	MA横断溝 鋼製蓋 300型 300×300 蓋付(460×380)	10.000	m			算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	溜樹布設工		基		1.000 基	当たり算出
	KY樹					
SPX077	SP プレキャスト集水樹 森林 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 29号
PX0142	ため樹 二次製品 650kg/個	1.000	個			算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 16号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		27.26% 61.70% 11.04% 0.00%			
MO2041	バックホ【ク-ラ型・排対型(2次)】 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			K1
RO1021	運転手(特殊)	人	61.70%			R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	11.04%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 17号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
RO1003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		45.59% 39.52% 14.89% 0.00%			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
M03005	ダンプトラック[ワロド・ディゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX027	SP 吹付法面取壊し 森林 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)集積積込の有無 2)工法区分 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	有り 機械施工 あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		15.97%			
	R)労務構成比		71.02%			
	Z)材料構成比		13.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08013	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	日	15.97%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	42.53%			R1
R01003	普通作業員	人	16.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	11.98%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	13.01%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部, -,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		9.71%			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五部ヶ峠線 3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五部ヶ峠線 3号 災害復旧工事 (台風6号災)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R) 労務構成比		80.61%			
	Z) 材料構成比		9.68%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.71%			K1
R01003	普通作業員	人	38.29%			R1
R01021	運転手 (特殊)	人	22.49%			R2
R01001	土木一般世話役	人	19.83%			R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 切土部: -, 有り, け質土、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	有り				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	6) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	87.46%			R1
R01001	土木一般世話役	人	12.54%			R2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 27号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K) 機械構成比		5.58%			
	R) 労務構成比		77.45%			
	Z) 材料構成比		16.97%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ³	11.93%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ²				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 28号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり	m ³			1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比			5.27% 73.08% 21.65% 0.00%		
F08015	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~ 2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	5.24%			K1
R01003	普通作業員	人	35.03%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.83%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.97%			R3
R01001	土木一般世話役	人	8.75%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	16.89%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	4.73%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 29号 ***					
SPX077	SP プレキャスト集水樹 森林 SP プレキャスト集水樹 森林 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	基			1.000 基	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		据付 600kgを超え800kg以下 有り あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比			9.59% 88.39% 2.02% 0.00%		
F08056	バックホ[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] 標準バックホ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	7.74%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	28.21%			R1
R01003	普通作業員	人	27.01%			R2
R01001	土木一般世話役	人	13.06%			R3
R01002	特殊作業員	人	3.01%			R4
P34029	軽油 バックホ給油	L	1.63%			Z1
	単 価	基				
	*** S単 - 30号 ***					
SPX091	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 空野・五郎ヶ峠線3号 災害復旧工事(台風6号災)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1)作業区分		据付			
	2)基礎砕石の有無		無し			
	3)L形側溝の種類		300 鉄筋コンクリート形 500×155×600			
	4)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.06%			
	R)労務構成比		58.80%			
	Z)材料構成比		36.14%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02093	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供用日	4.52%			K1
R01003	普通作業員	人	29.61%			R1
R01001	土木一般世話役	人	11.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	7.31%			R3
R01002	特殊作業員	人	3.67%			R4
P12052	鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600	個	34.02%			Z1 計上無し
P34029	軽油 バックホウ給油	L	1.90%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 31号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 吹付法面とりこわし(E/E外),機械積込,無し,60.0km以下,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		吹付法面とりこわし(E/E外)			
	2)積込工法区分		機械積込			
	3)D/D区間の有無		無し			
	4)運搬距離		60.0km以下			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		21.53%			
	R)労務構成比		64.89%			
	Z)材料構成比		13.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F06103	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	日	21.53%			K1
R01022	運転手(一般)	人	64.89%			R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	13.58%			Z1
	単 価	m3				

