



令和7年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号)

林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号

単価抜き積算書

(当初)

| | | | |
|-----|------------|-------|------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------|-----------------|----|----|--------------|
| 直接工事費(諸経費対象) | | | | | |
| ・土工 | | | | | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・掘削工 | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし | 431.000 | m3 | | | 単A S単 7号 |
| SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし | 354.000 | m3 | | | 単A S単 7号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・盛土工 | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり | 141.000 | m3 | | | 単A S単 14号 |
| SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり | 143.000 | m3 | | | 単A S単 14号 |
| SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり | 203.000 | m3 | | | 単A S単 12号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・残土処理工 | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3 | 233.000 | m3 | | | 単A S単 8号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・擁壁工 | | | | | |
| ・・擁壁工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・大型ブロック積工 | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| T00001 大型ブロック積工 控750型 | 59.300 | m ² | | | 単A T単 1号 |
| T00002 大型ブロック積工 控1000型 | 29.600 | m ² | | | 単A T単 2号 |
| T00003 大型ブロック積工 控1500型 | 49.200 | m ² | | | 単A T単 3号 |
| T00012 大型ブロック積工 控2000型 | 100.600 | m ² | | | 単A T単 11号 |
| SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり | 296.100 | m3 | | | 単A S単 20号 |
| SPX048 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり | 76.800 | m3 | | | 単A S単 21号 |
| P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm | 28.800 | m ² | | | 単A |
| T00006 調整工 控750 | 1.000 | 式 | | | 単A T単 6号 |
| T00007 調整工 控1000 | 1.000 | 式 | | | 単A T単 7号 |
| T00008 基礎工 750用 | 16.400 | m | | | 単A T単 8号 |
| T00014 基礎工 2000用 | 18.000 | m | | | 単A T単 12号 |
| T00011 小口止工 | 1.000 | 式 | | | 単A T単 10号 |
| T00004 プレキャストガードレール基礎 控750用 | 17.000 | m | | | 単A T単 4号 |
| T00005 プレキャストガードレール基礎 控1000用 | 18.000 | m | | | 単A T単 5号 |
| SPH101 法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する | 192.900 | m ² | | | 単A S単 11号 |
| SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし | 203.500 | 掛m ² | | | 単A S単 10号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・防護柵工 | | | | | |
| ・・防護柵工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ガードレール | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| S08711 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない | 35.000 | m | | | 単A S単 5号 |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|--|--------------|----|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 | 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務コード | R01001 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 2)労務単価算定区分 | | | 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S02115 | 特殊作業員 | | 人 | | 1.000 | 当たり算出 |
| | 特殊作業員 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務コード | R01002 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 2)労務単価算定区分 | | | 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 | 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務コード | R01003 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 2)労務単価算定区分 | | | 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | | |
| *** S単 - 4号 *** | | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | m | | 1.000 [各単位] | 当たり算出 |
| | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1)施工区分 | U型側溝 | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 2)施工区分 | 昼間施工 | | 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 3)規格 | L=2000 | | | | |
| | 4)規格 | 1000kg/個以下 | | | | |
| | 5)時間的制約 | なし | | | | |
| | 6)L=1000を使用 | L=1000を使用しない | | | | |
| | 7)L=4000を使用 | L=4000を使用しない | | | | |
| | 8)法面小段面 | - | | | | |
| | 9)法面縦排水 | - | | | | |
| | 10)再利用撤去の有無 | 再利用撤去を行なう | | | | |
| | 11)基礎砕石の施工有無 | - | | | | |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000 | m | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | | [各単位] | | |
| *** S単 - 5号 *** | | | | | | |
| S08711 | 【ガードレール設置】 | | m | | 1.000 | 当たり算出 |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---|-----|--|--|--------------------|
| | 【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B,21m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、 しない | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除 | コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - | | | | |
| A03042 | ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B | 1.200 | m | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S16004 | バックホ【加型・超低・排対型(～3次)】 バックホ【加型・超低・排対型(～3次)】 バックホ【加型】、山0.28(平0.2)、あり | | 日 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | 1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(資材機械) | バックホ(加型) 山0.28(平0.2) 0.00 あり | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| F08011 | バックホ【加型・超低・排対型(～3次)】 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 1.500 | 日 | | | |
| P34029 | 軽油 バックホ給油 | 34.000 | L | | | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 日 |
| | 単価 | | 日 | | | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| SPA303 | 作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3)、砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、 土留なし | | m3 | | 100.000 m3 | 当たり算出 |
| | 1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分 | 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| MPO211 | バックホ【加型(超低騒音型)・排対型(3次)】 山積0.45m3(平積0.35m3) | 0.930 | 供用日 | | | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.670 | 人 | | | |
| P34029 | 軽油 バックホ給油 | 39.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| SPB801 | ダンプトラック運搬 ダンプトラック運搬 10t車、粘性土・砂・砂質土・礫質土、2km、バックホウ 山積0.45m3 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | 1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分 | 10t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 2.000km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好 | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| R01022 | 運転手(一般) | 0.170 | 人 | | | |
| P34029 | 軽油 バックホ給油 | 9.800 | L | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----------|-----------------|----|-------------------------|---|
| M03005 | ダンプトラック[オロド・ディゼル] 10t積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| W14005 | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積 | 1.000 | 時間 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 9.200 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| SPE503 | 基礎栗石工 | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 基礎栗石工 20cm,敷並べ | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 1)厚さ(cm) | 20.000cm | | | | 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 |
| | 2)作業区分 | 敷並べ | | | | 週休:4週8休以上 時間的制約:なし |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 4)栗石コード(単位:m3) | J03501 | | | | |
| | 5)間隙充填材コード(単位:m3) | J03116 | | | | |
| | 6)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.900 | 人 | | | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.200 | 人 | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 3.100 | 人 | | | |
| F08014 | バックホウ[加圧型・排対型(1次・2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) | 0.790 | 日 | | | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.580 | 人 | | | |
| P34029 | 軽油 | | L | | | |
| J03501 | バックホウ給油 | 39.000 | L | | | |
| J03501 | 割栗石 5-15cm | 22.800 | m3 | | | |
| J03116 | 粒度調整砕石 M-30 30-0mm | 4.600 | m3 | | | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.006 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| SPH501 | 足場設置・撤去 | | 掛m ² | | 100.000 掛m ² | 当たり算出 |
| | 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 1)足場区分 | 単管傾斜足場 | | | | 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 |
| | 2)安全ネット区分 | 安全ネットなし | | | | 週休:4週8休以上 時間的制約:なし |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 4)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.500 | 人 | | | |
| R01012 | とび工 | 4.500 | 人 | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 2.700 | 人 | | | |
| F01086 | ラフレ-ソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 | 0.800 | 日 | | | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.330 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 掛m ² |
| | 単価 | | 掛m ² | | | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| SPH101 | 法面工(仮設用モルタル吹付工) | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 1)ポンプ計上区分 | 計上する | | | | 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 |
| | 2)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | 週休:4週8休以上 時間的制約:なし |
| | 3)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 4)セメントコード(単位:ton) | P32012 | | | | |
| | 5)砂コード(単位:m3) | JX0015 | | | | |
| | 6)吹付材料100m ² 当り設計量(m3) | 3.0m3 | | | | |
| | 7)目地材コード(単位:m ²) | | | | | |
| | 8)目地材100m ² 当り設計量(m3) | 0.000m3 | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---------------------------------------|----------------|--|--|--------------------------------|
| | 9)水抜きパイプコード(単位:m) 10)水抜きパイプ100㎡当り設計量(m) | 0.000m | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.500 | 人 | | | |
| R01008 | 法面工 | 2.000 | 人 | | | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.800 | 人 | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.300 | 人 | | | |
| M27761 | ETWコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min | 4.400 | 時間 | | | |
| F03026 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・超低・排対(〜3次)] 吐出量10.5~11.0m ³ /min 0.7MPa | 1.180 | 日 | | | |
| P34029 | 軽油 バトリール給油 | 45.000 | L | | | |
| FP0211 | 発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA | 1.180 | 日 | | | |
| P34029 | 軽油 バトリール給油 | 21.000 | L | | | |
| FP0611 | ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m ³ | 0.580 | 日 | | | |
| R01022 | 運転手(一般) | 0.300 | 人 | | | |
| P34029 | 軽油 バトリール給油 | 5.200 | L | | | |
| M23021 | 計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2槽 | 0.690 | 日 | | | |
| M27742 | ベルトコンベヤ(ホータブル)[モーター駆動] 機長7m ベルト幅350mm | 1.400 | 日 | | | |
| M19005 | 小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型] 口径50mm 全揚程10m | 0.690 | 日 | | | |
| Y00004 | 諸雑費 4% | 0.040 | | | | |
| P32012 | 普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 | 1.600 | ton | | | |
| JX0015 | 吹付用砂 コンクリート等骨材用 | 4.700 | m ³ | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| SPX004 | SP 路体(築堤)盛土 森林 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工) | 2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員 | | | | |
| | 単価 | | m ³ | | | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| SPX014 | SP 基面整正 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 基面整正 森林 - | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)- 2)普通作業員(山林砂防工) | - 普通作業員 | | | | |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| SPX016 | SP 埋戻し 森林 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|--|--|-------|
| | | | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工方法 2)土質 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 - | | | | |
| | 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工) | - あり 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m ³ | | | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| SPX034 | SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工) | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 あり 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工) | 2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員 | | | | |
| P96001 | 大型ブロック 控750 | | m ² | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工) | 2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員 | | | | |
| P96002 | 大型ブロック 控1000 | | m ² | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工) | 2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員 | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---|----------------|----|----------------------|--|
| P96003 | 大型ブロック 控1500 | | m ² | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工) | 2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員 | | | | |
| P96006 | 大型ブロック 控2000 | | m ² | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| SPX047 | SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) | 大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m ³ | | | |
| | *** S単 - 21号 *** | | | | | |
| SPX048 | SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工) | 大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m ³ | | | |
| | *** S単 - 22号 *** | | | | | |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工) | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員 | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------------|----------------|----|----------------------|--|
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 23号 *** | | | | | |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | 人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量 | - | | | | |
| | 4)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管延長距離区分 | - | | | | |
| | 6)現場内小運搬の有無 | 無し | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 8)コンクリート規格 | 18-8-25(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| JQ0016 | 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 25(20)mm 8cm | | m3 | | | 材変 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 24号 *** | | | | | |
| SPX124 | SP モルタル練 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP モルタル練 森林 高炉 | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)セメント種類 | 高炉 | | | | |
| | 2)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 25号 *** | | | | | |
| SPX125 | SP 型枠 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)型枠の種類 | 一般型枠 | | | | |
| | 2)構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 26号 *** | | | | | |
| SPX125 | SP 型枠 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)型枠の種類 | 一般型枠 | | | | |
| | 2)構造物の種類 | 均しコンクリート | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--------|----------------|----|-----------------------|---|
| | *** T単-1号 *** | | | | | |
| T00001 | 大型ブロック積工 | | m ² | | 10.000 m ² | 当たり算出 |
| | 控750型 | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | 10.000 | m ² | | | S単 16号 算出数量 10.000 m ² |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** T単-2号 *** | | | | | |
| T00002 | 大型ブロック積工 | | m ² | | 10.000 m ² | 当たり算出 |
| | 控1000型 | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | 10.000 | m ² | | | S単 17号 算出数量 10.000 m ² |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** T単-3号 *** | | | | | |
| T00003 | 大型ブロック積工 | | m ² | | 10.000 m ² | 当たり算出 |
| | 控1500型 | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | 10.000 | m ² | | | S単 18号 算出数量 10.000 m ² |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** T単-4号 *** | | | | | |
| T00004 | プレキャストガードレール基礎 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 控750用 | | | | | |
| SPX014 | SP 基面整正 森林 - | 2.360 | m ² | | | S単 13号 |
| SPX034 | SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラン 40-0,あり | 2.360 | m ² | | | S単 15号 |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | 0.190 | m ³ | | | S単 23号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | 1.000 | m ² | | | S単 26号 |
| SPX124 | SP モルタル練 森林 高炉 | 0.160 | m ³ | | | S単 24号 |
| C00001 | プレキャストブロック据付工 | 10.000 | m | | | C単 1号 |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | 0.070 | m ³ | | | S単 23号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | 0.200 | m ² | | | S単 26号 |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | 0.020 | m ³ | | | S単 23号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | 0.070 | m ² | | | S単 26号 算出数量 10.000 m |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |
| | *** T単-5号 *** | | | | | |
| T00005 | プレキャストガードレール基礎 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 控1000用 | | | | | |
| SPX124 | SP モルタル練 森林 高炉 | 0.160 | m ³ | | | S単 24号 |
| C00001 | プレキャストブロック据付工 | 10.000 | m | | | C単 1号 |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | 0.070 | m ³ | | | S単 23号 |

| | | | |
|-----|------------|-------|------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--------|----------------|----|----------|------------------|
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | 0.200 | m ² | | | S単 26号 |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | 0.020 | m ³ | | | S単 23号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | 0.070 | m ² | | | S単 26号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | *** 単 - 6号 *** | | | | | |
| T00006 | 調整工 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | 控750 | | | | | |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 4.100 | m ³ | | | S単 22号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 10.900 | m ² | | | S単 25号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | | |
| | *** 単 - 7号 *** | | | | | |
| T00007 | 調整工 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | 控1000 | | | | | |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 4.500 | m ³ | | | S単 22号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 9.100 | m ² | | | S単 25号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | | |
| | *** 単 - 8号 *** | | | | | |
| T00008 | 基礎工 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 750用 | | | | | |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | 1.560 | m ³ | | | S単 23号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | 3.000 | m ² | | | S単 26号 |
| SPE503 | 基礎栗石工 20cm,敷並べ | 12.400 | m ² | | | S単 9号 |
| SPX014 | SP 基面整正 森林 - | 12.400 | m ² | | | S単 13号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | *** 単 - 9号 *** | | | | | |
| T00010 | U - 側溝布設 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | | | | | | |
| PQA003 | 側溝U - 型 300 長2000mm | 5.000 | 個 | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう | 10.000 | m | | | S単 4号 |
| J03118 | 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 0.600 | m ³ | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | *** 単 - 10号 *** | | | | | |
| T00011 | 小口止工 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |

| | | | |
|-----|------------|-------|------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--------|----------------|----|-----------------------|---|
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 0.700 | m ³ | | | S単 22号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 3.700 | m ² | | | S単 25号 算出数量 1.000 式 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | 式 | | | |
| | *** 丁単 - 11号 *** | | | | | |
| T00012 | 大型ブロック積工 控2000型 | | m ² | | 10.000 m ² | 当たり算出 |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | 10.000 | m ² | | | S単 19号 算出数量 10.000 m ² |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** 丁単 - 12号 *** | | | | | |
| T00014 | 基礎工 2000用 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | 3.660 | m ³ | | | S単 23号 |
| SPX125 | SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | 3.000 | m ² | | | S単 26号 |
| SPE503 | 基礎栗石工 20cm,敷並へ | 26.400 | m ² | | | S単 9号 |
| SPX014 | SP 基面整正 森林 - | 26.400 | m ² | | | S単 13号 算出数量 10.000 m |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |

| | | | |
|-----|------------|-------|------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 単位 | 構成比 (%) | 東京単価 | 地区単価 | 備考 |
|--------|---|--|------------------------------------|--|--|-------|
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| SPX004 | SP 路体(築堤)盛土 森林 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, , あり | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工) | 2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | 15.86% 75.54% 8.60% 0.00% | | | |
| F08016 | バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | 8.30% | | | K1 |
| F04062 | 振動加-リ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t | 日 | 7.56% | | | K2 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 66.88% | | | R1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 8.66% | | | R2 |
| P34029 | 軽油 バックホ給油 | L | 8.60% | | | Z1 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| SPX014 | SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 - | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)- 2)普通作業員(山林砂防工) | - 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 100.00% | | | R1 |
| | 単 価 | m ² | | | | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| SPX016 | SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, , あり | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工) | 最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | 9.76% 81.50% 8.74% 0.00% | | | |
| F08015 | バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 8.18% | | | K1 |
| F04080 | 振動加-リ[バックホ式] 質量0.5~0.6t | 日 | 1.48% | | | K2 |

| | | | |
|-----|------------|-------|------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 単位 | 構成比 (%) | 東京単価 | 地区単価 | 備考 |
|--------|--|--|---------|--|--|----------|
| FP0401 | タンバ 質量60～80kg | 日 | 0.10% | | | K3 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 39.69% | | | R1 |
| R01002 | 特殊作業員 | 人 | 26.02% | | | R2 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 15.79% | | | R3 |
| P34029 | 軽油 HトH給油 | L | 8.61% | | | Z1 |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | L | 0.13% | | | Z2 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| SPX034 | SP 基礎砕石 森林 | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40～0,あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工) | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 あり 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 | | | | | |
| | K)機械構成比 | | 5.58% | | | |
| | R)労務構成比 | | 77.45% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 16.97% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| F08015 | H ック[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準H ット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 5.55% | | | K1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 37.13% | | | R1 |
| R01002 | 特殊作業員 | 人 | 15.71% | | | R2 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 14.81% | | | R3 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 9.27% | | | R4 |
| J03118 | 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm | m3 | 11.93% | | | Z1 |
| P34029 | 軽油 HトH給油 | L | 5.01% | | | Z2 |
| | 単 価 | m ² | | | | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)大型ブ ロックの質量 2)水抜きH イブの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工) | 2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 | | | | | |
| | K)機械構成比 | | 2.68% | | | |
| | R)労務構成比 | | 18.31% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 79.01% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| F08063 | H ック[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準H ット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 日 | 2.68% | | | K1 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 5.55% | | | R1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 3.83% | | | R2 |
| R01007 | ブロック工 | 人 | 3.32% | | | R3 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 2.31% | | | R4 |
| P96001 | 大型ブロック 控750 | m ² | 76.30% | | | Z1 材変 |

| | | | |
|-----|------------|-------|------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 単位 | 構成比 (%) | 東京単価 | 地区単価 | 備考 |
|--------|--|----------------|---------|--|--|-------|
| P34029 | 軽油 | | | | | Z2 |
| | バトリル給油 | L | 2.71% | | | |
| | 単 価 | m ² | | | | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)大型ブロックの質量 | 2,000kg/個以下 | | | | |
| | 2)水抜きバイクの有無 | 有り | | | | |
| | 3)長期割引単価区分 | あり | | | | |
| | 4)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 | | | | | |
| | K)機械構成比 | | 2.68% | | | |
| | R)労務構成比 | | 18.31% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 79.01% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| F08063 | バックホ【加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 | | | | | K1 |
| | 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t | 日 | 2.68% | | | |
| R01021 | 運転手(特殊) | | | | | R1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 5.55% | | | R2 |
| R01007 | ブロック工 | 人 | 3.83% | | | R3 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 3.32% | | | R4 |
| P96002 | 大型ブロック | | | | | Z1 |
| | 控1000 | m ² | 76.30% | | | 材変 |
| P34029 | 軽油 | | | | | Z2 |
| | バトリル給油 | L | 2.71% | | | |
| | 単 価 | m ² | | | | |
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)大型ブロックの質量 | 2,000kg/個以下 | | | | |
| | 2)水抜きバイクの有無 | 有り | | | | |
| | 3)長期割引単価区分 | あり | | | | |
| | 4)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 | | | | | |
| | K)機械構成比 | | 2.68% | | | |
| | R)労務構成比 | | 18.31% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 79.01% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| F08063 | バックホ【加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 | | | | | K1 |
| | 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t | 日 | 2.68% | | | |
| R01021 | 運転手(特殊) | | | | | R1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 5.55% | | | R2 |
| R01007 | ブロック工 | 人 | 3.83% | | | R3 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 3.32% | | | R4 |
| P96003 | 大型ブロック | | | | | Z1 |
| | 控1500 | m ² | 76.30% | | | 材変 |
| P34029 | 軽油 | | | | | Z2 |
| | バトリル給油 | L | 2.71% | | | |
| | 単 価 | m ² | | | | |
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| SPX040 | SP 大型ブロック積 森林 | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 単位 | 構成比 (%) | 東京単価 | 地区単価 | 備考 |
|--------|--|---|------------------------------------|--|--|----------|
| | SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工) | 2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | 2.68% 18.31% 79.01% 0.00% | | | |
| F08063 | バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 日 | 2.68% | | | K1 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 5.55% | | | R1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 3.83% | | | R2 |
| R01007 | ブロック工 | 人 | 3.32% | | | R3 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 2.31% | | | R4 |
| P96006 | 大型ブロック 控2000 | m ² | 76.30% | | | Z1 材変 |
| P34029 | 軽油 バックホ給油 | L | 2.71% | | | Z2 |
| | 単 価 | m ² | | | | |
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| SPX047 | SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) | 大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員 | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | 3.26% 26.24% 70.50% 0.00% | | | |
| F08063 | バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 日 | 3.26% | | | K1 |
| R01002 | 特殊作業員 | 人 | 11.15% | | | R1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 9.15% | | | R2 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 3.91% | | | R3 |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm | m3 | 69.17% | | | Z1 |
| P34029 | 軽油 バックホ給油 | L | 1.33% | | | Z2 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 21号 *** | | | | | |
| SPX048 | SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 | 大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり | | | | |
| | 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | | | | | |
| | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | | | | | |
| | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 その他林道 五郎越・檜葉線1号 |

| コード | 名称 | 単位 | 構成比 (%) | 東京単価 | 地区単価 | 備考 |
|--------|---|----|---------|--|--|-------|
| | 5)普通作業員(山林砂防工) | | | | | |
| | 標準単価 | | | | | |
| | K)機械構成比 | | 6.97% | | | |
| | R)労務構成比 | | 54.68% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 38.35% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| F08063 | バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 日 | 6.97% | | | K1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 31.20% | | | R1 |
| R01002 | 特殊作業員 | 人 | 13.92% | | | R2 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 人 | 8.66% | | | R3 |
| J03118 | 再生クラッシャー RC-40 40-0mm | m3 | 35.35% | | | Z1 |
| P34029 | 軽油 | L | 3.00% | | | Z2 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 22号 *** | | | | | |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 | | | | | |
| | 2)打設工法 | | | | | |
| | 3)設計日打設量 | | | | | |
| | 4)養生工の種類 | | | | | |
| | 5)圧送管延長距離区分 | | | | | |
| | 6)現場内小運搬の有無 | | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 | | | | | |
| | 8)コックリ規格 | | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | | | | | |
| | 標準単価 | | | | | |
| | K)機械構成比 | | 0.00% | | | |
| | R)労務構成比 | | 29.40% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 70.60% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 13.20% | | | R1 |
| R01002 | 特殊作業員 | 人 | 7.51% | | | R2 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 6.69% | | | R3 |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm | m3 | 70.60% | | | Z1 |
| | 単 価 | m3 | | | | |
| | *** S単 - 23号 *** | | | | | |
| SPX123 | SP コンクリート 森林 | m3 | | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 | | | | | |
| | 2)打設工法 | | | | | |
| | 3)設計日打設量 | | | | | |
| | 4)養生工の種類 | | | | | |
| | 5)圧送管延長距離区分 | | | | | |
| | 6)現場内小運搬の有無 | | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 | | | | | |
| | 8)コックリ規格 | | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | | | | | |
| | 標準単価 | | | | | |
| | K)機械構成比 | | 0.00% | | | |
| | R)労務構成比 | | 29.40% | | | |
| | Z)材料構成比 | | 70.60% | | | |

| | | | |
|-----|------------|-------|------------------|
| 事業名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・榎葉線1号(台風10号) |
| 工事名 | 林道施設災害復旧事業 | その他林道 | 五郎越・榎葉線1号 |

| コード | 名称 | 単位 | 構成比 (%) | 東京単価 | 地区単価 | 備考 |
|--------|---|---------------------------|------------------------------------|--|--|----------|
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 13.20% | | | R1 |
| R01002 | 特殊作業員 | 人 | 7.51% | | | R2 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 6.69% | | | R3 |
| JQ0016 | 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 25(20)mm 8cm | m ³ | 70.60% | | | Z1 材変 |
| | 単 価 | m ³ | | | | |
| | *** S単 - 24号 *** | | | | | |
| SPX124 | SP モルタル練 森林 SP モルタル練 森林 高炉 | m ³ | | | 1.000 m ³ | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)セメント種類 2)普通作業員(山林砂防工) 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | 高炉 普通作業員 | 0.00% 83.30% 16.70% 0.00% | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 55.43% | | | R1 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 27.71% | | | R2 |
| P32006 | 高炉セメント B種 25kg入 | ton | 11.28% | | | Z1 |
| J03007 | 洗砂 (細骨材用) 細目 | m ³ | 5.42% | | | Z2 |
| | 単 価 | m ³ | | | | |
| | *** S単 - 25号 *** | | | | | |
| SPX125 | SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工) 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員 | 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% | | | |
| R01009 | 型わく工 | 人 | 46.19% | | | R1 |
| R01003 | 普通作業員 | 人 | 25.55% | | | R2 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 人 | 9.57% | | | R3 |
| | 単 価 | m ² | | | | |
| | *** S単 - 26号 *** | | | | | |
| SPX125 | SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート | m ² | | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類 2)構造物の種類 | 一般型枠 均しコンクリート | | | | |

