



令和7年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 平城線2号(台風10号)

林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

単価抜き積算書

(当初)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	527.000	m3			単A S単 1号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	240.000	m3			単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	86.000	m3			単A S単 8号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	170.000	m3			単A S単 8号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	66.000	m3			単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1式当たり
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	390.000	m3			単A S単 2号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 大型ブロック積工	1.000	式			1式当たり
T00001 大型ブロック積工 控750型	44.200	m ²			単A T単 1号
T00002 大型ブロック積工 控1000型	24.000	m ²			単A T単 2号
T00003 大型ブロック積工 控1500型	55.900	m ²			単A T単 3号
T00012 大型ブロック積工 控2000型	51.400	m ²			単A T単 9号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	205.900	m3			単A S単 13号
SPX048 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	60.600	m3			単A S単 14号
P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm	26.800	m ²			単A
T00013 天端工 控750	30.600	m			単A T単 10号
T00006 調整工 控750	15.600	m			単A T単 4号
T00007 調整工 控1000	15.000	m			単A T単 5号
T00008 基礎工 750用	14.700	m			単A T単 6号
T00009 基礎工 1500用	4.600	m			単A T単 7号
T00014 基礎工 2000用	10.000	m			単A T単 11号
T00015 隅角部コンクリート 控1000	1.000	式			単A T単 12号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	154.000	掛m ²			単A S単 4号
T00011 小口止工	1.000	式			単A T単 8号
SPH101 法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する	174.000	m ²			単A S単 5号
合 計					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし、土留なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
MPO211	バックホウ[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	39.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 2号 ***						
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 2.000km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01022	運転手(一般)	0.170	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	9.800	L			
MO3005	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間			
W14005	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.000	時間			
	合計					算出数量 9.200 m3
	単価		m3			
*** S単 - 3号 ***						
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷並べ					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	1)厚さ(cm) 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コード(単位:m3) 5)間隙充填材コード(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20.000cm 敷並べ 普通作業員 J03501 J03116 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	バックホウ[加-型・排対型(1次・2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm	4.600	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線 2号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線 2号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	1.500	人			
R01012	とび工	4.500	人			
R01003	普通作業員	2.700	人			
F01086	ラフレ-ソール-ツ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.330				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単 - 5号 ***					
SPH101	法面工(仮設用モルタル吹付工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)ポンプ計上区分 2)山林砂防工(普通作業員)	計上する 普通作業員				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)セメントコード(単位:ton)	あり P32012				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	5)砂コード(単位:m3) 6)吹付材料100㎡当り設計量(m3)	JX0015 3.0m3				
	7)目地材コード(単位:㎡) 8)目地材100㎡当り設計量(m3)	0.000m3				
	9)水抜きパイプコード(単位:m) 10)水抜きパイプ100㎡当り設計量(m)	0.000m				
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01008	法面工	2.000	人			
R01002	特殊作業員	0.800	人			
R01003	普通作業員	1.300	人			
M27761	モルタル吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min	4.400	時間			
F03026	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~3次)] 吐出量10.5~11.0m3/min 0.7MPa	1.180	日			
P34029	軽油 ハト-ル給油	45.000	L			
FP0211	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.180	日			
P34029	軽油 ハト-ル給油	21.000	L			
FP0611	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	0.580	日			
R01022	運転手(一般)	0.300	人			
P34029	軽油 ハト-ル給油	5.200	L			
M23021	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿	0.690	日			
M27742	ベルトコンベヤ(ダブル)[モーター駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.400	日			
M19005	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型] 口径50mm 全揚程10m	0.690	日			
Y00004	諸雑費 4%	0.040				
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	1.600	ton			
JX0015	吹付用砂 コンクリート等骨材用	4.700	m3			
	合計					算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下, 有り, あり		m ³		1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96001	大型ブロック 控750		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 10号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下, 有り, あり		m ³		1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96002	大型ブロック 控1000		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96003	大型ブロック 控1500		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96004	大型ブロック 控2000		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり		m ³		1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 14号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり		m ³		1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コクリト規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コクリト規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 25(20)mm 8cm					
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコクリト					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコクリト				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m ³		10.000	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 9号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単価		m ³			
	*** T単-2号 ***					
T00002	大型ブロック積工		m ³		10.000	当たり算出
	控1000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 10号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単価		m ³			
	*** T単-3号 ***					
T00003	大型ブロック積工		m ³		10.000	当たり算出
	控1500型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 11号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単価		m ³			
	*** T単-4号 ***					
T00006	調整工		m		10.000	当たり算出
	控750					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	3.360	m ³			S単 15号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.960	m ²			S単 17号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-5号 ***					
T00007	調整工		m		10.000	当たり算出
	控1000					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	4.230	m ³			S単 15号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.460	m ²			S単 17号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-6号 ***					
T00008	基礎工		m		10.000	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	1.560	m ³			S単 16号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 18号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m ²			S単 3号

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SPX014	SP 基面整正 森林	12.400	m ²			S単 7号
						算出数量
	合計					10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 7号 ***					
T00009	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	1500用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	2.820	m ³			S単 16号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 18号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	20.800	m ²			S単 3号
SPX014	SP 基面整正 森林	20.800	m ²			S単 7号
						算出数量
	合計					10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
T00011	小口止工		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.500	m ³			S単 15号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.700	m ²			S単 17号
						算出数量
	合計					1.000 式
	単価		式			
	*** T単 - 9号 ***					
T00012	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控2000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 12号
						算出数量
	合計					10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 10号 ***					
T00013	天端工		m		10.000 m	当たり算出
	控750					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.630	m ³			S単 15号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.590	m ²			S単 17号
						算出数量
	合計					10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 11号 ***					
T00014	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	2000用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	3.660	m ³			S単 16号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 18号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	26.400	m ²			S単 3号

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 6号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, , あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		15.86% 75.54% 8.60% 0.00%			
F08016	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.30%			K1
F04062	振動加-リ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	日	7.56%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	66.88%			R1
R01003	普通作業員	人	8.66%			R2
P34029	軽油 バックホ給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 7号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 8号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, , あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.76% 81.50% 8.74% 0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動加-リ[バックホ式] 質量0.5~0.6t	日	1.48%			K2

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 H-D給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96001	大型ブロック 控750	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 H-D給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 10号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96002	大型ブロック 控1000	m ²	76.30%			Z1 材変

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P34029	軽油 バトリル給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 11号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きバイクの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96003	大型ブロック 控1500	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バトリル給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 12号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きバイクの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96004	大型ブロック 控2000	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バトリル給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 13号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)		大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員			
	K)機械構成比		3.26%			
	R)労務構成比		26.24%			
	Z)材料構成比		70.50%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	69.17%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 14号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		6.97%			
	R)労務構成比		54.68%			
	Z)材料構成比		38.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.97%			K1
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J03118	再生クラッシュチャラン RC-40 40～0mm	m ³	35.35%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	3.00%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類		無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 平城線2号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		無し			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	70.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)設計日打設量		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		無し			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-25(高炉)			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	70.60%			Z1 材変
	単 価	m3				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
	3)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2

