



令和7年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)

林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

単価抜き積算書

(当初)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 3号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 3号

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工					
・・土工	1.000	式			
・・・掘削工	1.000	式			1式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	304.000	m3			単A S単 8号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	74.000	m3			単A S単 8号
合 計					
・・・盛土工	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	22.000	m3			単A S単 14号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	142.000	m3			単A S単 14号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	62.000	m3			単A S単 12号
合 計					
・・・残土処理工	1.000	式			1式当たり
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	120.000	m3			単A S単 9号
合 計					
・擁壁工					
・・擁壁工	1.000	式			
・・・大型ブロック積工	1.000	式			1式当たり
T00001 大型ブロック積工 控750型	26.800	m ²			単A T単 1号
T00002 大型ブロック積工 控1000型	28.000	m ²			単A T単 2号
T00003 大型ブロック積工 控1500型	116.300	m ²			単A T単 3号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	186.800	m3			単A S単 19号
SPX048 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	55.800	m3			単A S単 20号
P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm	18.100	m ²			単A
T00004 プレキャストガードレール基礎 控800用	8.300	m			単A T単 4号
T00005 プレキャストガードレール基礎 控1000用	19.000	m			単A T単 5号
T00006 調整工 控750	8.300	m			単A T単 6号
T00007 調整工 控1000	19.000	m			単A T単 7号
T00008 基礎工 750用	8.000	m			単A T単 8号
T00009 基礎工 1500用	18.700	m			単A T単 9号
T00010 調整工 控1000	1.000	式			単A T単 10号
T00011 小口止工	1.000	式			単A T単 11号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	163.000	掛m ²			単A S単 11号
合 計					
・防護柵工					
・・防護柵工	1.000	式			
・・・ガードレール	1.000	式			1式当たり
S08711 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	26.000	m			単A S単 6号
合 計					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-4号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単-5号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行わない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 6号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、しない		m		1.000 m	当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 7号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バックホウ(加圧型)、山0.28(平0.2)、あり		日		1.000 日	当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(加圧型) 山0.28(平0.2) 0.00 あり		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F08011	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	日			
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 8号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3)、砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし		m3		100.000 m3	当たり算出
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
MP0211	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)車種区分	10t車				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)積載土量(q)	5.300m3				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)片道運搬距離(L)	2.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手(一般)	0.170	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	9.800	L			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディゼ] 10t積級	1.000	時間			
W14005	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.000	時間			
	合計					算出数量 9.200 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷並べ					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)厚さ(cm)	20.000cm				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)作業区分	敷並べ				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	J03501				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	J03116				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm	4.600	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)足場区分	単管傾斜足場				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)安全ネット区分	安全ネットなし				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.500	人			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01012	とび工	4.500	人			
R01003	普通作業員	2.700	人			
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.330				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単 - 12号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単価		㎡			
	*** S単 - 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 あり 普通作業員				
	単価		㎡			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96001	大型ブロック 控750		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96002	大型ブロック 控1000		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96003	大型ブロック 控1500		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 胴込・裏込材(碎石)(ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX123	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)		m3		1.000 m3	当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-25(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX123	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)		m3		1.000 m3	当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林 SP モルタル練 森林 高炉		m3		1.000 m3	当たり算出
	1)セメント種類 2)普通作業員(山林砂防工)	高炉 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
SX2810	林道用踏込版据付(撤去)【森林】		m		10.000 m	当たり算出
	林道用踏込版据付(撤去)【森林】 撤去,普通作業員,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)据付・撤去区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 普通作業員 あり				
R01001	土木一般世話役	0.050	人			
R01003	普通作業員	0.650	人			
F01082	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	0.250	日			算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
SX2810	林道用踏込版据付(撤去)【森林】		m		10.000 m	当たり算出
	林道用踏込版据付(撤去)【森林】 据付(代価なし),普通作業員,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)据付・撤去区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	据付(代価なし) 普通作業員 あり				
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01003	普通作業員	1.300	人			
F01082	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	0.500	日			算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 16号 算出数量 10.000 m ²
	合計					
	単価		m ²			
	*** T単-2号 ***					
T00002	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控1000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 17号 算出数量 10.000 m ²
	合計					
	単価		m ²			
	*** T単-3号 ***					
T00003	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控1500型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 18号 算出数量 10.000 m ²
	合計					
	単価		m ²			
	*** T単-4号 ***					
T00004	プレキャストガードレール基礎		m		10.000 m	当たり算出
	控800用					
SPX014	SP 基面整正 森林 -	2.360	m ²			S単 13号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラン 40-0,あり	2.360	m ²			S単 15号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.190	m ³			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 24号
SPX124	SP モルタル練 森林 高炉	0.160	m ³			S単 23号
C00001	プレキャストブロック据付工	10.000	m			C単 1号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.070	m ³			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²			S単 24号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.020	m ³			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.070	m ²			S単 24号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-5号 ***					
T00005	プレキャストガードレール基礎		m		10.000 m	当たり算出
	控1000用					
SPX124	SP モルタル練 森林 高炉	0.160	m ³			S単 23号
C00001	プレキャストブロック据付工	10.000	m			C単 1号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.070	m ³			S単 21号

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²			S単 24号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.020	m ³			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.070	m ²			S単 24号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 単 - 6号 ***					
T00006	調整工		m		10.000 m	当たり算出
	控750					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	3.360	m ³			S単 22号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.960	m ²			S単 25号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 単 - 7号 ***					
T00007	調整工		m		10.000 m	当たり算出
	控1000					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	4.230	m ³			S単 22号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.460	m ²			S単 25号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 単 - 8号 ***					
T00008	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	1.560	m ³			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 24号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m ²			S単 10号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	12.400	m ²			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 単 - 9号 ***					
T00009	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	1500用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	2.820	m ³			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 24号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	20.800	m ²			S単 10号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	20.800	m ²			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 単 - 10号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 12号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, , あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		15.86% 75.54% 8.60% 0.00%			
F08016	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.30%			K1
F04062	振動加-リ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	日	7.56%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	66.88%			R1
R01003	普通作業員	人	8.66%			R2
P34029	軽油 バックホ給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, , あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.76% 81.50% 8.74% 0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動加-リ[バック式] 質量0.5~0.6t	日	1.48%			K2

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 H トロ給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40～0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.58%			
	R)労務構成比		77.45%			
	Z)材料構成比		16.97%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	H ック[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準H ット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m3	11.93%			Z1
P34029	軽油 H トロ給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブ ロックの質量 2)水抜きH イブ の有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	H ック[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)] 標準H ット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96001	大型ブロック 控750	m ²	76.30%			Z1 材変

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
P34029	軽油 バトリル給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きバイクの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96002	大型ブロック 控1000	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バトリル給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きバイクの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96003	大型ブロック 控1500	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バトリル給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 3号 (台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線 3号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック 2,000kg/個以下, 有り, 18-8-40(高炉), あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)		大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員			
	K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.26% 26.24% 70.50% 0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	69.17%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック, 有り, 再生砕石 RC-40, あり	m3			1.000 m3	当たり算出
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		6.97% 54.68% 38.35% 0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	6.97%			K1
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J03118	再生クラッシュチャラン RC-40 40～0mm	m3	35.35%			Z1
P34029	軽油 バックホ給油	L	3.00%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(高炉)	m3			1.000 m3	当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類		無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		無し			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-25(高炉)			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 25(20)mm 8cm	m ³	70.60%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単 - 22号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)設計日打設量		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		無し			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	70.60%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX124	SP モルタル練 森林	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP モルタル練 森林 高炉			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)セメント種類		高炉			
	2)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		83.30%			
	Z)材料構成比		16.70%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	55.43%			R1
R01001	土木一般世話役	人	27.71%			R2
P32006	高炉セメント B種 2.5kg入	ton	11.28%			Z1

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 笹の峠線3号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	m3	5.42%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				

