



令和7年度

林道施設災害復旧事業

奥地林道 下渡川・日の平1号(台風10号)

林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号

単価抜き積算書

(当初)

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・構造物取壊工					
・ ・ 既設モルタル吹付取壊	1.000	式			
・ ・ ・	1.000	式			1式当たり
T00001 高所モルタル取壊し	1,285.000	m ²			単A T単 1号
SPX027 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり	370.500	m ²			単A S単 11号
SPX122 SP 殻運搬 森林 吹付法面とりこわし(別列),機械積込,無し,60.0km以下,あり	115.900	m ³			単A S単 12号
S02123 最終処分料 コンクリート破砕片(有筋)	115.900	m ³			単A S単 7号
合 計					
・土工					
・ ・ 掘削工	1.000	式			
・ ・ ・ 斜面安全掘削工	1.000	式			1式当たり
T00002 立木アンカー調査設置費	6.000	箇所			単A T単 2号
T00003 ウインチ・ワイヤー設置撤去	1.000	箇所			単A T単 3号
T00004 高所掘削工	1,774.000	m ³			単A T単 4号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	1,774.000	m ³			単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 機械掘削	1.000	式			1式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	287.000	m ³			単A S単 10号
合 計					
・ ・ 残土処理工	1.000	式			
・ ・ ・	1.000	式			1式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ ッパツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0k m以下	1,958.000	m ³			単A S単 9号
合 計					
・ ・ 法面整形工	1.000	式			
・ ・ ・	1.000	式			1式当たり
T00005 高所法面整形工	1,625.700	m ²			単A T単 5号
合 計					
・ 法面保護工					
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 現場吹付法枠工	1.000	式			1式当たり
T00006 現場吹付法枠工(枠内モルタル) 1.5m*1.5m 法面垂直高H=45m以上	1,625.700	m ²			単A T単 6号
合 計					

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02112	機械損料		日		1.000 各単位	当たり算出
	機械損料 SSD75			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード	F96001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械器具規格	SSD75		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F96001	機械損料 SSD75	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 2号 ***						
S02112	ウインチ		日		1.000 各単位	当たり算出
	ウインチ ラジコン使用4t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード	F96002		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械器具規格	ラジコン使用4t		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F96002	ウインチ ラジコン使用4t	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02115	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01008		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01008	法面工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01021		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			算出数量 1.000 人
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	最終処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	最終処分料 コンクリート破砕片(有筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート破砕片(有筋)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96004	最終処分料 コンクリート破砕片(有筋)	1.000	m3			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA 0.00 あり		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日			
P34029	軽油 バッド-Ⅱ給油	36.000	L			算出数量 1.000 日
	合 計					
	単 価		日			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バッド山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バッド山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SPX027	SP 吹付法面取壊し 森林 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)集積積込の有無 2)工法区分 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	有り 機械施工 あり 普通作業員				
	単価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 吹付法面とりこわし(EL外),機械積込,無し,60.0km以下,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 5)長期割引単価区分	吹付法面とりこわし(EL外) 機械積込 無し 60.0km以下 あり				
	単価		m3			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	高所モルタル取壊し		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02112	機械損料 SSD75	0.630	日			S単 1号 [1]
S02112	ウインチ ラジコン使用4t	0.630	日			S単 2号 [2]
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー(1kl~2kl)	31.560	L			[3]
P96001	バックホウ賃料 0.45m ³ ウインチ固定用	0.630	日			[4]
S16004	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	0.630	日			S単 8号 [5]
P96003	主ワイヤー 22mm	0.630	日			[6]
P96002	小型ブレーカー 300kg級	0.630	日			[7]
S02115	土木一般世話役	0.630	人			S単 3号 [8]
S02115	法面工	1.250	人			S単 4号 [9]
S02115	運転手(特殊)	0.630	人			S単 5号 [10]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[5]+[6]+[8]+[9]+[10])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単-2号 ***					
T00002	立木アンカー調査設置費		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.310	人			S単 3号 [1]
S02115	法面工	0.620	人			S単 4号 [2]
S02115	特殊作業員	0.310	人			S単 6号 [3]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単-3号 ***					
T00003	ウインチ・ワイヤー設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.500	人			S単 3号 [1]
S02115	法面工	5.000	人			S単 4号 [2]
S02115	運転手(特殊)	2.500	人			S単 5号 [3]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.300				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単-4号 ***					
T00004	高所掘削工		m ³		100.000 m ³	当たり算出
S02112	機械損料 SSD75	2.460	日			S単 1号 [1]
S02112	ウインチ ラジコン使用4t	2.460	日			S単 2号 [2]
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー(1kl~2kl)	124.100	L			[3]

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	バックホウ賃料 0.45m3 ウインチ固定用	2.460	日			[4]
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	2.460	日			S単 8号 [5]
P96003	主ワイヤー 22mm	2.460	日			[6]
P96002	小型ブレーカー 300kg級	2.460	日			[7]
S02115	土木一般世話役	2.460	人			[8]
S02115	法面工	4.910	人			S単 4号 [9]
S02115	運転手(特殊)	2.460	人			[10]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[5]+[6]+[8]+[9]+[10])	0.050				算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	高所法面整形工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02112	機械損料 SSD75	0.780	日			S単 1号 [1]
S02112	ウインチ ラジコン使用4t	0.780	日			S単 2号 [2]
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー(1kl～2kl)	39.450	L			[3]
P96001	バックホウ賃料 0.45m3 ウインチ固定用	0.780	日			[4]
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	0.780	日			S単 8号 [5]
P96003	主ワイヤー 22mm	0.780	日			[6]
P96002	小型ブレーカー 300kg級	0.780	日			[7]
S02115	土木一般世話役	0.780	人			S単 3号 [8]
S02115	法面工	1.560	人			S単 4号 [9]
S02115	運転手(特殊)	0.780	人			S単 5号 [10]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[5]+[6]+[8]+[9]+[10])	0.050				算出数量 100.000 m ²
	合計					
	単価		m ²			
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	現場吹付法砕工(枠内モルタル)		m ²		1,630.000 m ²	当たり算出
P96006	1.5m*1.5m 法面垂直高H=45m以上 ラス張 1000m2以上	1,630.000	m ²			
P96007	吹付砕工 枠高200*200 500m以上	2,323.000	m			
P96008	モルタル吹付工 7cm 枠内吹付 1000m2以上	1,165.000	m ²			
	合計					算出数量 1,630.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 奥地林道 下渡川・日の平1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 11号 ***					
SPX027	SP 吹付法面取壊し 森林 SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)集積積込の有無 2)工法区分 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		有り 機械施工 あり 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		15.97%			
	R)労務構成比		71.02%			
	Z)材料構成比		13.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08013	バックホフ[カ-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホフ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	15.97%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	42.53%			R1
R01003	普通作業員	人	16.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	11.98%			R3
P34029	軽油 バトロ給油	L	13.01%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 12号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 吹付法面とりこわし(EL外),機械積込,無し,60.0km以下,あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 5)長期割引単価区分		吹付法面とりこわし(EL外) 機械積込 無し 60.0km以下 あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		21.53%			
	R)労務構成比		64.89%			
	Z)材料構成比		13.58%			

