



令和7年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)

林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

単価抜き積算書

(当初)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・仮設工					
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
・ ・ ・ 大型土のう工	1.000	式			1式当たり
Y00001 大型土のう工	1.000	式			
Y00001 大型土のう設置					
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	190.000	m3			単A S単 13号
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	190.000	m3			単A S単 15号
S18002 大型土のう工 製作・設置,フレンクレン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	228.000	袋			単A S単 6号
Y00001 大型土のう撤去					
S18002 大型土のう工 撤去,フレンクレン,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	228.000	袋			単A S単 7号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	190.000	m3			単A S単 13号
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	190.000	m3			単A S単 15号
Y00001 盛土工					
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	373.000	m3			単A S単 13号
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	373.000	m3			単A S単 15号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	335.000	m3			単A S単 20号
Y00001 盛土撤去					
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	373.000	m3			単A S単 13号
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	373.000	m3			単A S単 15号
合 計					
・ 構造物取壊工					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設大型ブロック積取壊 現地再生材利用	1.000	式			1式当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	383.100	m3			単A S単 2号
T00001 自走式破砕機 運転 BR380JG	2.000	日			単A T単 1号
P96005 基本整備料 1台	1.000	回			単A
P96006 運転指導料	1.000	回			単A
合 計					
・ ・ ・ ガードレール撤去	1.000	式			1式当たり
S08712 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けなし,無し	33.000	m			単A S単 5号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下	0.541	ton			単A S単 39号
合 計					
・ 土工					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1式当たり
	1.000	式			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001 路側部					
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	494.000	m3			単A S単 14号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	309.000	m3			単A S単 14号
Y00001 法面部					
T00002 人力切崩 礫質土 人力切崩+BH0.60(ルーズ)	53.000	m3			単A T単 2号
T00003 機械掘削(ルーズ) BH0.60(ルーズ)+BH0.60(ルーズ)	190.000	m3			単A T単 3号
合 計					
・・・盛土工	1.000	式			1式当たり
Y00001 路側部					
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	104.000	m3			単A S単 22号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	242.000	m3			単A S単 22号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	229.000	m3			単A S単 20号
合 計					
・・・残土処理工	1.000	式			1式当たり
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	387.000	m3			単A S単 15号
合 計					
・・・法面整形工	1.000	式			1式当たり
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土	126.900	m ²			単A S単 23号
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	131.100	m ²			単A S単 24号
合 計					
・法面工	1.000	式			
・・植生基材吹付工	1.000	式			
・・・	1.000	式			1式当たり
SX0020 【法面工(植生基材吹付工)】【森林】 厚3cm,250m2以上500m2未満,-,45m以下(施工基面上面),吹付工,含む	407.600	m ²			単A S単 43号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・プレキャスト擁壁工	1.000	式			1式当たり
SPX014 SP 基面整正 森林 -	22.700	m ²			単A S単 21号
SPX034 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0,あり	22.700	m ²			単A S単 25号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	4.000	m			単A S単 9号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり	2.000	m			単A S単 10号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり	2.000	m			単A S単 11号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり	4.000	m			単A S単 12号
合 計					
・・・大型ブロック積工	1.000	式			1式当たり
T00004 大型ブロック積工 控750型	34.700	m ²			単A T単 4号

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T0005 大型ブロック積工 控1500型	45.800	m ²			単A T単 5号
T0012 大型ブロック積工 控2000型	70.400	m ²			単A T単 12号
T0006 大型ブロック積工 控2500型	74.900	m ²			単A T単 6号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	363.300	m ³			単A S単 30号
SPX048 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	87.100	m ³			単A S単 31号
P25007 目地板(瀝青繊維質板) 10mm	58.800	m ²			単A
T00008 現場打ガードレール基礎	34.000	m			単A T単 8号
T00007 天端調整工 750用	12.100	m			単A T単 7号
T00009 天端調整工 1500用	21.900	m			単A T単 9号
T00010 基礎工 750用	10.500	m			単A T単 10号
T00014 基礎工 2000用	3.400	m			単A T単 14号
T00011 基礎工 2500用	23.000	m			単A T単 11号
T00013 調整工	1.000	式			単A T単 13号
T00015 隅角部コンクリート	1.000	式			単A T単 15号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	241.700	掛m ²			単A S単 18号
T00016 小口止工	1.000	式			単A T単 16号
SPH101 法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する	264.800	m ²			単A S単 19号
合 計					
・防護柵工	1.000	式			
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール	1.000	式			1 式当たり
Y00001 L型擁壁部					
SX0003 【ガードレール設置】【森林】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	11.000	m			単A S単 40号
Y00001 大型ブロック積部					
SX0003 【ガードレール設置】【森林】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	33.000	m			単A S単 40号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・	1.000	式			
・ ・ ・ U - 側溝	1.000	式			1 式当たり
T00017 U - 側溝布設	47.000	m			単A T単 17号
合 計					
・ ・ ・ L型側溝	1.000	式			1 式当たり
T00018 L型側溝	13.000	m			単A T単 18号
合 計					
・災害関連に係る部分	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
Y00001 谷止部 擁壁					
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	33.000	m ³			単A S単 14号

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	4.000	m3			単A S単 14号
Y00001 谷止部 横断排水路					
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	50.000	m3			単A S単 14号
合計					
・・・盛土工					1式当たり
Y00001 谷止部 擁壁	1.000	式			
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	5.000	m3			単A S単 22号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	7.000	m3			単A S単 22号
Y00001 谷止部 横断排水路					
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	41.000	m3			単A S単 22号
合計					
・・・残土処理工					1式当たり
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	27.000	m3			単A S単 15号
合計					
・・・擁壁工					
・・・重力式擁壁工	1.000	式			1式当たり
SPX014 SP 基面整正 森林 -	11.000	m ²			単A S単 21号
SPX064 SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,有り,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	20.200	m3			単A S単 33号
合計					
・・・ブロック積工					1式当たり
T00019 ブロック積工 裏込コンクリート t=20cm	12.800	m ²			単A T単 19号
SPX014 SP 基面整正 森林 -	1.700	m ²			単A S単 21号
T00020 基礎工 土砂基礎	2.000	m			単A T単 20号
T00008 現場打ガードレール基礎	6.000	m			単A T単 8号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	21.300	掛m ²			単A S単 18号
合計					
・・・横断水路工					
・・・	1.000	式			1式当たり
SPX014 SP 基面整正 森林 -	1.400	m ²			単A S単 21号
SPX084 SP ボックスカルバート 森林 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,あり	6.000	m			単A S単 34号
合計					
・・・防護柵工					
・・・ガードレール	1.000	式			1式当たり
Y00001 谷部 ブロック積部					
SX0004 【ガードレール撤去】【森林】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けなし,無し	6.000	m			単A S単 42号
SX0003 【ガードレール設置】【森林】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	6.000	m			単A S単 41号
合計					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,20,18-8-40(高炉B),なし		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	1)施工区分	練積				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)時間的制約	無し				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	20				
	6)生コンクリート規格	18-8-40(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ³			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.440	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-2号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	1)作業区分	無筋				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)時間的制約	なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-3号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	当たり算出
	1)規格区分	SD295				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)径区分	D13				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単-4号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	1)施工区分	U型側溝				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)施工区分	昼間施工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 5号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用・B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し		m		1.000 m	当たり算出
	1)作業区分	コンクリート建込用				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)規格	B・C-2B, (旧B・C-2BS)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 6号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, フォレンツルン, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり		袋		1.000 日	当たり算出
	1)施工区分	製作・設置				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)施工機械区分	フォレンツルン				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.060				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	52.000	枚			
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日			
P34029	軽油 バトド給油	119.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
F01086	フォレンツルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			
	合計					算出数量 52.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 7号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, フォレンツルン, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり		袋		1.000 日	当たり算出
	1)施工区分	撤去				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)施工機械区分	フォレンツルン				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	フイルンケルン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			
	合計					算出数量 134.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
PX0509	G r ・ L型擁壁 (プレキャスト) H = 1 7 5 0		個			材変
	単価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
PX0510	G r ・ L型擁壁 (プレキャスト) H = 2 2 5 0		個			材変
	単価		m			
	*** S単 - 11号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
PX0504	G r ・ L型擁壁 (プレキャスト) H = 2 5 0 0		個			材変

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り あり				
PX0511	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 7 5 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 13号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし, 土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 土留なし				
MP0211	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	39.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分	10 t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 2.000km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手(一般)	0.170	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	9.800	L			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲﾍﾞﾙ] 10t積級	1.000	時間			
W14005	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	1.000	時間			
	合計					算出数量 9.200 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷並べ					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)厚さ(cm)	20.000cm				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)作業区分	敷並べ				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	J03501				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	J03116				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm	4.600	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 15cm,敷並べ					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)厚さ(cm)	15.000cm				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)作業区分	敷並べ				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	J03501				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	J03116				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5~15cm	17.100	m3			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm	3.400	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	1.500	人			
R01012	とび工	4.500	人			
R01003	普通作業員	2.700	人			
F01086	ラフレ-ソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.330				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単 - 19号 ***					
SPH101	法面工(仮設用モルタル吹付工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)ポンプ計上区分 2)山林砂防工(普通作業員)	計上する 普通作業員				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)セメントコード(単位:ton)	あり P32012				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	5)砂コード(単位:m3) 6)吹付材料100㎡当り設計量(m3)	JX0015 3.0m3				
	7)目地材コード(単位:㎡) 8)目地材100㎡当り設計量(m3)	0.000m3				
	9)水抜きパイプコード(単位:m) 10)水抜きパイプ100㎡当り設計量(m)	0.000m				
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01008	法面工	2.000	人			
R01002	特殊作業員	0.800	人			
R01003	普通作業員	1.300	人			
M27761	モルタル吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min	4.400	時間			
F03026	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~3次)] 吐出量10.5~11.0m3/min 0.7MPa	1.180	日			
P34029	軽油 ハト-ル給油	45.000	L			
FP0211	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.180	日			
P34029	軽油 ハト-ル給油	21.000	L			
FP0611	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	0.580	日			
R01022	運転手(一般)	0.300	人			
P34029	軽油 ハト-ル給油	5.200	L			
M23021	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2槽	0.690	日			
M27742	ベルトコンベヤ(ホ-ダブル)[モーター駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.400	日			
M19005	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型] 口径50mm 全揚程10m	0.690	日			
Y00004	諸雑費 4%	0.040				
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	1.600	ton			
JX0015	吹付用砂 コンクリート等骨材用	4.700	m3			
	合計					算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, , あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, , あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部, -, 有り, は質土、砂及び砂質土、粘性土		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林 SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40-0,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40-0 あり 普通作業員				
J96001	再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm(現地発生材)		m ³			計上無し 材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96007	大型ブロック 750型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96008	大型ブロック 1500型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96009	大型ブロック 2000型		m ²			材変

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
P96010	大型ブロック 2500型		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 31号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員				
J96001	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm(現地発生材)		m ³			計上無し 材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 32号 ***					
SPX052	SP 現場打基礎コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 森林 無し,一般養生・特殊養生(練炭),18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎砕石の有無 2)養生工の種類 3)生コンクリート規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	無し 一般養生・特殊養生(練炭) 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m ³			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
SPX064	SP 重力式擁壁 森林 SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,有り,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格 8)普通作業員(山林砂防工)	2.0m以上5.0m以下 有り 無し 一般養生 延長無し 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
SPX084	SP ボックスカルバート 森林 SP ボックスカルバート 森林 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,あり		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 7)普通作業員(山林砂防工)	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り あり 普通作業員				
P96012	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 35号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-25(高炉) 普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生				

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	49.0km以下				
	単 価		ton			
	*** S単 - 40号 ***					
SX0003	【ガードレール設置】【森林】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】【森林】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
AX0016	ガードレール設置(コンクリート建込)【森林】 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
SX0003	【ガードレール設置】【森林】 【ガードレール設置】【森林】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する		m		1.000 m	当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 する				
AX0016	ガードレール設置(コンクリート建込)【森林】 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-2B	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
SX0004	【ガードレール撤去】【森林】 【ガードレール撤去】【森林】 コンクリート建込用, B-C-2B, (旧B-C-2BS), 受けない, 無し		m		1.000 m	当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	コンクリート建込用 B-C-2B, (旧B-C-2BS) 受けない 無し				
AX0019	ガードレール撤去(コンクリート)【森林】 A-B-C 2B	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
SX0020	【法面工(植生基材吹付工)】【森林】 【法面工(植生基材吹付工)】【森林】 厚3cm, 250m2以上500m2未満, -, 45m以下(施工基面上面), 吹付工, 含む		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	1) 規格・仕様 2) 施工規模 3) 時間的制約 4) 法面垂直高 5) 作業区分 6) ス・アカビンの設置	厚3cm 250m2以上500m2未満 - 45m以下(施工基面上面) 吹付工 含む				
AX0205	植生基材吹付工【森林】 厚3cm	1.150	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					
SX2650	L型側溝据付(撤去)林道【森林】 L型側溝据付(撤去)林道【森林】 据付(代価あり), 普通作業員		本		10.000 本	当たり算出
	1) 据付・撤去区分 2) 山林砂防工(普通作業員)	据付(代価あり) 普通作業員				
PX0271	林道用L型側溝 300×1000	10.000	本			
R01001	土木一般世話役	0.150	人			
R01002	特殊作業員	0.150	人			
R01003	普通作業員	0.410	人			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	自走式破砕機 運転		日		1.000 日	当たり算出
	BR380JG					
P96001	自走式破砕機 BR380JG 1台	1.000	日賃料			
P96002	補償料 1台	1.000	日			
P96003	環境整備費 1台	1.000	日			
P96004	消耗品費	6.000	時間			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	人力切崩 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	人力切崩+BH0.60(ルーズ)					
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	100.000	m3			S単 8号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 13号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	機械掘削(ルーズ)		m3		100.000 m3	当たり算出
	BH0.60(ルーズ)+BH0.60(ルーズ)					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 13号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 13号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 26号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
*** 丁単 - 5号 ***						
T00005	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控1500型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 27号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	大型ブロック積工		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	控2500型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ³			S単 29号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単価		m ²			
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	天端調整工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	4.140	m ³			S単 35号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.040	m ²			S単 37号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	現場打ガードレール基礎		m		10.000 m	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	2.500	m ³			S単 35号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.400	m ²			S単 37号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.037	ton			S単 3号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	天端調整工		m		10.000 m	当たり算出
	1500用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	9.210	m ³			S単 35号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.280	m ²			S単 37号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	1.560	m ³			S単 35号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 38号
SPE503	基礎乗石工 20cm,敷並べ	12.400	m ²			S単 16号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	12.400	m ²			S単 21号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 11号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00011	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	2500用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	4.500	m ³			S単 35号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 38号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	32.000	m ²			S単 16号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	32.000	m ²			S単 21号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 12号 ***					
T00012	大型ブロック積工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	控2000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 28号 算出数量 10.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単 - 13号 ***					
T00013	調整工		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.800	m ³			S単 36号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.200	m ²			S単 37号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 14号 ***					
T00014	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	2000用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	3.660	m ³			S単 35号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 38号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	26.400	m ²			S単 16号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	26.400	m ²			S単 21号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 15号 ***					
T00015	隅角部コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	112.400	m ³			S単 36号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	104.200	m ²			S単 37号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 16号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00016	小口止工		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.300	m3			S単 36号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.800	m ²			S単 37号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 単 - 17号 ***					
T00017	U - 側溝布設		m		10.000 m	当たり算出
PQA003	側溝U - 型 300 長2000mm	5.000	個			
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 4号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 単 - 18号 ***					
T00018	L型側溝		m		10.000 m	当たり算出
SX2650	L型側溝据付(撤去)林道【森林】 据付(代価あり),普通作業員	10.000	本			S単 44号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	0.130	m3			S単 35号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 単 - 19号 ***					
T00019	ブロック積工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	裏込コンクリート t=20cm					
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,20,18-8-40(高炉B),なし	100.000	m ²			S単 1号
P96011	コンクリート積ブロック A種 控35cm	100.000	m ²			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** 単 - 20号 ***					
T00020	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	土砂基礎					
SPX052	SP 現場打基礎コンクリート 森林 無し,一般養生・特殊養生(練炭),18-8-40(高炉),あり	1.800	m3			S単 32号
SPE503	基礎栗石工 15cm,敷並べ	8.700	m ²			S単 17号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	8.700	m ²			S単 21号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 8号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-,-	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		1.63% 18.79% 79.58% 0.00%			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	0.89%			K1
R01003	普通作業員	人	3.74%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.26%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	2.17%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.09%			R4
PX0509	G r ・ L型擁壁(プレキャスト) H = 1 7 5 0	個	78.34%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	0.68%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 10号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比		4.66% 11.24% 84.10%			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	2.44%			K1
R01003	普通作業員	人	2.72%			R1
R01001	土木一般世話役	人	1.64%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.52%			R3
PX0510	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 2 5 0	個	84.10%			Z1 材変
	単 価	m				
	*** S単 - 11号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		4.66%			
	R)労務構成比		11.24%			
	Z)材料構成比		84.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	2.44%			K1
R01003	普通作業員	人	2.72%			R1
R01001	土木一般世話役	人	1.64%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.52%			R3
PX0504	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 5 0 0	個	84.10%			Z1 材変
	単 価	m				
	*** S単 - 12号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		4.66%			
	R)労務構成比		11.24%			
	Z)材料構成比		84.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	2.44%			K1
R01003	普通作業員	人	2.72%			R1
R01001	土木一般世話役	人	1.64%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.52%			R3
PX0511	G r ・ L 型擁壁 (プレキャスト) H = 2 7 5 0	個	84.10%			Z1 材変
	単 価	m				
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		15.86% 75.54% 8.60% 0.00%			
F08016	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.30%			K1
F04062	振動加-ラ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	日	7.56%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	66.88%			R1
R01003	普通作業員	人	8.66%			R2
P34029	軽油 バックホ給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 22号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.76% 81.50% 8.74% 0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動加-ラ[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	日	1.48%			K2
FP0401	タンバ 質量60~80kg	日	0.10%			K3

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	87.46%			R1
R01001	土木一般世話役	人	12.54%			R2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.71% 80.61% 9.68% 0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	9.71%			K1
R01003	普通作業員	人	38.29%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	22.49%			R2
R01001	土木一般世話役	人	19.83%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャーラン 40-0、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の種類 3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 あり 普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		5.58%			
	R) 労務構成比		77.45%			
	Z) 材料構成比		16.97%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[加型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J96001	再生クラッシャー RC-40 40~0mm(現地発生材)	m3	11.93%			Z1 計上無し 材変
P34029	軽油 バトロ給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 大型ブロックの質量 2) 水抜きパイの有無 3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)		2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		2.68%			
	R) 労務構成比		18.31%			
	Z) 材料構成比		79.01%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96007	大型ブロック 750型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バトロ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 27号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 大型ブロックの質量 2) 水抜きパイの有無 3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)		2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		2.68%			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96008	大型ブロック 1500型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 28号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きバックホの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96009	大型ブロック 2000型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 29号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きバックホの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		2.68%			
	R)労務構成比		18.31%			
	Z)材料構成比		79.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	2.68%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	5.55%			R1
R01003	普通作業員	人	3.83%			R2

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01007	ブロック工	人	3.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.31%			R4
P96010	大型ブロック 2500型	m ²	76.30%			Z1 材変
P34029	軽油 バトール給油	L	2.71%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 30号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 有り, 18-8-40(高炉), あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類			大型ブロック		
	2)ブロックの質量			2,000kg/個以下		
	3)生コンクリートの有無			有り		
	4)材料選択用コンクリート規格			18-8-40(高炉)		
	5)長期割引単価区分			あり		
	6)普通作業員(山林砂防工)			普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		3.26%			
	R)労務構成比		26.24%			
	Z)材料構成比		70.50%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	3.26%			K1
R01002	特殊作業員	人	11.15%			R1
R01003	普通作業員	人	9.15%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.91%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m3	69.17%			Z1
P34029	軽油 バトール給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 31号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック, 有り, 再生砕石 RC-40, あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類			大型ブロック		
	2)胴込・裏込材の有無			有り		
	3)材料選択用胴込・裏込材規格			再生砕石 RC-40		
	4)長期割引単価区分			あり		
	5)普通作業員(山林砂防工)			普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		6.97%			
	R)労務構成比		54.68%			
	Z)材料構成比		38.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	6.97%			K1
R01003	普通作業員	人	31.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	13.92%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.66%			R3
J96001	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm(現地発生材)	m3	35.35%			Z1 計上無し 材変
P34029	軽油 バトール給油	L	3.00%			Z2
	単 価	m3				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 32号 ***					
SPX052	SP 現場打基礎コンクリート 森林 SP 現場打基礎コンクリート 森林 無し,一般養生・特殊養生(練炭),18-8-40(高炉),あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎砕石の有無 2)養生工の種類 3)生コンクリート規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	無し 一般養生・特殊養生(練炭) 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		1.83%			
	R)労務構成比		67.86%			
	Z)材料構成比		30.31%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	1.83%			K1
R01009	型わく工	人	20.52%			R1
R01003	普通作業員	人	16.69%			R2
R01001	土木一般世話役	人	10.55%			R3
R01002	特殊作業員	人	9.73%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	29.10%			Z1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	1.02%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 33号 ***					
SPX064	SP 重力式擁壁 森林 SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,有り,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格 8)普通作業員(山林砂防工)	2.0m以上5.0m以下 有り 無し 一般養生 延長無し 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		6.67%			
	R)労務構成比		61.41%			
	Z)材料構成比		31.92%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	4.58%			K1
R01009	型わく工	人	13.37%			R1
R01003	普通作業員	人	13.17%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.65%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	2.26%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	31.09%			Z1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	0.57%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 34号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SPX084	SP ボックスカルバート 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート 森林 据付 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 7)普通作業員(山林砂防工)	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.84% 25.34% 68.82% 0.00%			
F01086	フレンチスクリュー[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	2.62%			K1
R01003	普通作業員	人	5.85%			R1
R01002	特殊作業員	人	2.86%			R2
R01001	土木一般世話役	人	2.65%			R3
P96012	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	68.82%			Z1 材変
	単 価	m				
	*** S単 - 35号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-25(高炉) 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 29.40% 70.60% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	70.60%			Z1 材変
	単 価	m3				
	*** S単 - 36号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号(台風10号)
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 笹の峠・市の瀬線1号

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)設計日打設置		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管延長距離区分		-			
	6)現場内小運搬の有無		無し			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	10)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		29.40%			
	Z)材料構成比		70.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	13.20%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.51%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	70.60%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 37号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
	3)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 38号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		均しコンクリート			
	3)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				

