



令和7年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 島戸線1号

林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

単価抜き積算書

(当初)

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工					
・ ・ 土工 法面部	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1式当たり
T0004 人力掘削(地山)					単A
人力掘削(地山)+BH0.60(ルーズ)	41.000	m3			T単 3号
T0002 人力掘削(地山軟岩)					単A
人力掘削(地山軟岩)+BH0.60(ルーズ)	2.000	m3			T単 1号
T0005 人力併用機械掘削(ルーズ)					単A
人力併用機械掘削(ルーズ)+BH0.60(ルーズ)	510.000	m3			T単 4号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬					単A
標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0k m以下	524.000	m3			S単 10号
SPX003 SP 整地 森林					単A
残土受け入れ地での処理,-,-,あり	524.000	m3			S単 19号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1式当たり
SPA901 機械切土法面整形					単A
岩塊・玉石・軟岩()A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	789.800	m ³			S単 15号
SPAA01 人力による切土整形					単A
岩塊・玉石・軟岩()A	367.300	m ³			S単 16号
合 計					
・ ・ 土工 路側部					
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1式当たり
SPA303 作業土工(床掘工)					単A
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	40.000	m3			S単 13号
SPA303 作業土工(床掘工)					単A
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	41.000	m3			S単 14号
SPA303 作業土工(床掘工)					単A
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	4.000	m3			S単 13号
SPA303 作業土工(床掘工)					単A
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	23.000	m3			S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林					単A
最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	5.000	m3			S単 21号
SPX016 SP 埋戻し 森林					単A
最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	81.000	m3			S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬					単A
標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2. 0km以下	11.000	m3			S単 11号
SPX003 SP 整地 森林					単A
残土受け入れ地での処理,-,-,あり	11.000	m3			S単 19号
合 計					
・ 法面保護工					
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 現場吹付法枠工(1.5m×1.2m)	1.000	式			1式当たり
SX0032 吹付枠工【森林】					単A
	1,260.600	m ³			S単 27号

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 木くず			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	木くず		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	処分費 木くず	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 2号 ***						
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 根株			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	根株		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96004	処分費 根株	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02124	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転労務区分	特殊作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価		人			
*** S単 - 4号 ***						
S02124	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転労務区分	特殊作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価		人			
*** S単 - 5号 ***						
S02124	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		人			
	*** S単 - 6号 ***					
S02124	運転手(一般)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(一般)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(一般)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01022	運転手(一般)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価		人			
	*** S単 - 7号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 -		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	無し 直線部 直支柱 しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 8号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 50.0km 以下,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	50.0km 以下 良好		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
MO3005	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	10.790	供用日			
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	10.790	供用日			
P34029	軽油 バッド給油	498.000	L			
R01022	運転手(一般)	8.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MPO214	バ ック[加-型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バ トル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 土留なし				
MPO211	バ ック[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.930	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩()A 障害なし 土留なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
MP0211	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.260	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.910	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	53.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SPA901	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩()A,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	岩塊・玉石・軟岩()A ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 普通作業員				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.600	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
M02045	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	6.800	時間			
R01021	運転手(特殊)	1.160	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	102.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
SPA001	人力による切土整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	人力による切土整形 岩塊・玉石・軟岩()A					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩塊・玉石・軟岩()A 普通作業員				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.700	人			
R01003	普通作業員	5.900	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無 9)普通作業員(山林砂防工)	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林 SP 掘削 森林 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,-		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無 9)普通作業員(山林砂防工)	岩塊・玉石 現場制約あり - - - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX003	SP 整地 森林 SP 整地 森林 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林 -		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋炭幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX016	SP 埋炭し 森林 SP 埋炭し 森林 最大埋炭幅1m以上4m未満,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋炭幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り あり 普通作業員				
PX0502	Gr・L型擁壁(プレキャスト) H=1500		個			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り あり 普通作業員				
PX0503	Gr・L型擁壁(プレキャスト) H=2000		個			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	2.0mを超え3.5m以下 無し				

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
PX0504	G r ・ L型擁壁 (プレキャスト) H = 2 5 0 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 26号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
PX0505	G r ・ L型擁壁 (プレキャスト) H = 3 0 0 0		個			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
SX0032	吹付砕工【森林】		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	吹付砕工【森林】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ラス張の施工規模	施工規模1000m ² 以上		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	2)ラス張の作業時間			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)ラス張の法面清掃	法面清掃を行う				
	4)法枠の断面規格	モルタル・コンクリート 200×200				
	5)法枠延長(m)	1,429				
	6)法枠の施工規模	施工規模500m以上				
	7)法枠の作業時間					
	8)枠内工種区分	モルタル吹付工				
	9)吹付厚区分	厚 7cm				
	11)法枠内面積(m ²)	714.0				
	12)枠内の施工規模	施工規模500m ² 以上1000m ² 未満				
	13)枠内の作業時間					
	14)中詰(植生土のう)数量(袋)	0				
	15)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	16)枠内吹付法面垂直高区分	-				
AX0230	吹付砕工【森林】 法面清掃及びラス・アンカー・ビン設置	1,000.000	m ²			
AX0225	吹付砕工【森林】 梁断面 200mm×200mm	1,429.000	m			
AX0198	モルタル吹付【森林】 厚 7cm	714.000	m ²			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	人力掘削(地山軟岩)		m3		100.000 m3	当たり算出
	人力掘削(地山軟岩)+BH0.60(ルーズ)					
SPX001	SP 掘削 森林 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,-	100.000	m3			S単 18号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 12号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	プレキャスト擁壁設置		m		10.000 m	当たり算出
	GR・L型擁壁 H=1500					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	10.000	m			S単 23号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	15.500	m ²			S単 20号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	人力掘削(地山)		m3		100.000 m3	当たり算出
	人力掘削(地山)+BH0.60(ルーズ)					
SPX001	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-	100.000	m3			S単 17号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 12号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00005	人力併用機械掘削(ルーズ)		m3		100.000 m3	当たり算出
	人力併用機械掘削(ルーズ)+BH0.60(ルーズ)					
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	100.000	m3			S単 9号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	100.000	m3			S単 12号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00006	プレキャスト擁壁設置		m		10.000 m	当たり算出
	GR・L型擁壁 H=2000					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	10.000	m			S単 24号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	17.500	m ²			S単 20号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	プレキャスト擁壁設置		m		10.000 m	当たり算出
	GR・L型擁壁 H=2500					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり	10.000	m			S単 25号
SPX014	SP 基面整正 森林	20.000	m ²			S単 20号
	-					算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	プレキャスト擁壁設置		m		10.000 m	当たり算出
	GR・L型擁壁 H=3000					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり	10.000	m			S単 26号
SPX014	SP 基面整正 森林	23.000	m ²			S単 20号
	-					算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
T00009	支障木伐採工		式		1.000 式	当たり算出
	見積					
S02124	特殊作業員	4.000	人			S単 3号
S02124	特殊作業員	4.000	人			S単 4号
S02124	運転手(特殊)	1.000	人			S単 5号
S02124	運転手(一般)	2.000	人			S単 6号
P96002	4t ダンプトラック	2.000	台			
P96001	バックホウ0.45m3 グラブブル仕様	2.000	台			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 9号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		10.05% 84.73% 5.22% 0.00%			
MO2082	バックホウ[クワ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	10.05%			K1
R01003	普通作業員	人	74.64%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	10.09%			R2
P34029	軽油 バックホウ給油	L	5.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		45.59% 39.52% 14.89% 0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手(一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[わろド・ディゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	39.52%			R1
P34029	軽油 1L給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,現場制約あり,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m3				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m3				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX003	SP 整地 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分		残土受け入れ地での処理			
	2)施工数量		-			
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		23.13%			
	R)労務構成比		51.64%			
	Z)材料構成比		25.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ【加-ラ型・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	23.13%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	51.64%			R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	25.23%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)		- 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3 当たり算出	
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法		最大埋戻幅1m未満			
	2)土質		-			
	3)締固めの有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.57%			
	R)労務構成比		86.79%			
	Z)材料構成比		3.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MPO214	バックホ【加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)】山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.96%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.61%			K2
R01003	普通作業員	人	53.01%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.36%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.42%			R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.80%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.84%			Z2
	単 価	m3				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 22号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, , あり	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		9.76% 81.50% 8.74% 0.00%			
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.18%			K1
F04080	振動ロー[バドガイト式] 質量0.5～0.6t	日	1.48%			K2
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.10%			K3
R01003	普通作業員	人	39.69%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.02%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	15.79%			R3
P34029	軽油 バックホ給油	L	8.61%			Z1
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林 SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)		1.0mを超え2.0m以下 無し 有り あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		1.63% 18.79% 79.58% 0.00%			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.89%			K1
R01003	普通作業員	人	3.74%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.26%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	2.17%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.09%			R4
PX0502	Gr・L型擁壁(プレキャスト) H=1500	個	78.34%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホ給油	L	0.68%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林	m			1.000 m	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 島戸線 1号 災害復旧工事(R5-台風6号)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		1.63% 18.79% 79.58% 0.00%			
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.89%			K1
R01003	普通作業員	人	3.74%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.26%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	2.17%			R3
R01002	特殊作業員	人	2.09%			R4
PX0503	G r ・ L型擁壁(プレキャスト) H = 2 0 0 0	個	78.34%			Z1 材変
P34029	軽油 バックホー給油	L	0.68%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		4.66% 11.24% 84.10% 0.00%			
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	日	2.44%			K1
R01003	普通作業員	人	2.72%			R1
R01001	土木一般世話役	人	1.64%			R2
R01002	特殊作業員	人	1.52%			R3
PX0504	G r ・ L型擁壁(プレキャスト) H = 2 5 0 0	個	84.10%			Z1 材変
	単 価	m				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX067	SP プレキャスト擁壁設置 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,無し,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り あり				

