



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

町単独事業

林道 古伏木線

町単独事業 林道 古伏木線 舗装補修工事

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1/ 15)

(2/ 15)

$$(3/15)$$

(4/ 15)

$$(5/15)$$

(6/ 15)

事業名	町単独事業 林道 古伏木線
工事名	町単独事業 林道 古伏木線 舗装補修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02123	中間処分費(東郷町)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(東郷町)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	アスファルト破砕片			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト破砕片		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	中間処分費(東郷町)					
	アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),標準			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	,無し,2.5km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
SPX015	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
				亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40-0,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	

事業名	町単独事業 林道 古伏木線
工事名	町単独事業 林道 古伏木線 舗装補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0				
	3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
SPX091	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,各種		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 基礎砕石の有無 3) L形側溝の種類 4) 普通作業員(山林砂防工)	据付 有り 各種 普通作業員				
P96002	L型側溝 (再利用)		個			計上無し 材変
	単 価		m			
	*** S単 - 7号 ***					
SPX091	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋コンクリート形 350×155×600		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 基礎砕石の有無 3) L形側溝の種類 4) 普通作業員(山林砂防工)	据付 有り 250A 鉄筋コンクリート形 350×155×600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 8号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下		m ³		1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 9号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林 SP 不陸整正 森林 無し,-,あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 4) 長期割引単価区分	無し - あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					

(9/ 15)

事業名	町単独事業	林道	古伏木線
工事名	町単独事業	林道	古伏木線 舗装補修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-.-,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		27.26%			
	R)労務構成比		61.70%			
	Z)材料構成比		11.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			
R01021	運転手(特殊)					R1
		人	61.70%			
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	11.04%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 3号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		24.45%			
	R)労務構成比		63.42%			
	Z)材料構成比		12.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3002	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					K1
	4t積級	供用日	24.45%			
R01022	運転手(一般)					R1
		人	63.42%			
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.13%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 4号 ***					
SPX015	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		20.80%			
	R)労務構成比		71.28%			
	Z)材料構成比		7.92%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	町単独事業	林道	古伏木線
工事名	町単独事業	林道	古伏木線 舗装補修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
M02349	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	20.80%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	71.28%			R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	7.92%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 5号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0			
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		5.58%			
	R)労務構成比		77.45%			
	Z)材料構成比		16.97%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ック[ク-ラ型・超低・排対型(~ 2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	5.55%			K1
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m3	11.93%			Z1
P34029	軽油 バ トル給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 6号 ***					
SPX091	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,各種	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)		据付 有り 各種 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		5.36%			
	R)労務構成比		62.27%			
	Z)材料構成比		32.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02093	バ ック[ク-ラ型・クレン機能付き・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供用日	4.00%			K1
R01003	普通作業員	人	26.22%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.55%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	6.47%			R3
R01002	特殊作業員	人	3.24%			R4
P96002	L型側溝 (再利用)	個	30.12%			Z1 計上無し 材変
P34029	軽油 バ トル給油	L	1.68%			Z2
	単 価	m				

事業名	町単独事業	林道	古伏木線
工事名	町単独事業	林道	古伏木線 舗装補修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
SPX091	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋コンクリート形 350×155×600	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	据付 有り 250A 鉄筋コンクリート形 350×155×600 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.36%			
	R)労務構成比		62.27%			
	Z)材料構成比		32.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2093	バックホ[70-9型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供用日	4.00%			K1
R01003	普通作業員	人	26.22%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.55%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	6.47%			R3
R01002	特殊作業員	人	3.24%			R4
P12050	鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600	個	30.12%			Z1
P34029	軽油 バックホー給油	L	1.68%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 8号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下	m3			1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		18.57%			
	R)労務構成比		72.35%			
	Z)材料構成比		9.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	18.57%			K1
R01022	運転手(一般)	人	72.35%			R1
P34029	軽油 バックホー給油	L	9.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
SPX155	SP 不陸整正 森林 SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 4)長期割引単価区分	無し - あり				
	標準単価					
	K)機械構成比		23.12%			
	R)労務構成比		68.86%			
	Z)材料構成比		8.02%			

事業名	町単独事業	林道	古伏木線
工事名	町単独事業	林道	古伏木線 舗装補修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ'-レ-グ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	11.29%			K1
M14082	ロ-ド ロ-ラ[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	8.94%			K2
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t	日	2.89%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	44.09%			R1
R01002	特殊作業員	人	12.86%			R2
R01003	普通作業員	人	9.59%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.32%			R4
P34029	軽油 バ-ド-ル給油	L	8.02%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 10号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,150mm,路盤材(各種),あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分 標準単価 K)機械構成比	1層施工 路盤材(各種) 150.000mm あり	4.67%			
	R)労務構成比		15.69%			
	Z)材料構成比		79.64%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	モ-タ'-レ-グ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m	供用日	1.87%			K1
M14082	ロ-ド ロ-ラ[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.48%			K2
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t	日	0.48%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	7.32%			R1
R01002	特殊作業員	人	2.44%			R2
R01003	普通作業員	人	2.38%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.72%			R4
J96001	クラッシュラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	78.02%			Z1 材変
P34029	軽油 バ-ド-ル給油	L	1.33%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 11号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,各種,グライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり	m ²			1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分 標準単価 K)機械構成比	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) グライムコート PK-3 40.000mm 各種 あり	1.35%			
	R)労務構成比		9.47%			
	Z)材料構成比		89.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

(14/ 15)

$$(15/15)$$