



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農地耕作条件改善事業

坂本地区

令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

単価抜き積算書

(当初)

美郷町建設課

(1/ 37)

(2/ 37)

(3/ 37)

(4/ 37)

(5/ 37)

(6/ 37)

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	整地工		式		1.000 式	当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ) .0.20ha,0.048,14cm,あり	0.450	ha			S単 12号
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地) .0.20ha,0.048,14cm,あり	1.300	ha			S単 13号
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.20ha,0.048,砂・砂質土,設定なし,あり	1.300	ha			S単 14号
T00410	畦畔工 H=0.3m,B=0.5m (K2)【段差有】	121.000	m			T単 1号
T00420	畦畔工 H=0.3m,B=1.0m (K4)【段差有】	314.000	m			T単 2号
T00430	畦畔工 H=0.3m,B=0.5m (K6)【段差無】	240.000	m			T単 3号
T00450	管理畦畔工 H=0.3m,B=0.45m (K9)	40.000	m			T単 4号
T00455	管理畦畔工 H=0.3m,B=0.5m (K10)	93.000	m			T単 5号
T00460	管理畦畔工 H=0.3m,B=1.0m (K11)	18.000	m			T単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	191.000	m ²			S単 24号
T00505	排水樹 開口型(調整板付)	11.000	箇所			T単 7号
T00510	排水樹 開口型(調整板付) 水路取付無	1.000	箇所			T単 8号
T00520	田面排水管(耐圧管)φ150	24.000	m			T単 9号
T00525	植生土のう	12.000	m			T単 10号
PQA934	測量境界杭(プラスチック) 70×70×600	2.000	本			
T01150	用水調節器	12.000	箇所			T単 16号
T01125	導水暗渠工(塩ビ管)VUφ100	9.000	m			T単 15号
T01110	導水暗渠工(塩ビ管)VPφ100	16.700	m			T単 14号
T07060	擁壁工	3.000	m			T単 29号
T00615	進入路 3号型 H=0.3m W=4.0m	6.000	箇所			T単 11号
T00625	進入路 5号型 H=0.5m W=4.0m	3.000	箇所			T単 12号
T00635	進入路 7号型 H=1.0m W=4.0m	2.000	箇所			T単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
000002	雑物除去		式		1.000 式	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	36.000	m ³			S単 7号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,28.4km以下	55.000	m ³			S単 26号
SS2123	中間処分料(無筋コンクリート破砕片)	55.000	m ³			S単 37号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	4.000	m ³			S単 8号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,28.4km以下	4.800	m ³			S単 27号
SS2123	中間処分料(有筋コンクリート破砕片)	4.800	m ³			S単 38号
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	82.000	m ²			S単 28号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,28.4km以下	25.000	m ³			S単 26号
SS2123	中間処分料(無筋コンクリート破砕片)	25.000	m ³			S単 37号
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,オブシディアン,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	50.000	m ³			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000003	省力化かご工					
			式		1.000	式 当たり算出
T07040	多段積型省力化かご工 500×1000×2000 100型 最上段部	388.000	m			T単 27号
T07045	多段積型省力化かご工 500×1000×2000 100型 中下段部 1:0.5	1,833.000	m			T単 28号
P96009	多段積型かご工(8月積資P487) めっき鉄線 50×100cm 側面網	24.000	枚			
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	2,195.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
000004	第1号支線用水路 (下流側)		式		1.000	式 当たり算出
T01360	側溝BF敷設(用水路用B) 300型【両畦畔】畦畔幅500	38.000	m			T単 18号
T01355	側溝BF敷設(用水路用B) 300型【片畦畔】畦畔幅500	38.500	m			T単 17号
T02305	ロング暗渠 300型 基礎砕石	10.000	m			T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	38.000	m ²			S単 24号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	7.000	m ²			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
000005	第2号支線用水路		式		1.000	式 当たり算出
T01355	側溝BF敷設(用水路用B) 300型【片畦畔】畦畔幅500	75.000	m			T単 17号
T03315	樹工(既製品) 600型	1.000	箇所			T単 23号
T02305	ロング暗渠 300型 基礎砕石	7.000	m			T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	28.000	m ²			S単 24号
T01805	B F用コンクリート蓋 300型 2 種	16.000	枚			T単 19号
T05500	水路接続工	1.000	箇所			T単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
000006	第3号支線用水路		式		1.000	式 当たり算出
T01355	側溝BF敷設(用水路用B) 300型【片畦畔】畦畔幅500	45.000	m			T単 17号
T03315	樹工(既製品) 600型	1.000	箇所			T単 23号
T02305	ロング暗渠 300型 基礎砕石	8.000	m			T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	2.000	m ²			S単 24号
T01805	B F用コンクリート蓋 300型 2 種	8.000	枚			T単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
000007	第1号支線排水路		式		1.000	式 当たり算出
T04515	土水路 0.3×0.6【両畦畔】畦畔幅500	41.000	m			T単 25号
T04510	土水路 0.3×0.6【片畦畔】畦畔幅500	37.500	m			T単 24号

(9/ 37)

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 人力タコ				
R01003	普通作業員		人			
		1.810				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 人力タコ				
R01003	普通作業員		人			
		1.380				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員		人			
		0.200				
R01003	普通作業員		人			
		0.680				
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				
R01002	特殊作業員		人			
		1.000				
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間の制約	有筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 11号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 12号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.20ha,0.048,14cm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.20ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.048				
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	14cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	6.940	日			
P34029	軽油 バッド給油	158.000	L			
R01021	運転手(特殊)	2.920	人			
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.900	人			
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.590	日			
P34029	軽油 バッド給油	358.000	L			
R01021	運転手(特殊)	6.180	人			

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 13号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.20ha,0.048,14cm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.20ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.048				
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	14cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	24.620	日			
P34029	軽油 バレル給油	559.000	L			
R01021	運転手(特殊)	10.340	人			
R01001	土木一般世話役	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.700	人			
F08012	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.890	日			
P34029	軽油 バレル給油	129.000	L			
R01021	運転手(特殊)	2.220	人			
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 14号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.20ha,0.048,砂・砂質土,設定なし,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.20ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.048				
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	設定なし				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	28.990	日			
P34029	軽油 バレル給油	658.000	L			
R01021	運転手(特殊)	12.180	人			
R01001	土木一般世話役	3.600	人			
R01003	普通作業員	7.500	人			
F08012	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	48.790	日			
P34029	軽油 バレル給油	1,286.000	L			
R01021	運転手(特殊)	22.180	人			
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 15号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.500	人			
F08012	バ ックロー[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日			
P34029	軽油 バ トル給油	40.000	L			
R01021	運転手(特殊)					
		0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単 - 16号 ***					
S16001	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2014年規制)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転1時間当たり算出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M02056		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02056	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間			
P34029	軽油 バ トル給油	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単 - 17号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オブソカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 24号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 25号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 26号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	28.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	28.4km以下				

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許緑越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基			
	*** S 単 - 33号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基			
	*** S 単 - 34号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基			
	*** S 単 - 35号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	50~150mm				
	4)継手材料費	不要				
P96001	高密度ポリエチレン管(波状管) PQC825		m			材変
	φ150 5.0m (シングル) m当たり換算		m			
	単 価		m			
	*** S 単 - 36号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】		m3		1.000 m3	当たり算出
	S P コンクリート【県版】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-40,小型車割増しない,-,一般養生,-,無し,-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	9)規格区分	18-8-40				
	10)小型車割増区分	小型車割増しない				

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
SS2123	中間処分料（無筋コンクリート破砕片）		m3		1.000 m3	当たり算出
	中間処分料（無筋コンクリート破砕片）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地区資材単価のコード					
JQ0006	中間処分料（無筋コンクリート破砕片） コンクリート破砕片（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
SS2123	中間処分料（有筋コンクリート破砕片）		m3		1.000 m3	当たり算出
	中間処分料（有筋コンクリート破砕片）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地区資材単価のコード					
JQ0030	中間処分料（有筋コンクリート破砕片） コンクリート破砕片（有筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
SS7021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設【県版】		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設【県版】 VU_100mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.120	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 40号 ***					
SS7021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設【県版】		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設【県版】 VP_100mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			

(20/ 37)

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許緑越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00410	畦畔工 H=0.3m, B=0.5m		m		10.000 m	当たり算出
	(K2)【段差有】					
S10009	畦畔整形工 あり	15.000	m ²			S単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
T00420	畦畔工 H=0.3m, B=1.0m		m		10.000 m	当たり算出
	(K4)【段差有】					
S10009	畦畔整形工 あり	20.000	m ²			S単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00430	畦畔工 H=0.3m, B=0.5m		m		10.000 m	当たり算出
	(K6)【段差無】					
S10009	畦畔整形工 あり	13.000	m ²			S単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
T00450	管理畦畔工 H=0.3m, B=0.45m		m		10.000 m	当たり算出
	(K9)					
S10009	畦畔整形工 あり	9.000	m ²			S単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00455	管理畦畔工 H=0.3m, B=0.5m		m		10.000 m	当たり算出
	(K10)					
S10009	畦畔整形工 あり	9.000	m ²			S単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
T00460	管理畦畔工 H=0.3m, B=1.0m		m		10.000 m	当たり算出
	(K11)					
S10009	畦畔整形工 あり	14.000	m ²			S単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00505	排水樹 開口型(調整板付)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.220	m3			S 単 19号
S01041	人カ土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	0.170	m3			S 単 1号
PQA921	排水柵 開口型(白井式タイプ) 調整板付き	1.000	組			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基			S 単 32号
J02402	生モルタル(高炉B) 配合 1:3	0.002	m3			
C00105	田面排水管取付 φ150	2.000	箇所			C 単 3号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00510	排水樹 開口型(調整板付)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水路取付無					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.220	m3			S 単 19号
S01041	人カ土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	0.170	m3			S 単 1号
PQA921	排水柵 開口型(白井式タイプ) 調整板付き	1.000	組			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基			S 単 32号
J02402	生モルタル(高炉B) 配合 1:3	0.001	m3			
C00105	田面排水管取付 φ150	1.000	箇所			C 単 3号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00520	田面排水管(耐圧管)φ150		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.900	m3			S 単 19号
S01041	人カ土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	0.700	m3			S 単 1号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要	10.000	m			S 単 35号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00525	植生土のう		m		3.000 m	当たり算出
C00120	植生土のう設置	10.000	袋			C 単 4号 算出数量 3.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00615	進入路 3号型 H=0.3m W=4.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり	0.660	m3			S 単 22号

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.600	m ²			S 単 24号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00625	進入路 5号型 H=0.5m W=4.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.900	m ³			S 単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.600	m ²			S 単 24号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00635	進入路 7号型 H=1.0m W=4.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	8.230	m ³			S 単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	6.400	m ²			S 単 24号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 14号 ***					
T01110	導水暗渠工 (塩ビ管) VPφ100		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.900	m ³			S 単 19号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	0.800	m ³			S 単 1号
SS7021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設【県版】 VP,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所	10.000	m			S 単 40号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 15号 ***					
T01125	導水暗渠工 (塩ビ管) VUφ100		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.900	m ³			S 単 19号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	0.800	m ³			S 単 1号
SS7021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設【県版】 VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所	10.000	m			S 単 39号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 16号 ***					
T01150	用水調節器		箇所		1.000 箇所	当たり算出
PQA902	用水調節器 (KM式タイプ) (直) 径100	1.000	個			
J02402	生モルタル (高炉B) 配合 1:3	0.001	m ³			

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00405	用水調節器接続取付 φ100	1.000	箇所			C単 6号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 17号 ***					
T01355	側溝BF敷設(用水路用B)		m		10.000 m	当たり算出
	300型【片畦畔】畦畔幅500					
SA0103	SP 床掘り	0.300	m3			S単 21号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり					
C00005	埋戻し 機械掘削(BH0.35m3)+人力刈	0.200	m3			C単 1号
C00310	畦畔盛土	2.400	m3			C単 5号
SA0151	SP 基面整正	3.000	m ²			S単 23号
	基面整正					
S10009	畦畔整形工	12.000	m ²			S単 15号
	あり					
S05801	【排水構造物工】	10.000	m			S単 10号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
PQB371	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300	5.000	個			
	300×200×2000					
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 18号 ***					
T01360	側溝BF敷設(用水路用B)		m		10.000 m	当たり算出
	300型【両畦畔】畦畔幅500					
SA0103	SP 床掘り	0.300	m3			S単 20号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし					
C00005	埋戻し 機械掘削(BH0.35m3)+人力刈	0.200	m3			C単 1号
C00310	畦畔盛土	4.900	m3			C単 5号
SA0151	SP 基面整正	3.000	m ²			S単 23号
	基面整正					
S10009	畦畔整形工	24.000	m ²			S単 15号
	あり					
S05801	【排水構造物工】	10.000	m			S単 10号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
PQB371	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300	5.000	個			
	300×200×2000					
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 19号 ***					
T01805	B F用コンクリート蓋 300型		枚		1.000 枚	当たり算出
	2 種					
S05801	【排水構造物工】	1.000	枚			S単 11号
	蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない					
PQA093	ベンチフリューム蓋 2 種	1.000	枚			
	300					
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** 丁単 - 20号 ***					
T02020	側溝U- 300型 フラット		m		10.000 m	当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区					
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.700	m3			S 単 20号
C00005	埋戻し 機械掘削(BH0.35m3)+人力タ	1.400	m3			C 単 1号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	3.000	m ²			S 単 23号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S 単 10号
PQA003	側溝 U - 型					
	300 長2000mm	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 21号 ***					
T02205	深溝暗渠 300型		m		10.000 m	当たり算出
	基礎碎石					
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.400	m3			S 単 21号
C00010	埋戻し 機械掘削(BH0.35m3)+振動コンパクト	6.400	m3			C 単 2号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	5.000	m ²			S 単 23号
SA0301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.000	m ³			S 単 29号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S 単 10号
PQA288	深溝用暗渠 T - 2 5					
	300型 長2000mm	5.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 22号 ***					
T02305	ロング暗渠 300型		m		10.000 m	当たり算出
	基礎碎石					
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.600	m3			S 単 21号
C00010	埋戻し 機械掘削(BH0.35m3)+振動コンパクト	5.200	m3			C 単 2号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	5.000	m ²			S 単 23号
SA0301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.000	m ³			S 単 29号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S 単 10号
PQA252	ロング暗渠 T - 2 5					
	300 長2000mm	5.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 23号 ***					
T03315	樹工(既製品) 600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.280	m3			S 単 21号
C00010	埋戻し 機械掘削(BH0.35m3)+振動コンパクト	0.810	m3			C 単 2号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	0.800	m ²			S 単 23号
PQA302	溜樹本体 6 0 0 用 T-14					
	600×600×600×60	1.000	個			

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	1.000	基			S 単 33号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 24号 ***					
T04510	土水路		m		10.000 m	当たり算出
	0.3×0.6【片畦畔】畦畔幅500					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.200	m ³			S 単 21号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²			S 単 23号
C00310	畦畔盛土	2.600	m ³			C 単 5号
S10009	畦畔整形工 あり	15.000	m ²			S 単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 25号 ***					
T04515	土水路		m		10.000 m	当たり算出
	0.3×0.6【両畦畔】畦畔幅500					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.200	m ³			S 単 21号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²			S 単 23号
C00310	畦畔盛土	5.300	m ³			C 単 5号
S10009	畦畔整形工 あり	29.000	m ²			S 単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 26号 ***					
T05500	水路接続工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	0.500	m			S 単 10号
PQA008	側溝U - 型 600 長2000mm	0.250	個			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基			S 単 34号
PQA304	溜樹本体 1 0 0 0 用 T-14 1000×1000×1000×80	1.000	個			
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	0.700	m ²			S 単 30号
SQ0311	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-40,小型車割増し ない,-,-,一般養生,-,-,無し,-	0.240	m ³			S 単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.220	m ²			S 単 31号
C00905	あと施工アンカー 接着系アンカー	6.000	本			C 単 7号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.001	ton			S 単 9号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 27号 ***					
T07040	多段積型省力化かご工		m		10.000 m	当たり算出

(27 / 37)

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区				
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
C00005	埋戻し 機械掘削(BH0.35m3)+人力タ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 18号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	1.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** C単 - 2号 ***					
C00010	埋戻し 機械掘削(BH0.35m3)+振動コバ`タ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 18号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()	1.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** C単 - 3号 ***					
C00105	田面排水管取付 φ150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02115	特殊作業員	0.065	人			S単 4号
S02115	普通作業員	0.065	人			S単 5号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単 - 4号 ***					
C00120	植生土のう設置		袋		667.000 袋	当たり算出
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	667.000	枚			
S02115	普通作業員	9.900	人			S単 5号
	合 計					算出数量 667.000 袋
	単 価		袋			
	*** C単 - 5号 ***					
C00310	畦畔盛土		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 22号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** C単 - 6号 ***					
C00405	用水調節器接続取付 φ100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02115	特殊作業員	0.065	人			S単 4号

(29/ 37)

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	標準単価					
	K)機械構成比		44.26%			
	R)労務構成比		36.73%			
	Z)材料構成比		19.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2082	バックホウ【クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.26%			K1
RO1021	運転手(特殊)	人	36.73%			R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	19.01%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)土質 2)作業内容 標準単価	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	K)機械構成比		28.47%			
	R)労務構成比		58.52%			
	Z)材料構成比		13.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2032	バックホウ【クレー型・排対型(1次)】 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	28.47%			K1
RO1021	運転手(特殊)	人	58.52%			R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	13.01%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 19号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂、現場制約あり、-、-			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
RO1003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m3				

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		20.36% 65.67% 13.97% 0.00%			
F08017	ハ ック[加-ラ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	20.36%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	65.67%			R1
P34029	軽油 ハ ト-ll給油	L	13.97%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		20.36% 65.67% 13.97% 0.00%			
F08017	ハ ック[加-ラ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	20.36%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	65.67%			R1
P34029	軽油 ハ ト-ll給油	L	13.97%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 22号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		17.97% 66.93% 15.10% 0.00%			

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	日	11.28%			K1
F04091	振動ﾛｰﾄﾞ(土工用)[ﾌﾗｯﾄﾞｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t	日	6.69%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	46.30%			R1
R01003	普通作業員	人	20.63%			R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	15.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 24号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	標準単価 K)機械構成比		12.42%			
	R)労務構成比		75.20%			
	Z)材料構成比		12.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	12.42%			K1
R01003	普通作業員	人	33.11%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	28.76%			R2
R01001	土木一般世話役	人	13.33%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.38%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分		あり			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.71%			
	R)労務構成比		80.61%			
	Z)材料構成比		9.68%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ハックル[刈-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.71%			K1
R01003	普通作業員	人	38.29%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	22.49%			R2
R01001	土木一般世話役	人	19.83%			R3
P34029	軽油 ハックル給油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 26号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 28.4km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油 ハックル給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 28.4km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油 ハックル給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、なし			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)舗装版種別		コンクリート舗装版			
	2)障害等の有無		無し			
	3)騒音振動対策		不要			
	4)舗装版厚		15cm以下			
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装		-			
	6)積込作業の有無		有り			
	7)長期割引単価区分		なし			
	標準単価					
	K)機械構成比		13.49%			
	R)労務構成比		80.49%			
	Z)材料構成比		6.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	13.49%			K1
R01001	土木一般世話役	人	28.91%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	27.69%			R2
R01003	普通作業員	人	23.89%			R3
P34029	軽油 バックホウ給油	L	6.02%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 29号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
	2)砕石の計上		計上する			
	3)長期割引単価区分		あり			
	4)規格区分		再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.27%			
	R)労務構成比		73.08%			
	Z)材料構成比		21.65%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.24%			K1
R01003	普通作業員	人	35.03%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.83%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.97%			R3
R01001	土木一般世話役	人	8.75%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ³	16.89%			Z1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	4.73%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 30号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
	2)砕石の計上		計上する			

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区
工事名	令和7年度【明許繰越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)長期割引単価区分		あり			
	4)規格区分		再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.58%			
	R)労務構成比		77.45%			
	Z)材料構成比		16.97%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ハ ッカ約[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	標準ハ ッット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	5.55%			
R01003	普通作業員	人	37.13%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.71%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	14.81%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.27%			R4
J03118	再生クラッシャラン	m3	11.93%			Z1
P34029	軽油	L	5.01%			Z2
	ハ トｲﾙ給油					
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 31号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 32号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分		据付			
	2)製品質量(kg/基)		50kg以上80kg以下			
	3)基礎砕石の有無		無し			
	4)長期割引単価区分		なし			
	標準単価					
	K)機械構成比		18.10%			
	R)労務構成比		78.09%			
	Z)材料構成比		3.81%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08056	ハ ッカ約[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					K1
	標準ハ ッット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	17.08%			
R01021	運転手 (特殊)	人	62.24%			R1
R01003	普通作業員	人	6.89%			R2
R01001	土木一般世話役	人	3.70%			R3
R01002	特殊作業員	人	0.85%			R4
P34029	軽油	L	3.60%			Z1
	ハ トｲﾙ給油					

事業名	農地耕作条件改善事業 坂本地区
工事名	令和7年度【明許緑越】 農地耕作条件改善事業 坂本地区 ほ場整備工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	基				
	*** S単 - 33号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	標準単価					
	K)機械構成比		12.79%			
	R)労務構成比		84.51%			
	Z)材料構成比		2.70%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08056	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	10.32%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	37.63%			R1
R01003	普通作業員	人	16.21%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.80%			R3
R01002	特殊作業員	人	4.52%			R4
P34029	軽油 バックホ給油	L	2.18%			Z1
	単 価	基				
	*** S単 - 34号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	基			1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	標準単価					
	K)機械構成比		8.43%			
	R)労務構成比		89.80%			
	Z)材料構成比		1.77%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08056	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	6.80%			K1
R01003	普通作業員	人	29.97%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	24.77%			R2
R01001	土木一般世話役	人	12.92%			R3
R01002	特殊作業員	人	4.77%			R4
P34029	軽油 バックホ給油	L	1.43%			Z1
	単 価	基				
	*** S単 - 35号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管	m			1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

(37/ 37)