



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 檜葉線

災害復旧工事

単価抜き積算書

(当初)

美郷町

(1 / 27)

(2/ 27)

(3/ 27)

(4/ 27)

(5/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 檜葉線
工事名	災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			1 式当たり
P96009 コンクリート切断 t=30cm	5.000	m			単A
SX0031 【構造物取壊し】【森林】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	7.500	m3			単A S単 27号
SX0031 【構造物取壊し】【森林】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	3.400	m3			単A S単 28号
SA0221 SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下	7.500	m3			単A S単 4号
SPX122 SP 般運搬 森林 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下	3.400	m3			単A S単 20号
S02123 中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	7.500	m3			単A S単 1号
S02123 最終処分料 コンクリート破砕片(有筋)	3.400	m3			単A S単 2号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	254.000	m3			単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	93.000	m3			単A S単 13号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	17.000	m3			単A S単 14号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	11.000	m3			単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3	115.000	m3			単A S単 7号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 大型ブロック積工	1.000	式			1 式当たり
T00001 大型ブロック積工 控750型	21.200	m ²			単A T単 1号
T00002 大型ブロック積工 控1000型	4.500	m ²			単A T単 2号
T00003 大型ブロック積工 控1500型	39.100	m ²			単A T単 3号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	65.900	m3			単A S単 16号
SPX048 SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生碎石 RC-40,あり	28.500	m3			単A S単 17号
T00013 天端工	16.800	m			単A T単 8号
T00008 基礎工 750用	7.700	m			単A T単 5号
T00009 基礎工 1500用	6.300	m			単A T単 6号
T00004 隅角部コンクリート 控750	1.000	式			単A T単 4号
T00015 隅角部コンクリート 控1500	1.000	式			単A T単 9号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	82.100	掛m ²			単A S単 9号

(7 / 27)

(8/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02123	中間処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分料 コンクリート破砕片（無筋）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート破砕片（無筋）		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96005	中間処分料 コンクリート破砕片（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S02123	最終処分料		m3		1.000 各単位	当たり算出
	最終処分料 コンクリート破砕片（有筋）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート破砕片（有筋）		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96006	最終処分料 コンクリート破砕片（有筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 4号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とこわし,機械積込,無し,34.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	34.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1.000 本	当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場の有無	有り				
	単 価		本			
	*** S単 - 6号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、 土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分	床掘工(林道工事) 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.290	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.900	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2km,バックホウ 山積0.45m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 2.000km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01022	運転手(一般)	0.170	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	9.800	L			
MO3005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間			
W14005	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0t積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 9.200 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷並べ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コード(単位:m3) 5)間隙充填材コード(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20.000cm 敷並べ 普通作業員 J03501 J03116 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 檜葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
J03501	割栗石					
	5～15cm	22.800	m3			
J03116	粒度調整砕石					
	M-30 30～0mm	4.600	m3			
Y00004	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 9号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分	単管傾斜足場		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)安全ネット区分	安全ネットなし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.500	人			
R01012	とび工					
		4.500	人			
R01003	普通作業員					
		2.700	人			
F01086	ﾌﾗﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費					
		0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²			
	*** S単 - 10号 ***					
SPH101	法面工(仮設用モルタル吹付工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ計上区分	計上しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)セメントコード(単位:ton)	P32012				
	5)砂コード(単位:m3)	JX0015				
	6)吹付材料100m ² 当り設計量(m3)	3.0m3				
	7)目地材コード(単位:m ²)					
	8)目地材100m ² 当り設計量(m2)	0.000m ²				
	9)水抜きパイプコード(単位:m)					
	10)水抜きパイプ100m ² 当り設計量(m)	0.000m				
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人			
R01008	法面工					
		2.000	人			
R01002	特殊作業員					
		0.800	人			
R01003	普通作業員					
		1.300	人			
M27761	ｴﾙｸﾄﾚﾝｸﾞ吹付機(法面用)[湿式・ﾓｰﾀｰ駆動]					
	能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	4.400	時間			
F03026	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)]					
	吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.180	日			
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	41.000	L			
FP0211	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)					
	45kVA	1.180	日			
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	21.000	L			
FP0615	ホイールローダ 普通(超低)・排対型(3次)					
	山積0.34m3	0.580	日			
R01022	運転手(一般)					
		0.300	人			
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	5.600	L			
M23021	計量器[骨材累加算・機械式]					
	ひょう量300kg×1槽・2桿	0.690	日			
M27742	ｴﾙｸﾄﾚﾝｸﾞ(ﾓｰﾀｰﾀﾞｲﾚｸﾄ)[ﾓｰﾀｰ駆動]					
	機長7m ｴﾝｼﾞﾝ幅350mm	1.400	日			
Y00004	諸雑費					
	4%	0.040				

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 檜葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P32012	普通ポルトランドセメント					
	25kg詰袋	1.600	ton			
JX0015	吹付用砂					
	コンクリート等骨材用	4.700	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり					
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	-					
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	最大埋戻し幅1m以上4m未満,-,-,あり					
	1)施工方法	最大埋戻し幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	最大埋戻し幅1m未満,-,-,あり					
	1)施工方法	最大埋戻し幅1m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾞｲﾌﾟの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 16号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 17号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,再生砕石 RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 18号 ***					
SPX084	SP ボックスカルバート 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート 森林 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 7)普通作業員(山林砂防工)	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 19号 ***					
SPX084	SP ボックスカルバート 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート 森林 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 7)普通作業員(山林砂防工)	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 無し 無し あり 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリ規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリ規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-25(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-40(高炉)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) 設計日打設量 4) 養生工の種類 5) 圧送管延長距離区分 6) 現場内小運搬の有無 7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格 10) 普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 24-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m ² 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 25号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m ² 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 26号 ***					
SPX127	SP ふとんかご 森林 SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm		m	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m 当たり算出
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格 4) 普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm × 幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 27号 ***					
SX0031	【構造物取壊し】【森林】 【構造物取壊し】【森林】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m3 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 4) 施工区分 5) 低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				

(16/ 27)

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 檜葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m ²		10.000 m	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 15号
P96001	大型ブロック 控750	10.000	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	大型ブロック積工		m ²		10.000 m	当たり算出
	控1000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 15号
P96002	大型ブロック 控1000	10.000	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	大型ブロック積工		m ²		10.000 m	当たり算出
	控1500型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m ²			S単 15号
P96003	大型ブロック 控1500	10.000	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	隅角部コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
	控750					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	5.450	m ³			S単 21号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.530	m ²			S単 24号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 5号 ***					
T00008	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉)	1.560	m ³			S単 22号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 25号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m ²			S単 8号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	12.400	m ²			S単 12号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 檜葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,34.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
RO1022	運転手 (一般)	人	44.82%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 5号 ***					
SA0822	SP ｺﾝｸﾘｰﾄアンカーボルト設置	本			1.000 本	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄアンカーボルト設置 有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場の有無	有り				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		93.00%			
	Z)材料構成比		7.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
RO1002	特殊作業員	人	46.81%			R1
RO1001	土木一般世話役	人	22.54%			R2
RO1003	普通作業員	人	21.83%			R3
P19700	あと施工アンカー (電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M12×70	本	6.87%			Z1
	単 価	本				
	*** S 単 - 11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m以上4.0m未満 - - あり 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	日	8.01%			K1
F04062	振動ﾛｰﾘ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.29%			K2

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01021	運転手 (特殊)	人	67.28%			R1
R01003	普通作業員	人	8.88%			R2
P34029	軽油 バ トル給油	L	8.54%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 12号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		9.29%			
	R)労務構成比		82.13%			
	Z)材料構成比		8.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ック[加-ラ型・超低・排対型(~ 2014)]	日	7.79%			K1
	バ ック容量0.8m3					
F04080	振動加-ラ[ハンド ガイ ド 式]	日	1.41%			K2
	運転質量0.5 ~ 0.6 t					
FP0401	タンバ 質量60 ~ 80kg	日	0.09%			K3
R01003	普通作業員	人	40.17%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.27%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	15.69%			R3
P34029	軽油 バ トル給油	L	8.45%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S 単 - 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)施工方法		最大埋戻幅1m未満			
	2)土質		-			
	3)締固めの有無		-			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		8.95%			
	R)労務構成比		87.50%			
	Z)材料構成比		3.55%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MP0214	ハ ック[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.37%			K1
FP0401	タンバ					K2
	質量60～80kg	日	0.58%			
R01003	普通作業員	人	53.26%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.42%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.82%			R3
P34029	軽油					Z1
	ハ トル給油	L	2.72%			
P34001	ガソリン					Z2
	J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.83%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 15号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量		2,000kg/個以下			
	2)水抜きハ イの有無		有り			
	3)長期割引単価区分		あり			
	4)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		10.79%			
	R)労務構成比		77.97%			
	Z)材料構成比		11.24%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハ ック[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	10.79%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	23.36%			R1
R01003	普通作業員	人	16.39%			R2
R01007	ブロック工	人	14.13%			R3
R01001	土木一般世話役	人	10.00%			R4
P34029	軽油					Z1
	ハ トル給油	L	11.24%			
	単 価	m ²				
	*** S単 - 16号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類		大型ブロック			
	2)ブロックの質量		2,000kg/個以下			
	3)生コンクリートの有無		有り			
	4)材料選択用コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	5)長期割引単価区分		あり			
	6)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		2.99%			
	R)労務構成比		25.54%			
	Z)材料構成比		71.47%			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	2.99%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.87%			R1
R01003	普通作業員	人	8.94%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.75%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	70.21%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.26%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 17号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック有り,再生砕石 RC-40,あり	m ³			1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類	大型ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)材料選択用胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		6.75%			
	R)労務構成比		56.04%			
	Z)材料構成比		37.21%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	6.75%			K1
R01003	普通作業員	人	32.09%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.28%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.75%			R3
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m ³	34.22%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	2.99%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX084	SP ボックスカルバート 森林 SP ボックスカルバート 森林 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	m			1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	あり				
	7)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		6.02%			
	R)労務構成比		20.77%			
	Z)材料構成比		73.21%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ﾌｧｰﾝ-ｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	日	2.69%			K1
R01003	普通作業員	人	4.70%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.39%			R2

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01002	特殊作業員	人	2.18%			R3
P13447	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	73.21%			Z1
	単 価	m				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX084	SP ボックスカルバート 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート 森林 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	無し				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	あり				
	7)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		11.79%			
	Z)材料構成比		84.79%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F01086	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	日	3.11%			K1
R01003	普通作業員	人	5.44%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.76%			R2
R01002	特殊作業員	人	2.52%			R3
P13447	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	84.79%			Z1
	単 価	m				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	60.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%			R1
P34029	軽油 バト-ル給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) 設計日打設量		-			
	4) 養生工の種類		一般養生			
	5) 圧送管延長距離区分		-			
	6) 現場内小運搬の有無		無し			
	7) 打設高さ、水平打設距離		-			
	8) コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	10) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		28.68%			
	Z) 材料構成比		71.32%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%			R3
J02060	生コンクリート(高炉 B)	m3	71.32%			Z1
	18N/mm2 8cm 40mm	m3				
	単 価	m3				
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(高炉)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) 設計日打設量		-			
	4) 養生工の種類		一般養生			
	5) 圧送管延長距離区分		-			
	6) 現場内小運搬の有無		無し			
	7) 打設高さ、水平打設距離		-			
	8) コンクリート規格		18-8-25(高炉)			
	10) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		28.68%			
	Z) 材料構成比		71.32%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%			R3
J02129	生コンクリート(高炉 B)	m3	71.32%			Z1 計上無し
	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3				
	単 価	m3				
	*** S 単 - 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: なし	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-40(高炉)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 月単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) 設計日打設量		-			
	4) 養生工の種類		一般養生			
	5) 圧送管延長距離区分		-			
	6) 現場内小運搬の有無		無し			
	7) 打設高さ、水平打設距離		-			
	8) コンクリート規格		24-8-40(高炉)			
	10) 普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 樫葉線
工事名	災害復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%			R3
J02081	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 40mm	m ³	71.32%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.78%			R1
R01003	普通作業員	人	19.90%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX127	SP ふとんかご 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

(26/ 27)

$$(27/27)$$