



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 8 年度

林道施設災害復旧事業

その他林道 古伏木線

林道施設災害復旧事業 その他林道 古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

# 単価抜き積算書

( 当初 )

美郷町

( 1 / 32 )

( 2/ 32)

$$(3/32)$$

---

( 4/ 32)

$$(5/32)$$

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 構造物取壊工					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設アスファルト舗装	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	7.000	m			単 A S 単 32号
SPX177 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	88.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 31号
SPX122 SP 般運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下	3.500	m <sup>3</sup>			単 A S 単 21号
S02123 中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	3.500	m <sup>3</sup>			単 A S 単 1号
合 計					
・ ・ ・ 既設ブロック積	1.000	式			1 式当たり
P96009 コンクリート切断 既設ブロック	2.000	m			単 A
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	2.300	m <sup>3</sup>			単 A S 単 3号
SPX122 SP 般運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下	2.300	m <sup>3</sup>			単 A S 単 22号
S02123 中間処分費(延岡市) コンクリート(無筋)破砕片	2.300	m <sup>3</sup>			単 A S 単 2号
合 計					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	353.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 7号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 6号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	101.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 14号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	20.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 15号
SPA802 機械盛土 築堤,敷均し締固め,ブルドーザ11t級,良好	126.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 8号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	77.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SPX029 SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,け質土・砂及び砂質土・粘性土,あり	6.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 16号
SPX029 SP 法面整形 森林 盛土部,有り,無し,け質土・砂及び砂質土・粘性土,あり	15.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 17号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 大型ブロック積工	1.000	式			1 式当たり
T00001 大型ブロック積工 控750型	34.100	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
T00007 大型ブロック積工 控1000型	83.300	m <sup>2</sup>			単A T単 6号
T00008 大型ブロック積工 控1500型	44.700	m <sup>2</sup>			単A T単 7号
SPX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり	145.000	m <sup>3</sup>			単A S単 19号
T00006 隅角部コンクリート	1.000	式			単A T単 5号
SPX048 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり	58.400	m <sup>3</sup>			単A S単 20号
T00002 天端工	29.600	m			単A T単 2号
T00004 基礎工 750用	8.800	m			単A T単 4号
T00009 基礎工 1000用	9.500	m			単A T単 8号
T00010 基礎工 1500用	8.000	m			単A T単 9号
T00011 端部コンクリート工	1.000	式			単A T単 10号
T00012 調整コンクリート工	1.000	式			単A T単 11号
T00003 小口止工A	1.000	式			単A T単 3号
T00013 小口止工B	1.000	式			単A T単 12号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	168.400	掛m <sup>2</sup>			単A S単 11号
SPH101 法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上しない	21.000	m <sup>2</sup>			単A S単 12号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
・・・ 舗装工	1.000	式			
・・・ アスファルト舗装工	1.000	式			1 式当たり
SPX156 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,160mm,再生クワックラン RC-40,あり	115.800	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
SPX158 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり	115.800	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
SPX162 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,各種,グラウト PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり	115.800	m <sup>2</sup>			単A S単 30号
合 計					
・・・ 区画線工	1.000	式			1 式当たり
T00015 区画線設置(熔融式)材料組合せ 実線15cm	63.600	m			単A T単 14号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・・・ 排水施設工	1.000	式			
・・・ U型側溝	1.000	式			1 式当たり
T00014 U型側溝工(新設) U-300B	6.000	m			単A T単 13号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			
・・・ 張芝工	1.000	式			1 式当たり
SPD702 張芝工 耳芝を含まない	21.500	m <sup>2</sup>			単A S単 9号
合 計					

( 8/ 32)



事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト破砕片		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	中間処分費(延岡市) アスファルト破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
S02123	中間処分費(延岡市)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処分費(延岡市) コンクリート(無筋)破砕片			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート(無筋)破砕片		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96006	中間処分費(延岡市) コンクリート(無筋)破砕片	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	U型側溝		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分	昼間施工		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)規格	L=600		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 5号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準、バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MP0214	バ ック[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 バ トル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 83.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分	床掘工 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 土留なし				
MP0214	バ ック[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	0.950	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.670	人			
P34029	軽油 バ トル給油	43.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
SPA802	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 築堤,敷均し締固め,ブルドーザ11t級,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)工種区分 3)機械区分 4)敷均し現場条件区分 5)締固め作業効率(E) 6)山林砂防工(普通作業員)	敷均し締固め 築堤 ブルドーザ11t級 良好 0.600 普通作業員				
MO1024	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 11t級	1.000	時間			
R01021	運転手(特殊)	0.200	人			
P34029	軽油 バ トル給油	11.000	L			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 敷均し補助労務	0.090	人			
	合 計					算出数量 44.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SPD702	張芝工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	張芝工 耳芝を含まない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)芝(単位:m <sup>2</sup> )	P50004		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)耳芝有無区分	耳芝を含まない		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.600	人			
R01003	普通作業員	6.400	人			
P50004	人工張芝(ネット) 幅50cm程度	100.000	m <sup>2</sup>			
Y00004	諸雑費	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 10号 ***					
SPE503	基礎栗石工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 20cm、敷並べ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	敷並べ		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)栗石コード(単位:m3)	J03501				
	5)間隙充填材コード(単位:m3)	J03118				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.900	人			
R01002	特殊作業員	1.200	人			
R01003	普通作業員	3.100	人			
F08014	バックホウ[クロー型・排対型(1次・2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.790	日			
R01021	運転手(特殊)	0.580	人			
P34029	軽油 バックホウ給油	39.000	L			
J03501	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	4.600	m3			
Y00004	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 11号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分	単管傾斜足場		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)安全ネット区分	安全ネットなし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.500	人			
R01012	とび工	4.500	人			
R01003	普通作業員	2.700	人			
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単 - 12号 ***					
SPH101	法面工(仮設用モルタル吹付工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ計上区分	計上しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)セメントコード(単位:ton)	P32001				
	5)砂コード(単位:m3)	JX0015				
	6)吹付材料100㎡当り設計量(m3)	3.0m3				
	7)目地材コード(単位:㎡)					
	8)目地材100㎡当り設計量(m2)	0.000㎡				
	9)水抜きパイプコード(単位:m)					
	10)水抜きパイプ100㎡当り設計量(m)	0.000m				
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01008	法面工	2.000	人			
R01002	特殊作業員	0.800	人			
R01003	普通作業員	1.300	人			
M27761	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min	4.400	時間			
F03026	空気圧縮機[可設式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5~11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.180	日			
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	41.000	L			
FP0211	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.180	日			
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	21.000	L			
FP0615	ホイールローダ 普通(超低)・排対型(3次) 山積0.34m3	0.580	日			
R01022	運転手(一般)	0.300	人			
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	5.600	L			
M23021	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿	0.690	日			
M27742	ベルトコンベヤ(ホータ-ル)[モータ駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.400	日			
Y00004	諸雑費 4%	0.040				
P32001	普通ポルトランドセメント 25kg入	1.600	ton			
JX0015	吹付用砂 コンクリート等骨材用	4.700	m3			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単 - 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		㎡			
	*** S単 - 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 当たり算出
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 17号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林 SP 法面整形 森林 盛土部、有り、無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 18号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下、有り、あり		m <sup>2</sup>	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	1)大型ブ ロックの質量 2)水抜きバ イブ の有無	2,000kg/個以下 有り				

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 有り 再生砕石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｵｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｵｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-25(高炉) あり 普通作業員				
JQ0016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	1.000 m <sup>2</sup> 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 27号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,160mm,再生クワツヤン RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	1層施工 再生クワツヤン RC-40 160.000mm あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石 M-30,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 70.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,各種,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｼｰﾄ PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当たり平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｼｰﾄ PK-3 40.000mm 各種 あり				
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1 3 200t未満		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出



( 17/ 32)

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型ブロック積工		m <sup>2</sup>		10.000 m	当たり算出
	控750型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m <sup>2</sup>			S単 18号
P96002	大型積ブロック 750型	10.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	天端工		m		10.000 m	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.630	m <sup>3</sup>			S単 24号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.590	m <sup>2</sup>			S単 26号
P25007	目地板 ( 瀝青繊維質板 ) 10mm	0.260	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	小口止工A		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉), あり	0.500	m <sup>3</sup>			S単 23号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.500	m <sup>2</sup>			S単 26号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	750用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉), あり	1.560	m <sup>3</sup>			S単 25号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m <sup>2</sup>			S単 27号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	12.400	m <sup>2</sup>			S単 10号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	12.400	m <sup>2</sup>			S単 13号
P25007	目地板 ( 瀝青繊維質板 ) 10mm	0.160	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	隅角部コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉), あり	15.100	m <sup>3</sup>			S単 23号

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	31.900	m <sup>2</sup>			S 単 26号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00007	大型ブロック積工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	控1000型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 18号
P96007	大型積ブロック 1000型	10.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00008	大型ブロック積工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	控1500型					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 18号
P96008	大型積ブロック 1500型	10.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00009	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	1000用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉), あり	1.980	m <sup>3</sup>			S 単 25号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m <sup>2</sup>			S 単 27号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	15.200	m <sup>2</sup>			S 単 10号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	15.200	m <sup>2</sup>			S 単 13号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.200	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00010	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
	1500用					
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉), あり	2.820	m <sup>3</sup>			S 単 25号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m <sup>2</sup>			S 単 27号
SPE503	基礎栗石工 20cm,敷並べ	20.800	m <sup>2</sup>			S 単 10号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	20.800	m <sup>2</sup>			S 単 13号
P25007	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	0.280	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	林道施設災害復旧事業 その他林道 古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業 その他林道 古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 10号 ***					
T00011	端部コンクリート工		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.200	m3			S単 24号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.600	m <sup>2</sup>			S単 26号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 11号 ***					
T00012	調整コンクリート工		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	12.600	m3			S単 24号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	27.100	m <sup>2</sup>			S単 26号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 12号 ***					
T00013	小口止工B		式		1.000 式	当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バツカリ(ルン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉), あり	2.500	m3			S単 23号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.000	m <sup>2</sup>			S単 26号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 13号 ***					
T00014	U型側溝工(新設)		m		10.000 m	当たり算出
	U-300B					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 4号
P96010	鉄筋コンクリートU型(300B) 300×300×600	16.700	本			
SPX014	SP 基面整正 森林 -	3.000	m <sup>2</sup>			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 14号 ***					
T00015	区画線設置(溶融式)材料組合せ		m		1,000.000 m	当たり算出
	実線15cm					
SX0028	【区画線工】【森林】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1,000.000	m			[1] S単 33号
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	570.000	kg			[2]
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			[3]
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			[4]

$$(21/32)$$

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%			R1
P34029	軽油 ハック給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		9.29%			
	R)労務構成比		82.13%			
	Z)材料構成比		8.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ハック[クロー型・超低・排対型(～2014)] ハック容量0.8m3	日	7.79%			K1
F04080	振動ロー[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5～0.6t	日	1.41%			K2
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.09%			K3
R01003	普通作業員	人	40.17%			R1

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01002	特殊作業員	人	26.27%			R2
R01021	運転手 ( 特殊 )	人	15.69%			R3
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	8.45%			
P34001	ガソリン					Z2
	ｼｭｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ	L	0.13%			
	単 価	m3				
	*** S 単 - 15号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	最大埋戻し幅1m未満, -, -, あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻し幅1m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比	8.95%				
	R)労務構成比	87.50%				
	Z)材料構成比	3.55%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.37%			K1
FP0401	タンバ					K2
	質量60～80kg	日	0.58%			
R01003	普通作業員	人	53.26%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.42%			R2
R01021	運転手 ( 特殊 )	人	8.82%			R3
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	2.72%			
P34001	ガソリン					Z2
	ｼｭｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ	L	0.83%			
	単 価	m3				
	*** S 単 - 16号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	標準単価					
	K)機械構成比	9.24%				
	R)労務構成比	81.28%				
	Z)材料構成比	9.48%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	日	9.24%			K1
R01003	普通作業員	人	38.72%			R1
R01021	運転手 ( 特殊 )	人	22.32%			R2
R01001	土木一般世話役	人	20.24%			R3
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	9.48%			
	単 価	m <sup>2</sup>				

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 17号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 森林 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)		盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		11.64%			
	R)労務構成比		76.42%			
	Z)材料構成比		11.94%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	日	11.64%			K1
R01003	普通作業員	人	31.34%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	28.10%			R2
R01001	土木一般世話役	人	16.98%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	11.94%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 18号 ***					
SPX040	SP 大型ブロック積 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下、有り、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾞｯｸﾙの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)		2,000kg/個以下 有り あり 普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		10.79%			
	R)労務構成比		77.97%			
	Z)材料構成比		11.24%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	10.79%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	23.36%			R1
R01003	普通作業員	人	16.39%			R2
R01007	ブロック工	人	14.13%			R3
R01001	土木一般世話役	人	10.00%			R4
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	11.24%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 19号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ、2,000kg/個以下、有り、18-8-40(高炉)、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下			



事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)生コンクリートの有無		有り			
	4)材料選択用コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	5)長期割引単価区分		あり			
	6)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		2.99%			
	R)労務構成比		25.54%			
	Z)材料構成比		71.47%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[ｸﾏﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	日	2.99%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.87%			R1
R01003	普通作業員	人	8.94%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.75%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B)	m3	70.21%			Z1
P34029	軽油	L	1.26%			Z2
	バックホ給油					
	単 価	m3				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	大型ブロック有り,再生砕石 RC-40,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類		大型ブロック			
	2)胴込・裏込材の有無		有り			
	3)材料選択用胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
	4)長期割引単価区分		あり			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		6.75%			
	R)労務構成比		56.04%			
	Z)材料構成比		37.21%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[ｸﾏﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	日	6.75%			K1
R01003	普通作業員	人	32.09%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.28%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.75%			R3
J03118	再生クラッシャー	m3	34.22%			Z1
P34029	軽油	L	2.99%			Z2
	バックホ給油					
	単 価	m3				
	*** S単 - 21号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		舗装版破碎			
	2)積込工法区分		機械積込(舗装版厚15cm以下)			
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		60.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.05%			
	R)労務構成比		39.87%			
	Z)材料構成比		16.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	供用日	44.05%			K1
	10t積級					

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01022	運転手 (一般)	人	39.87%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	16.08%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 22号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	標準単価 K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	標準単価 K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.07%			R1
R01003	普通作業員	人	9.38%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.04%			R3
R01021	運転手 (特殊)	人	6.40%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	59.80%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 24号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林	m3			1.000 m3	当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 28.68% 71.32% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm	m3	71.32%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 25号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(高炉),あり	m3		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-25(高炉) あり 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.50% 34.96% 61.54% 0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.07%			R1
R01003	普通作業員	人	9.38%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.04%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.40%			R4
J00016	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 25(20)mm 8cm	m3	59.80%			Z1 材変
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 26号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 27号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 均しコンクリート 普通作業員			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.78%			R1
R01003	普通作業員	人	19.90%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 28号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,160mm,再生クラッシャー RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分		1層施工 再生クラッシャー RC-40 160.000mm あり			
	標準単価 K)機械構成比		5.72%			
	R)労務構成比		18.33%			
	Z)材料構成比		75.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13018	モ-タ-レ-ダ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	3.95%			K1
F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t	日	0.49%			K2
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t	日	0.49%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	8.06%			R1
R01003	普通作業員	人	2.95%			R2
R01002	特殊作業員	人	2.63%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.16%			R4

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m3	74.21%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.50%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 29号 ***					
SPX158	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, -, あり	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)代表材料区分 2)平均幅員 3)施工区分 4)瀝青材料種類 5)厚さ種別 6)厚さ 7)材料選択用路盤材規格 9)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 - 1層施工 - 全仕上り厚(mm) 70.000mm 粒度調整砕石 M-30 あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		11.57% 37.08% 51.35% 0.00%			
M13018	モータレグ [土工用・排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	7.99%			K1
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t	日	1.00%			K2
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t	日	0.99%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	16.31%			R1
R01003	普通作業員	人	5.97%			R2
R01002	特殊作業員	人	5.32%			R3
R01001	土木一般世話役	人	4.37%			R4
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30～0mm	m3	47.84%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	3.03%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 30号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超, 40mm, 各種, ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), あり	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK-3 40.000mm 各種 あり				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		1.38% 10.17% 88.45% 0.00%			
F04505	ﾌｧﾙﾄﾆｯｼﾞﾏ[ﾈｰﾙ型・～超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	日	0.88%			K1
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t	日	0.14%			K2
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t	日	0.13%			K3
R01003	普通作業員	人	3.66%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	2.06%			R2

事業名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線
工事名	林道施設災害復旧事業	その他林道	古伏木線 災害復旧工事(R7-台風15号)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01002	特殊作業員	人	2.03%			R3
R01001	土木一般世話役	人	0.73%			R4
JQ0037	再生アスファルト混合物 密粒度 1.3 200t未満	ton	80.70%			Z1 材変
P28003	アスファルト乳剤( J I S 規格品 ) 浸透用 P K - 3	ton	7.17%			Z2
P34029	軽油 H T O - II 給油	L	0.49%			Z3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S 単 - 31号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林	m <sup>2</sup>			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別		アスファルト舗装版			
	2)障害等の有無		無し			
	3)騒音振動対策		不要			
	4)舗装版厚		15cm以下			
	5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装		-			
	6)積込作業の有無		有り			
	7)長期割引単価区分		あり			
	8)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		12.85%			
	R)労務構成比		81.24%			
	Z)材料構成比		5.91%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	H ック約[加-型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] H ック容量0.45m3	日	12.85%			K1
R01001	土木一般世話役	人	29.54%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	27.52%			R2
R01003	普通作業員	人	24.18%			R3
P34029	軽油 H T O - II 給油	L	5.91%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S 単 - 32号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別		アスファルト舗装版			
	2)アスファルト舗装版厚		15cm以下			
	3)コンクリート舗装版厚		-			
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体		-			
	5)普通作業員(山林砂防工)		普通作業員			
	標準単価					
	K)機械構成比		15.05%			
	R)労務構成比		58.43%			
	Z)材料構成比		26.52%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M16470	コンクリートカット[H キュム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径56cm	供用日	10.24%			K1
R01002	特殊作業員	人	19.96%			R1
R01001	土木一般世話役	人	10.88%			R2
R01003	普通作業員	人	8.92%			R3
P37211	コンクリートカット用プレート 径450mm	枚	22.39%			Z1 材変
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	2.81%			Z2

---

( 31 / 32 )

$$(32/32)$$